MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA

OBRA: REPARACIONES MAYORES DE PALACETE MUNICIPAL (LOTE Nº 02)

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES

Ítem		Rubro	Unidad	Cantidad	Unitario IVA	IVA Incluido
01	72131601-002	**Trabajos Preliminares/ Preparacion de suelo:** Destronque de árboles, incluye: destroque de raíz, arreglo de piso y retiro de los desechos/escombros	un	4,00		0
02	72101601-001	**Reparacion de techos**: incluye, Desmonte de techo cerámico en área afectada por cambio de tirante y posterior reposición, incluye: cambio tirante, tejas, y tejuelones dañados.	m2	20,00		0
03	72101607-002	**Revestimiento de Pared**:incluye retiro de revoque viejo y revestido de pared con aislacionhidrofuga en paredes linderos lado sur	m2	30,00		0
04	72101607-004	**REPARACIÓN DE PARED**: Reparación de grietas con refuerzos (varilla de 8 mm en Z)	gl	1,00		0
05	72101603-001	**Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada**: Reparación de canaletas y bajadas	ml	10,00		0
06	72101607-006	**REVOQUES DE PARED:** Reposición/Reparacion de revestido de ladrillejo	m2	5,00		0
07	72102401-002	Pintura de paredes al látex: incluye limpieza de superficie, induido	m2	900,00		0
08	72102402-002	**Servicio de pintura cielo razo**: Pintura de techo al barniz (cielo razo)	m2	20,00		0
09	72102401-001	**Servicio de Pintura de Exteriores**: Pintura de canaletas y bajadas.	ml	10,00		0
10	76111701-001	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		0
TOTAL GENERAL						**0**

MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA

OBRA: REPARACIONES MAYORES DE MATADERIA MUNICIPAL (LOTE Nº 01)

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES

Ítem		Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario IVA Incluido	P. Total IVA Incluido
1	72102003-001	**Arreglo de corral y brete**, incluye: reparación general con cambio de piezas dañadas de madera curupay de 2x6¨ y postes de 5x5¨, reposición de portones corredizos con cambio de entablado de madera curupay de 1¨, reparacion general de rampa de descenso de animales desde los trasganados de 3x1 m., y protección de la madera con aceite de linaza.	gl	1,00		0
2	72102508-001	**Restauracion o reparacion de pisos:** Reparación de piso de alisado de cemento, incluye contrapiso de cascotes.	m2	30,00		0
3	72102504-001	**Cercado perimetral** (área de faenamiento) de tejido de alambre, incluye: postes de madera de guayayby H= 1,50 m, base de material, y portón	m2	70,00		0
4	72131601-005	**Mampostería de ladrill**o común revocado para soporte de tanque elevado H= 6 mts., incluye: provisión y colocación de tanque de fibra de vidrio de 2.000 lts.	un	1,00		0
5	72102303-007	**Construccion de pileta:** Provisión de hidrolavadora monofasica móvil para limpieza de área de faenamiento.	un	1,00		0
6	72102504-003	Provisión de aparejo de 2.000 Kg.	un	2,00		0
7	76111701-001	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		0
TOTAL GENERAL						**0**