República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Coronel José Félix Bogado, 21 de marzo de 2.017.-

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Nº	Código de Catalogo	RUBROS	UN	CANT.
1		**CARTEL DE OBRA**		
	82101502-004	cartel de obra de 1,40x2,80 con marco metálico y lona	un	1,0
2		**DESMANTELAMIENTO DE PISO EXISTENTE**		
	72101601-001	Desmantelamiento del piso de baldosas calcáreas sin recuperación	m2	344,0
3		**EXCAVACION**		
	72102209-995	Excavación de suelo	m3	206,0
4		**RELLENO Y COMPACTACION**		
	72101607-007	Relleno y Compactación de tierra por capas de no más de 30 cm	m3	206,0
5		**CONTRAPISO**		
	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 10 cm de espesor	m2	344,0
6		**PISO DE BALDOSAS CALCAREAS**		
	72131601-009	Pisos de baldosas calcáreas de 20x20	m2	344,0

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO

Sr. Carlos A. Bareiro
MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN