ADENDA Nº 1

CONCURSO DE OFERTAS
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS INTERIORES Y EXTERIORES

1.) Modificar Sección III. Suministros Requeridos

DONDE DICE:

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		INSTITUTO SUPERIOR DE IDIOMAS		
		REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE PLANTA BAJA.		
30	72102802-001	Provisión, colocación e instalación de artefactos eléctricos de embutir, de 2 x 40w, con arranque electrónico. Incluye cableado hasta llave interruptora y las reparaciones de albañilería, enduido y pintura blanca acorde al cielo raso a colocarse en el palier y recepción de planta alta. Con provisión de materiales y cambio de llave en caso de necesidad. Reacondicionamiento del cableado existente de internet, en ductos adecuados y pintura látex interior acorde al tono elegido por la fiscalización.	Unidad	150
		REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL 1er. PISO		
31	72102802-001	Provisión, colocación e instalación de artefactos eléctricos de embutir, de 2 x 40w, con arranque electrónico. Incluye cableado hasta llave interruptora y las reparaciones de albañilería, enduido y pintura blanca acorde al cielo raso a colocarse en el palier y recepción de planta alta. Con provisión de materiales y cambio de llave en caso de necesidad. Instalación de 04 tomas además de los existentes para equipos informáticos en el área de la Caja.	Unidad	80
		CAMBIO DE CIELO RASO EXISTENTE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE PLANTA BAJA Y EN EL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL PRIMER PISO		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

32	72102802-001	Desmonte, acarreo y depósito -en área autorizada por la fiscalización- de las placas de cielo raso existente en planta baja. Provisión y colocación de cielo raso suspendido en Planta Baja, de yeso –mineral no combustible- en placas de dimensiones acorde a la perfilería existente, previos trabajos de ajustes y reparaciones necesarias de la estructura portante; previendo iluminación con artefactos tipo equipos de fluorescente de 2 x40 de embutir. Ver plano.	M2	450
33	72102802-001	Desmonte, acarreo y depósito -en área autorizada por la fiscalización- de las placas de cielo raso existente en área a intervenir en el 1er piso. Provisión y colocación de cielo raso suspendido en el 1er. piso, de yeso –mineral no combustible- en placas de dimensiones acorde a la perfilería existente, previo trabajos de ajustes y reparaciones necesarias de la estructura portante; previendo iluminación con artefactos tipo equipos de fluorescente de 2 x40 de embutir. Ver plano.	M2	130
34	72102802-001	Limpieza del área y retiro de desperdicios, escombros y residuos al área señalada por la fiscalización, en forma diaria.	Global	1
		REFORMA DEL AIRE Y LUZ DE LA PLANTA BAJA		
35	72102802-001	Desmantelar el cantero existente, plantas, arena, etc. Hacer el contra piso de concreto con hidrófugo de 10 cm, con la pendiente hacia las 2 bocas de desagüe pluvial, colocar en los extremos conforme al detalle, de 0,75 de diámetro cada una. Provisión y colocación de piso tipo baldosones de hormigón de 40 x 40 x 3de h	M2	21
		REACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL 1er. PISO.		
36	72102802-001	Trabajos previos:Demolición de 15 m2 de muros. Retirar aberturas metálicas de madera existentes. Abrir 9 m2 de vano. Trabajos de albañilería: Cerrar vanos 9,1 M2con mampostería de 0, 15. Revoque 22 m2. Pintura látex en 110 m2 administración, en color a elegir por la fiscalización. Provisión y colocación de 13 m2 de placas Durloc, perfiles, tornillos T. Provisión y colocación de 11m2 de vidrio templado, transparente de 10 mm para la ventana corrediza de la Caja y puerta y mampara de la Secretaria. (Incluyendo herrajes, perfiles de aluminio, manijón metálico y freno hidráulico). Mantenimiento y ajustes a las puertas de acceso en vidrio templado 10 mm, existentes en PB y 1er. Piso. Provisión de 02 muebles: uno para la caja y el otro como archivo y separador de ambientes. Ver detalle técnico. Verificación de las dimensiones y longitudes en obra. Limpieza y retiro de escombros de toda el área intervenida en forma diaria.	M2	84

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DEBE SER:

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		INSTITUTO SUPERIOR DE IDIOMAS		
		REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE PLANTA BAJA.		
30	72102802-001	Reacondicionamiento del cableado existente de internet, en ductos adecuados y pintura látex interior acorde al tono elegido por la fiscalización.	M2	450
		REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL 1er. PISO		
31	72102802-001	Reacondicionamiento del cableado existente de internet, en ductos adecuados y pintura látex interior acorde al tono elegido por la fiscalización..	M2	550
		CAMBIO DE CIELO RASO EXISTENTE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE PLANTA BAJA Y EN EL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL PRIMER PISO		
32	72102802-001	Desmonte, acarreo y depósito -en área autorizada por la fiscalización- de las placas de cielo raso existente en planta baja. Provisión y colocación de cielo raso suspendido en Planta Baja, de yeso –mineral no combustible- en placas de dimensiones acorde a la perfilería existente, previos trabajos de ajustes y reparaciones necesarias de la estructura portante; previendo iluminación con artefactos tipo equipos de fluorescente de 2 x40 de embutir. Ver plano.	M2	450
33	72102802-001	Desmonte, acarreo y depósito -en área autorizada por la fiscalización- de las placas de cielo raso existente en área a intervenir en el 1er piso. Provisión y colocación de cielo raso suspendido en el 1er. piso, de yeso –mineral no combustible- en placas de dimensiones acorde a la perfilería existente, previo trabajos de ajustes y reparaciones necesarias de la estructura portante; previendo iluminación con artefactos tipo equipos de fluorescente de 2 x40 de embutir.	M2	130

34	72102802-001	Limpieza del área y retiro de desperdicios, escombros y residuos al área señalada por la fiscalización, en forma diaria.	Global	1
		REFORMA DEL AIRE Y LUZ DE LA PLANTA BAJA		
35	72102802-001	Desmantelar el cantero existente, plantas, arena, etc. Hacer el contra piso de concreto con hidrófugo de 10 cm, con la pendiente hacia las 2 bocas de desagüe pluvial, colocar en los extremos conforme al detalle, de 0,75 de diámetro cada una. Provisión y colocación de piso tipo baldosones de hormigón de 40 x 40 x 3de h	M2	21
		REACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL 1er. PISO.		
36	72102802-001	Demolición de 15 m2 de muros. Retirar 02 aberturas metálicas existentes. Transformar abertura de madera existente, desmontando hojas corredizas y colocando vidrio templado fijo. Cerrar vanos con 9,1 m2 de mampostería de 0, 15. Abrir 2 m2 de vano. Revoque 22 m2. Pintura y enduido (área de la caja y recepción) 130 m2, en color a elegir. Provisión y colocación de 13 m2 de placas Durloc, perfiles, tornillos T. Provisión y colocación de 11m2 de vidrio templado, transparente de 10 mm para la ventana corrediza de la Caja y puerta y mampara de la Secretaria. (Incluyendo herrajes, perfiles de aluminio, manijón metálico y freno hidráulico). Mantenimiento y ajustes a las puertas de acceso en vidrio templado 10 mm, existentes en PB y 1er. Piso. Provisión de 02 muebles: uno para la caja y el otro como archivo y separador de ambientes	M2	84
		REFORMA Y REEQUIPAMIENTO DE KICHINET Y SALA DE PROFESORES, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPAMPARAS		
37	72102802-001	Desmantelar mesada, el azulejado y el piso existente. Abrir vano en el muro existente hacia la sala de profesores. Rehacer la instalación cloacal y de agua corriente para 01 lavadero en el sector del Kichinet. 4.6 m2 de revoque Provisión y colocación de Azulejo de primera calidad, Pl4. Provisión y colocación de Piso cerámico 30 x30 Provisión y colocación de 2,10 ml mesada lateral con bacha de acero inoxidable y grifería completa. 5.75 m2 Provisión y colocación de cielo raso de PVC, pintura color blanco. Cambio de vidrios de aberturas metálicas existentes, mantenimiento de los mecanismos de cierre. Trabajos previos de reparación de muros, Pintura látex 5,2 m2	M2	21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

38	72102802-001	Provisión y colocación de mampara de eucatex-ciegas, para protección del Equipo Compresor de Aire Acondicionado existente en Planta Baja,de 2,60 h de cielo razo, con perfilería metálica, fijada piso- losa, en color a elegir por la fiscalización, con instalación de 01 (una) puerta de 0,80 x 2,10, herrajes y cerradura correspondiente. Verificar dimensiones en obra.	M2	15
39	72102802-001	Provisión y colocación de mampara de eucatex-ciegas. para protección del Equipo Compresor de Aire Acondicionado existente en Planta Baja,de 2,60 h de cielo razo, con perfilería metálica, fijada piso- losa, en color a elegir por la fiscalización, con instalación de 01 (una) puerta de 0,80 x 2,10, herrajes y cerradura correspondiente. Verificar dimensiones en obra.	M2	30

2.) Modificar Especificaciones Técnicas

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		INSTITUTO SUPERIOR DE IDIOMAS		
		REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE PLANTA BAJA.		
30	72102802-001	Provisión, colocación e instalación de artefactos eléctricos de embutir, de 2 x 40w, con arranque electrónico. Incluye cableado hasta llave interruptora y las reparaciones de albañilería, enduido y pintura blanca acorde al cielo raso a colocarse en el palier y recepción de planta alta. Con provisión de materiales y cambio de llave en caso de necesidad. Reacondicionamiento del cableado existente de internet, en ductos adecuados y pintura látex interior acorde al tono elegido por la fiscalización.	Unidad	150
		REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL 1er. PISO		
31	72102802-001	Provisión, colocación e instalación de artefactos eléctricos de embutir, de 2 x 40w, con arranque electrónico. Incluye cableado hasta llave interruptora y las reparaciones de albañilería, enduido y pintura blanca acorde al cielo raso a colocarse en el palier y recepción de planta alta. Con provisión de materiales y cambio de llave en caso de necesidad. Instalación de 04 tomas además de los existentes para equipos informáticos en el área de la Caja.	Unidad	80

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

		CAMBIO DE CIELO RASO EXISTENTE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE PLANTA BAJA Y EN EL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL PRIMER PISO		
32	72102802-001	Desmonte, acarreo y depósito -en área autorizada por la fiscalización- de las placas de cielo raso existente en planta baja. Provisión y colocación de cielo raso suspendido en Planta Baja, de yeso –mineral no combustible- en placas de dimensiones acorde a la perfilería existente, previos trabajos de ajustes y reparaciones necesarias de la estructura portante; previendo iluminación con artefactos tipo equipos de fluorescente de 2 x40 de embutir. Ver plano.	M2	450
33	72102802-001	Desmonte, acarreo y depósito -en área autorizada por la fiscalización- de las placas de cielo raso existente en área a intervenir en el 1er piso. Provisión y colocación de cielo raso suspendido en el 1er. piso, de yeso –mineral no combustible- en placas de dimensiones acorde a la perfilería existente, previo trabajos de ajustes y reparaciones necesarias de la estructura portante; previendo iluminación con artefactos tipo equipos de fluorescente de 2 x40 de embutir. Ver plano.	M2	130
34	72102802-001	Limpieza del área y retiro de desperdicios, escombros y residuos al área señalada por la fiscalización, en forma diaria.	Global	1
		REFORMA DEL AIRE Y LUZ DE LA PLANTA BAJA		
35	72102802-001	Desmantelar el cantero existente, plantas, arena, etc. Hacer el contra piso de concreto con hidrófugo de 10 cm, con la pendiente hacia las 2 bocas de desagüe pluvial, colocar en los extremos conforme al detalle, de 0,75 de diámetro cada una. Provisión y colocación de piso tipo baldosones de hormigón de 40 x 40 x 3de h	M2	21
		REACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL 1er. PISO.		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

36	72102802-001	Trabajos previos:Demolición de 15 m2 de muros. Retirar aberturas metálicas de madera existentes. Abrir 9 m2 de vano. Trabajos de albañilería: Cerrar vanos 9,1 M2con mampostería de 0, 15. Revoque 22 m2. Pintura látex en 110 m2 administración, en color a elegir por la fiscalización. Provisión y colocación de 13 m2 de placas Durloc, perfiles, tornillos T. Provisión y colocación de 11m2 de vidrio templado, transparente de 10 mm para la ventana corrediza de la Caja y puerta y mampara de la Secretaria. (Incluyendo herrajes, perfiles de aluminio, manijón metálico y freno hidráulico). Mantenimiento y ajustes a las puertas de acceso en vidrio templado 10 mm, existentes en PB y 1er. Piso. Provisión de 02 muebles: uno para la caja y el otro como archivo y separador de ambientes. Ver detalle técnico. Verificación de las dimensiones y longitudes en obra. Limpieza y retiro de escombros de toda el área intervenida en forma diaria.	M2	84

DEBE SER:

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		INSTITUTO SUPERIOR DE IDIOMAS		
		REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE PLANTA BAJA.		
30	72102802-001	Reacondicionamiento del cableado existente de internet, en ductos adecuados y pintura látex interior acorde al tono elegido por la fiscalización.	M2	450
		REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL 1er. PISO		
31	72102802-001	Reacondicionamiento del cableado existente de internet, en ductos adecuados y pintura látex interior acorde al tono elegido por la fiscalización..	M2	550
		CAMBIO DE CIELO RASO EXISTENTE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE PLANTA BAJA Y EN EL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL PRIMER PISO		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

32	72102802-001	Desmonte, acarreo y depósito -en área autorizada por la fiscalización- de las placas de cielo raso existente en planta baja. Provisión y colocación de cielo raso suspendido en Planta Baja, de yeso –mineral no combustible- en placas de dimensiones acorde a la perfilería existente, previos trabajos de ajustes y reparaciones necesarias de la estructura portante; previendo iluminación con artefactos tipo equipos de fluorescente de 2 x40 de embutir. Ver plano.	M2	450
33	72102802-001	Desmonte, acarreo y depósito -en área autorizada por la fiscalización- de las placas de cielo raso existente en área a intervenir en el 1er piso. Provisión y colocación de cielo raso suspendido en el 1er. piso, de yeso –mineral no combustible- en placas de dimensiones acorde a la perfilería existente, previo trabajos de ajustes y reparaciones necesarias de la estructura portante; previendo iluminación con artefactos tipo equipos de fluorescente de 2 x40 de embutir.	M2	130
34	72102802-001	Limpieza del área y retiro de desperdicios, escombros y residuos al área señalada por la fiscalización, en forma diaria.	Global	1
		REFORMA DEL AIRE Y LUZ DE LA PLANTA BAJA		
35	72102802-001	Desmantelar el cantero existente, plantas, arena, etc. Hacer el contra piso de concreto con hidrófugo de 10 cm. con la pendiente hacia las 2 bocas de desagüe pluvial, colocar en los extremos conforme al detalle, de 0.75 de diámetro cada una. Provisión y colocación de piso tipo baldosones de hormigón de 40 x 40 x 3de h	M2	21
		REACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL 1er. PISO.		
36	72102802-001	Demolición de 15 m2 de muros. Retirar 02 aberturas metálicas existentes. Transformar abertura de madera existente, desmontando hojas corredizas y colocando vidrio templado fijo. Cerrar vanos con 9,1 m2 de mampostería de 0, 15. Abrir 2 m2 de vano. Revoque 22 m2. Pintura y enduido (área de la caja y recepción) 130 m2, en color a elegir. Provisión y colocación de 13 m2 de placas Durloc, perfiles, tornillos T. Provisión y colocación de 11m2 de vidrio templado, transparente de 10 mm para la ventana corrediza de la Caja y puerta y mampara de la Secretaria. (Incluyendo herrajes, perfiles de aluminio, manijón metálico y freno hidráulico). Mantenimiento y ajustes a las puertas de acceso en vidrio templado 10 mm, existentes en PB y 1er. Piso. Provisión de 02 muebles: uno para la caja y el otro como archivo y separador de ambientes	M2	84

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

		REFORMA Y REEQUIPAMIENTO DE KICHINET Y SALA DE PROFESORES, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPAMPARAS		
37	72102802-001	Desmantelar mesada, el azulejado y el piso existente. Abrir vano en el muro existente hacia la sala de profesores. Rehacer la instalación cloacal y de agua corriente para 01 lavadero en el sector del Kichinet. 4,6 m2 de revoque Provisión y colocación de Azulejo de primera calidad, PI4. Provisión y colocación de Piso cerámico 30 x30 Provisión y colocación de 2,10 ml mesada lateral con bacha de acero inoxidable y grifería completa. 5,75 m2 Provisión y colocación de cielo raso de PVC, pintura color blanco. Cambio de vidrios de aberturas metálicas existentes, mantenimiento de los mecanismos de cierre. Trabajos previos de reparación de muros, Pintura látex 5,2 m2	M2	21
38	72102802-001	Provisión y colocación de mampara de eucatex-ciegas, para protección del Equipo Compresor de Aire Acondicionado existente en Planta Baja,de 2,60 h de cielo razo, con perfilería metálica, fijada piso- losa, en color a elegir por la fiscalización, con instalación de 01 (una) puerta de 0,80 x 2,10, herrajes y cerradura correspondiente. Verificar dimensiones en obra.	M2	15
39	72102802-001	Provisión y colocación de mampara de eucatex-ciegas, para protección del Equipo Compresor de Aire Acondicionado existente en Planta Baja,de 2,60 h de cielo razo, con perfilería metálica, fijada piso- losa, en color a elegir por la fiscalización, con instalación de 01 (una) puerta de 0,80 x 2,10, herrajes y cerradura correspondiente. Verificar dimensiones en obra.	M2	30

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

3.) Modificar Lista de Precios de los Servicios

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total
		INSTITUTO SUPERIOR DE IDIOMAS				
		REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE PLANTA BAJA.				
30	72102802-001	Provisión, colocación e instalación de artefactos eléctricos de embutir, de 2 x 40w, con arranque electrónico. Incluye cableado hasta llave interruptora y las reparaciones de albañilería, enduido y pintura blanca acorde al cielo raso a colocarse en el palier y recepción de planta alta. Con provisión de materiales y cambio de llave en caso de necesidad. Reacondicionamiento del cableado existente de internet, en ductos adecuados y pintura látex interior acorde al tono elegido por la fiscalización.	Unidad	150		
		REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL 1er. PISO				
31	72102802-001	Provisión, colocación e instalación de artefactos eléctricos de embutir, de 2 x 40w, con arranque electrónico. Incluye cableado hasta llave interruptora y las reparaciones de albañilería, enduido y pintura blanca acorde al cielo raso a colocarse en el palier y recepción de planta alta. Con provisión de materiales y cambio de llave en caso de necesidad. Instalación de 04 tomas además de los existentes para equipos informáticos en el área de la Caja.	Unidad	80		
		CAMBIO DE CIELO RASO EXISTENTE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE PLANTA BAJA Y EN EL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL PRIMER PISO				
32	72102802-001	Desmonte, acarreo y depósito -en área autorizada por la fiscalización- de las placas de cielo raso existente en planta baja. Provisión y colocación de cielo raso suspendido en Planta Baja, de yeso - mineral no combustible - en placas de dimensiones acorde a la perfilería existente, previos trabajos de ajustes y reparaciones necesarias de la estructura portante; previendo iluminación con artefactos tipo equipos de fluorescente de 2 x40 de embutir. Ver plano.	M2	450		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY

33	72102802-001	Desmonte, acarreo y depósito -en área autorizada por la fiscalización- de las placas de cielo raso existente en área a intervenir en el 1er piso. Provisión y colocación de cielo raso suspendido en el 1er. piso, de yeso -mineral no combustible- en placas de dimensiones acorde a la perfilería existente, previo trabajos de ajustes y reparaciones necesarias de la estructura portante; previendo iluminación con artefactos tipo equipos de fluorescente de 2 x40 de embutir. Ver plano.	M2	130		
34	72102802-001	Limpieza del área y retiro de desperdicios, escombros y residuos al área señalada por la fiscalización, en forma diaria.	Global	1		
		REFORMA DEL AIRE Y LUZ DE LA PLANTA BAJA				
35	72102802-001	Desmantelar el cantero existente, plantas, arena, etc. Hacer el contra piso de concreto con hidrófugo de 10 cm, con la pendiente hacia las 2 bocas de desagüe pluvial, colocar en los extremos conforme al detalle, de 0,75 de diámetro cada una. Provisión y colocación de piso tipo baldosones de hormigón de 40 x 40 x 3de h	M2	21		
		REACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL 1er. PISO.				
36	72102802-001	Trabajos previos:Demolición de 15 m2 de muros. Retirar aberturas metálicas de madera existentes. Abrir 9 m2 de vano. Trabajos de albañilería: Cerrar vanos 9,1 M2con mampostería de 0, 15. Revoque 22 m2. Pintura látex en 110 m2 administración, en color a elegir por la fiscalización. Provisión y colocación de 13 m2 de placas Durloc, perfiles, tornillos T. Provisión y colocación de 11m2 de vidrio templado, transparente de 10 mm para la ventana corrediza de la Caja y puerta y mampara de la Secretaria. (Incluyendo herrajes, perfiles de aluminio, manijón metálico y freno hidráulico). Mantenimiento y ajustes a las puertas de acceso en vidrio templado 10 mm, existentes en PB y 1er. Piso. Provisión de 02 muebles: uno para la caja y el otro como archivo y separador de ambientes. Ver detalle técnico. Verificación de las dimensiones y longitudes en obra. Limpieza y retiro de escombros de toda el área intervenida en forma diaria.	M2	84		
		PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DEBE SER:

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total
		INSTITUTO SUPERIOR DE IDIOMAS				
		REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE PLANTA BAJA.				
30	72102802-001	Reacondicionamiento del cableado existente de internet, en ductos adecuados y pintura látex interior acorde al tono elegido por la fiscalización.	M2	450		
		REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL 1er. PISO				
31	72102802-001	Reacondicionamiento del cableado existente de internet, en ductos adecuados y pintura látex interior acorde al tono elegido por la fiscalización..	M2	550		
		CAMBIO DE CIELO RASO EXISTENTE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE PLANTA BAJA Y EN EL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL PRIMER PISO				
32	72102802-001	Desmonte, acarreo y depósito -en área autorizada por la fiscalización- de las placas de cielo raso existente en planta baja. Provisión y colocación de cielo raso suspendido en Planta Baja, de yeso - mineral no combustible- en placas de dimensiones acorde a la perfilería existente, previos trabajos de ajustes y reparaciones necesarias de la estructura portante; previendo iluminación con artefactos tipo equipos de fluorescente de 2 x40 de embutir. Ver plano..	M2	450		
33	72102802-001	Desmonte, acarreo y depósito -en área autorizada por la fiscalización- de las placas de cielo raso existente en área a intervenir en el 1er piso. Provisión y colocación de cielo raso suspendido en el 1er. piso, de yeso - mineral no combustible- en placas de dimensiones acorde a la perfilería existente, previo trabajos de ajustes y reparaciones necesarias de la estructura portante; previendo iluminación con artefactos tipo equipos de fluorescente de 2 x40 de embutir.	M2	130		
34	72102802-001	Limpieza del área y retiro de desperdicios, escombros y residuos al área señalada por la fiscalización, en forma diaria.	Global	1		
		REFORMA DEL AIRE Y LUZ DE LA PLANTA BAJA				
35	72102802-001	Desmantelar el cantero existente, plantas. Desmantelar el cantero existente, plantas, arena, etc.	M2	21		

		Hacer el contra piso de concreto con hidrófugo de 10 cm, con la pendiente hacia las 2 bocas de desagüe pluvial, colocar en los extremos conforme al detalle, de 0,75 de diámetro cada una. Provisión y colocación de piso tipo baldosones de hormigón de 40 x 40 x 3de h				
		REACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL 1er. PISO.				
36	72102802-001	Demolición de 15 m2 de muros. Retirar 02 aberturas metálicas existentes. Transformar abertura de madera existente, desmontando hojas corredizas y colocando vidrio templado fijo. Cerrar vanos con 9,1 m2 de mampostería de 0, 15. Abrir 2 m2 de vano. Revoque 22 m2. Pintura y enduido (área de la caja y recepción) 130 m2, en color a elegir. Provisión y colocación de 13 m2 de placas Durloc, perfiles, tornillos T. Provisión y colocación de 11m2 de vidrio templado, transparente de 10 mm para la ventana corrediza de la Caja y puerta y mampara de la Secretaria. (Incluyendo herrajes, perfiles de aluminio, manijón metálico y freno hidráulico). Mantenimiento y ajustes a las puertas de acceso en vidrio templado 10 mm. existentes en PB y 1er. Piso. Provisión de 02 muebles: uno para la caja y el otro como archivo y separador de ambientes	M2	84		
		REFORMA Y REEQUIPAMIENTO DE KICHINET Y SALA DE PROFESORES, PROVISION Y COLOCACIÓN DE MAMPAMPARAS				
37	72102802-001	Desmantelar mesada. el azulejado y el piso existente. Abrir vano en el muro existente hacia la sala de profesores. Rehacer la instalacion electrical y de agua corriente para 01 lavadero en el sector del Kichinet. 4.6 m2 de revoque Provisión y colocación de Azulejo de primera calidad. PI4. Provisión y colocación de Piso cerámico 30 x30 Provisión y colocación de 2.10 ml mesada lateral con bacha de acero inoxidable y grifería completa. 5,75 m2 Provisión y colocación de cielo raso de PVC, pintura color blanco. Cambio de vidrios de aberturas metálicas existentes. mantenimiento de los mecanismos de cierre. Trabajos previos de reparación de muros. Pintura látex 5,2 m2	M2	21		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

38	72102802-001	Provisión y colocación de mampara de eucatex-ciegas. para protección del Equipo Compresor de Aire Acondicionado existente en Planta Baja.de 2.60 h de cielo razo. con perfilería metálica. fijada piso- losa. en color a elegir por la fiscalización. con instalación de 01 (una) puerta de 0.80 x 2.10. herrajes y cerradura correspondiente. Verificar dimensiones en obra.	M2	15		
39	72102802-001	Provisión y colocación de mampara de eucatex-ciegas. para protección del Equipo Compresor de Aire Acondicionado existente en Planta Baja.de 2.60 h de cielo razo. con perfilería metálica. fijada piso- losa. en color a elegir por la fiscalización. con instalación de 01 (una) puerta de 0.80 x 2.10. herrajes y cerradura correspondiente. Verificar dimensiones en obra.	M2	30		
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						

4.) Modificar las fechas de hora Tope y de Apertura de la siguiente manera:

Fecha tope de Consultas: 18/05/15
Hora: 12:00hs

Fecha de entrega de Ofertas: 22/05/15
Hora: 08:00hs

Fecha de Apertura de Ofertas: 22/05/15
Hora: 08:30hs

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

JUAN CARLOS RAMÓN ADORNO FERNÁNDEZ
TTE 1° INT – Director