MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

OBRA: AMPLIACION DE PALACETE MUNICIPAL - TERCERA ETAPA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION DE TRABAJOS	UN	CANT.	Precio Unit	Precio Total
	72131601-002 PREPARACION DE OBRA				
1	Limpieza general	gl	1,00		
2	Excavación para Zapata	m³	2,16		
3	Excavación para C. P. B.	m3	1,00		
4	Relleno y compactación	m³	1,00		
5	Demolición de paredes	m2	6,00		
6	Demolición de piso exterior acceso principal	m2	56,00		
7	Demolición de revoque	m2	1.127,00		
8	Demolición de base y aislación sobre losa de acceso y recepción	m2	37,00		
	72131601-003 CIMENTACIONES				
9	Cimiento de P. B. C. - Accesos y cantina	m3	1,00		
10	Viga de fundación	ml	2,00		
11	Zapata de Ho. Ao. (1,00x1,00x0,35)	m³	0,35		
12	Pilar de HoAo. (0,20x0,20)	m³	0,20		
13	Viga sup. de HoAo.	m³	1,00		
	72131601-005 MAMPOSTERIAS, REVOQUES Y ACABADOS				
14	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillos huecos	m2	0,60		
15	Mampostería de 0,15	m2	30,00		
16	Aislación horizontal	ml	6,00		
17	Revoque con hidrófugo	m2	1.220,38		
18	Contrapiso de cascotes Interior.	m2	235		
19	Contrapiso de cascotes Exterior entrada principal	m2	50		
20	Mochetas	ml	200,00		
	72131601-011 INSTALACIONES SANITARIAS				
21	Desagüe cloacal de SSHH Intendencia y social	gl	1,00		
22	Agua corriente	gl	1,00		
23	Pozo ciego y cámara séptica	gl	1,00		
24	Artefactos	gl	1,00		
25	Canaleta para desagüe pluvial y bajadas	ml	62,00		
	72131601-010. ABERTURAS Y CARPINTERIA DE MADERA				
26	Puerta placa 0,70. incluye marco, puerta y cerraduras de 1º	un	10,00		
27	Puerta placa 0,80. incluye marco, puerta y cerraduras de 1º	un	1,00		
28	Puerta tablero 0,90. incluye marco, puerta y cerraduras de 1º	un	2,00		
29	Puerta corrediza 0,70 incluye marco, puerta y cerraduras de 1º	un	1,00		
30	Puerta doble hoja 1,60 incluye marco, puerta y cerraduras de 1º	un	1		
	72131601-013 LIMPIEZA DE OBRA				
31	Limpieza permanente	gl	1,00		
	TOTAL GUARANIES				