COMPUTO METRICO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO alrrededor de la Plaza Municipal "Plaza de la Naturaleza Don Julio Barbaz" Y CANTINA

Lote Nº 1: Construcción de Empedrado alrrededor de la Plaza Municipal "Plaza de la Naturaleza Don Julio Barbaz"

TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO, incluyendo marcación y rerplanteo, área de badenes, cordón cuneta de H° y empedrado de calle.	ml
Empedrado incluido cordon cuneta(m):Ancho calle ML	9,00

ÍTEM	Presupuestado Movimiento de suelo y empedrado	ml	TOTAL AREA POR TRAMOS m2
	Calles: 4,5, EMILIANO R FERNANDEZ Y MARIA SMED, INCLUYENDO 2 BOCACALLES		
	Longitud calle (m):	400,00	
1	empedrado Calle principal - cordon cuneta(m):Ancho ML	9,00	3.600,00
	Cordon cuneta (m): ANCHO 0,50m	903,00	
2	AREA bocacalle (m):		440,00
	Baden Hormigon (10 cm):16 ML = 6(seis) ANCHO 1,50 M	100,00	
	TOTAL Area (m2)		**4.040,00**

Presupuestado Movimiento de suelo y empedrado	ml	TOTAL AREA POR TRAMOS m2
Calles: 4,5, EMILIANO R FERNANDEZ Y MARIA SMED, INCLUYENDO 2 BOCACALLES		
Longitud cuatro calles (m):	400,00	
AREA empedrado Calle principal - cordon cuneta(m):Ancho 9 ML	9,00	3.600,00
Presupuestado Movimiento de suelo y empedrado	ml	TOTAL AREA POR TRAMOS m2
Detalle:		
Longitud calle Maria Smet (m):	100,00	
AREA empedrado Calle Maria Smet- cordon cuneta(m):Ancho ML	4,50	450,00
AREA bocacalle con calle Encarnacion (m2):		55,00
sub total Calle Maria Smet		**505,00**
Longitud calle Emiliano R Fernandez (m):	100,00	
empedrado Calle Emiliano R Fernandez - cordon cuneta(m):Ancho 9 ML	4,50	450,00
AREA bocacalle con calle Encarnacion (m2):		55,00
sub total Calle Emiliano R Fernandez		**505,00**
Longitud calle"15 de Mayo" (m):	100,00	
AREA empedrado Calle 15 de Mayo- cordon cuneta(m):Ancho 9 ML	4,50	450,00
sub total Calle 15 de Mayo		**450,00**
Longitud calle Encarnacion (m):	100,00	
AREA empedrado Calle Encarnacion- cordon cuneta(m):Ancho 9 ML	4,50	450,00
sub total Calle Encarnacion		**450,00**

Area (m2) correspondiente a Municipalidad		**1.910,00**

Area (m2) correspondiente a Municipalidad		TOTAL AREA POR TRAMOS m2
calle		1.800,00
bocacalle		110,00
	Total	**1.910,00**

Area (m2) correspondiente a los vecinos		TOTAL AREA POR TRAMOS m2
calle		1.800,00
bocacalle		330,00
	Total	**2.130,00**

COMPUTO METRICO

Llamado Nº 15/2010 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO alrrededor de la Plaza Municipal "Plaza de la Naturaleza Don Julio Barbaz" Y CANTINA

Lote Nº 2: Construcción de Cantina en la Plaza Municipal "Plaza de la Naturaleza Don

	CANTINA EN LA PLAZA MUNICIPAL		
Nº	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**
1	Limpieza y preparación del terreno	Global	1,00
2	Replanteo y marcación	m2	28,00
3	Cimiento de piedra bruta colocada: excavación y colocación	m3	5,00
4	Cimiento de ladrillo común de 0,30	m2	10,00
5	Mampostería de Nivelación de 0.30	ml	10,00
6	Aislación Horizontal	mL	22,00
7	Viga de encadenado inferior y superior de 0,15 x 0,20	m3	2,00
8	Columna de 0,20x0,20	m3	1,20
9	Mampostería de de 0,15 de ladrillos huecos vistos exteriormente	m2	63,00
10	Contrapiso de cascotes y carpeta	m2	28,00
11	Piso alisado de cemento (CARPETA)	m2	28,00
12	PISO CERAMICO	m2	28,00
13	Techo de TEJAS FRANCESAS sobre tirantes de madera y machimbrado con aislacion de carpa negra	m2	40,00
14	Cielorraso de machimbre	m2	40,00
15	Revoque interior y exterior de mampostería	m2	60,00
16	Revestimiento de azulejo 15 x 15 cm. Alt 1,50 m en baños y 60 cm el cantina	m2	3,00
17	Una Puerta de 0,80 x 2,10 m y dos Puertas de 0,70 x 2,10 m(MARCO Y HOJA DE CHAPA METÁLICA)	unidad	3,00
18	Ventana para cantina, incluye marcos hojas rebatibles , vidrios trasparentes de 3mm y rejas	m2	4,50
19	Ventana tipo balancin de baños 0,60x0,40m	unidad	1,00
20	Vidrio de 3 mm	m2	1,20
21	Tablero principal	unidad	1,00
22	Instalacion electrica	bocas	12,00
23	Instalación de agua potable de dos baños tipo de servicio, el baño de caballeros con un mingitorio	global	1,00
24	Desagüe de agua servida:incluyendo un pozo ciego de 2m3 , una camara septica 60 x60 cm y un registro:40 x 40 cm	global	1,00
25	Desengrasador de 0,40 x 0,40	unidad	2,00
26	Desagüe pluvial, canaletas metálicas y bajadas	Global	1,00
27	Mesada para cantina (barra)	unidad	1,00
28	Pintura al latex	m2	60,00
29	Tratamiento de ladrillo visto	m2	50,00
30	Pintura de techo	m2	4,40
31	Pintura de aberturas metálicas	m2	1,20
32	Limpieza final	global	1,00