Unidad Operativa de Contrataciones

UOC/MEC N° 10 /2011

Asunción, 13 de Octubre de 2011

Señor
***Abog. EDUARDO DANIEL DE GÁSPERI**, Director*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de emitir la Adenda N° 1, en cuanto al llamado a ***Licitación Pública Nacional por la Subasta a la Baja Electrónica Nº 48/11 "CONSTRUCCION Y REPARACION DE TINGLADO, TALLER, OFICINAS Y DEPOSITOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA"****, de manera a dar cumplimiento a la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y sus Decretos Reglamentarios.*

EN EL RUBRO 6 OBRAS EXTERIORES/VARIOS:

No se encuentran las planillas anexas 1 y 2

SE ADJUNTAN LAS PLANILLAS DE COMPUTOS CORRESPONDIENTE A FIN DE SER COTIZADOS:

PLANILLA ANEXO 1

Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	Preparación de la obra				
	Replanteo	M2	6,00		
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	1,98		
3	Muros de nivelación :				
	b- De 0,30 cm.	M2	0,59		
4	Aislación asfaltica :				
	a- De paredes 0,15 cms. (horizontal y vertical)	ML	1,98		
5	Muros de elevación :				
	b- De 0,15 para revocar	M2	24,91		
	e- De ladrillo convocó	M2	3,00		
6	Techo :				
	c- De chapas	M2	6,00		
7	Revoques :				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	24,91		
8	Contrapiso de H° de cascotes	M2	4,62		
9	Alisada de cemento	M2	5,62		
10	Abertura				
	a- Puerta reja metálica	UN.	1,00		
11	Pintura				
	a- De paredes a la cal	M2	24,91		
	TOTAL GENERAL				

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA ★ REPÚBLICA DEL PARAGUAY ★ Unidad Operativa de Contrataciones

PLANILLA ANEXO 2

Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	**Preparación de la obra**				
	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	54,00		
	c- Replanteo	M2	54,00		
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	14,10		
3	**Estructura de Hº Aº :**				
	b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,80		
	d- Encadenados de H° A° inferior y superior	M3	3,40		
4	**Muros de nivelación :**				
	b- De 0,30 cm.	M2	10,00		
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	14,00		
6	**Aislación asfaltica :**				
	a- De paredes 0,15 cms. (horizontal y vertical)	M2	18,50		
7	**Muros de elevación :**				
	b- De 0,15 para revocar	M2	29,00		
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	90,00		
8	**Techo :**				
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	83,00		
	d- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00		
9	**Revoques :**				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	169,00		
	b- De viga cumbrera y encadenado de Hº Aº	M2	35,00		
10	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	47,00		
11	**Piso de baldosa calcarea**	M2	48,00		
12	**Zocalo calcareo**	ML.	46,00		
13	**Aberturas de madera :**				
	a- Puerta tablero	M2	3,40		
	b- Puerta placa	M2	4,90		
14	**Aberturas metálicas :**				
	a- Ventanas tipo balancines	M2	8,00		
15	**Alfeizar de ventanas :**				
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7,50		
16	**Pinturas :**				
	a- De paredes a la cal	M2	169,00		
	b- De viga cumbrera y encadenado de Hº Aº a la cal	M2	35,00		
	c- De aberturas de madera con barníz sintético	M2	16,50		
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	8,00		
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	70,00		
	f- De tejuelones con barniz	M2	64,50		
	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	42,00		
17	**Revestimientos :**				
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.(en baño y cocina)	M2	20,00		
18	**Vidrios dobles**	M2	8,00		
19	**Instalación eléctrica**				
	Instalación del tablero TS de 10 AG.	Boc.	9,00		
	Alimentaciòn del medidor al TP con cable de 2 x 6 mm2	Mts.	20,00		
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	8,00		

	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00		
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	4,00		
	Alimentación de los circuitos de calefon ducha	Boc.	1,00		
20	**Artefactos electricos**				
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	1,00		
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	7,00		
	Tablero TS de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00		
	Calefòn ducha	Un.	1,00		
	Ventilador de techo de 56 "	Un.	3,00		
21	**Instalación sanitaria :**				
	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección - artefactos sanitario y cocina completo	GL.	1,00		
	b- Camara séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20	UN.	1,00		
	c- Pozo absorvente de 1,50 x 3,00	UN.	1,00		
22	**Limpieza final**	M2	50,00		
	TOTAL GENERAL				-

PUNTO 1

DONDE DICE:

3.1	**Estructura de Hormigon Armado**	**Unid**			
	Zapatas	m3	30,92		
	Pilares de HºAº	m3	11,98		
	Encadenado de HºAº	m3	23,14		
	Vigas de HºAº	m3	1,27		
	Losa de HºAº	m3	10,53		
	Escalera de Hº Aº	Gl.	1,00		
	Tanque inferior				

DEBE DE DECIR:

3.1	**Estructura de Hormigon Armado**	**Unid**			
	Zapatas	m3	30,92		
	Pilares de HºAº	m3	11,98		
	Encadenado de HºAº	m3	23,14		
	Vigas de HºAº	m3	1,27		
	Losa de HºAº	m3	10,53		
	Escalera de Hº Aº	Gl.	1,00		
	Tanque inferior DE 10 c.c.	m3	1,00		



PUNTO 2

DONDE DICE:

3.4	Aislación				
	Horizontal				
	Horizontal 0,30 c/ asfalto	ml	51,60		
	Horizontal 0,15 c/ asfalto	ml			

DEBE DE DECIR:

3.4	Aislación				
	Horizontal				
	Horizontal 0,30 c/ asfalto	ml	51,60		
	Horizontal 0,15 c/ asfalto	ml	42,50		

PUNTO 4

DONDE DICE:

4.2	Artefactos Eléctricos	Unid.			
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Boc.	2,00		
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Boc.	2,00		
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Boc.	9,00		
	Artefactos colgantes completo de 250 W	Boc.	12,00		
	Ventiladores de techo 56"	Boc.	2,00		
	Tablero TP de 15 AG. con barra de fase y neutro	Boc.	1,00		
	Tablero TC de 6 AG.	Boc.	1,00		

DEBE DE DECIR:

4.2	Artefactos Eléctricos	Unid.			
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Uni.	2,00		
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Uni.	2,00		
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Uni.	9,00		
	Artefactos colgantes completo de 250 W	Uni.	12,00		
	Ventiladores de techo 56"	Uni.	2,00		
	Tablero TP de 15 AG. con barra de fase y neutro	Uni.	1,00		
	Tablero TC de 6 AG.	Uni.	1,00		



PUNTO 4

DONDE DICE:

La visita al sitio se llevará a cabo el día 7 de octubre de 2.011 a las 09:00 hs, terminada la misma, la convocante emitirá una constancia a quienes hayan asistido. Esta visita será guiada por funcionarios del MEC, específicamente asignados por la Coordinación de Infraestructura, a fin de brindar las informaciones necesarias para los interesados.

Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios:
Desde las 08:50 hs. de 18/10/2011
Hasta las 08:50 del día 19/10/2011.-
Horario del Servidor del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica del Paraguay

Inicio de la etapa competitiva:
a las 09:00 hs del 19/10/2011
Horario del Servidor del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica del Paraguay

Exclusivamente los oferentes ubicados en el 1er., 2do. y 3er. lugar presentarán los documentos de la oferta, para ello la dirección de la Convocante es:
Atención: Ministerio de Educación y Cultura.
O'Leary N° 650 entre Gral. Díaz y Haedo Edificio Helipuerto
Piso 6/ Oficina: Mesa de Entrada – UOC/MEC
Ciudad: Asunción
La fecha límite para la presentación de ofertas es:
Fecha: 21 de Octubre de 2011.
Hora: 08:00

La apertura de los documentos presentados tendrá lugar en:
O'Leary N° 650 entre Gral. Díaz y Haedo Edificio Helipuerto
Piso 6/ Oficina: Mesa de Entrada – UOC/MEC
Ciudad: Asunción
Fecha: 21 de Octubre de 2011
Hora: 08:15 hs

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contrataciones

DEBE DE DECIR:
La visita al sitio se llevará a cabo el día 14 de octubre de 2.011 a las 09:00 hs, terminada la misma, la convocante emitirá una constancia a quienes hayan asistido. Esta visita será guiada por funcionarios del MEC, específicamente asignados por la Coordinación de Infraestructura, a fin de brindar las informaciones necesarias para los interesados.

Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios:
Desde las 08:50 hs. de 21/10/2011
Hasta las 08:50 del día 24/10/2011.-
Horario del Servidor del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica del Paraguay

Inicio de la etapa competitiva:
a las 09:00 hs del 24/10/2011
Horario del Servidor del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica del Paraguay

Exclusivamente los oferentes ubicados en el 1er., 2do. y 3er. lugar presentarán los documentos de la oferta, para ello la dirección de la Convocante es:
Atención: Ministerio de Educación y Cultura.
O'Leary N° 650 entre Gral. Díaz y Haedo Edificio Helipuerto
Piso 6/ Oficina: Mesa de Entrada – UOC/MEC
Ciudad: Asunción
La fecha límite para la presentación de ofertas es:
Fecha: 26 de Octubre de 2011.
Hora: 08:00

La apertura de los documentos presentados tendrá lugar en:
O'Leary N° 650 entre Gral. Díaz y Haedo Edificio Helipuerto
Piso 6/ Oficina: Mesa de Entrada – UOC/MEC
Ciudad: Asunción
Fecha: 26 de Octubre de 2011
Hora: 08:15 hs

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Abog. GLORIA C. NUÑEZ ESCOBAR
Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones/MEC