Municipalidad de Nueva Italia
Gobierno Democrático
Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218

COMPUTO METRICO

N° ITEMS	CODIGO	DETALLE	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO POR CANTIDAD
1	72131701-018	Limpieza del sitio de trabajo	*Desmontar alambrada perimetral existente y retiro de los materiales sobrantes*	*ml*	ml	320		
2	72101703-006	Cercado Perimetral	*Colocación de cercado perimetral con tejido de alambre de 5x5 cm y postes de H°, 3 líneas horizontales de alambre liso para riostra. Altura promedio: 1,80 mts. (incluye dados de H° en masa para base de postes*	*ml*	ml	320		
3	72131601-005	Mampostería	*Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 mts para nivelación de 50 cms de altura promedio.-*	*m 2*	m 2	160		

Ángel Ramón López Cardozo
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA · U.O.C.