Municipalidad de SANTA ELENA - ANEXO "B"

OBRA: VEREDA AREA MERCADO Y TERMINAL DE OMNIBUS DE SANTA ELENA -Código Catalogo: 72101703-002

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LUGAR: AREA MERCADO Y TERMINAL DE OMNIBUS DE SANTA ELENA

CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales y los métodos constructivos empleados deben cumplir estrictamente lo previsto en el documento contractual y supervisado por la fiscalización. Los materiales de mala calidad o defectuosos que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas de la construcción serán rechazadas.
El contratista esta obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecución de la obra.-

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

A- TRABAJOS PRELIMINARES: Se refieren a los trabajos de medición y replanteo de la obra y compactación de terreno en vereda existente.

B- CONTRA PISO DE CASCOTE

El espesor del contrapiso no será menor a 10cm. No se permitirá la colocación de cascote separado de la mezcla, la superficie del contrapiso deberá estar alisada y nivelada de tal manera que el cargamento de canto rodado con carpeta in situ pueda tener un acabado perfecto. El contrapiso Tendrá como borde de terminación cordón de ladrillo.

C- PISO DE TIPO BALDOSON DE CEMENTO

La dimensión será de 40 x 40 cm.

D- NIVELACION DE SUELO Y EMPASTADO

El trabajo consiste en nivelar el suelo en forma de talud natural con empastado. Se utilizaran pasto en pan.-

CONDICIONES DE LOS MATERIALES A UTILIZAR

AGUA: Se utilizara lo mas pura posible sin presencia de arcilla y sales.
CEMENTO: se utilizara cemento nacional tipo pz o compuesta que cumpla con las Normas del INSTITUTO DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION el polvo debe ser de color uniforme y acondicionados en bolsas de papel cerrados de fabrica.

ARENA: Se utilizara arena lavada de rió sin presencia de sales ni arcillas composición granologica será de 0,2 0 1,5mm.