UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley 1009/96

RECTORADO – DPTO. de PLAN IFICACIÓN

Nota Aclaratoria No. 1
Consulta realizada por los Oferentes

Licitación Pública Nacional No. 02/2013
"Construcción Hall Central y 2do. Piso Bloque 7"
Segundo llamado

1. En el Pliego página 17 Fundaciones, estructuras de Hº Aº en general menciona lo siguiente: La resistencia característica (fck) del hormigón en el ala sur en la terminación del Primer Piso y construcción del Segundo Piso será de 175 kg/cm2 y la resistencia característica en el Hall Central en sus tres niveles será de 250 kg/cm2.
   En el apartado de Hº. En la siguiente página dice se utilizará en toda la obra un solo tipo de hormigón estructural de 250kg/cm2. ¿Cuál es el criterio correcto?
   Respuesta: Se utilizará en el ala sur en la terminación del primer piso y construcción del segundo piso hormigón con fck de 175kg/cm2 y la resistencia característica en el Hall Central en sus tres niveles será Hormigón de 250kg/cm2, a excepción de las fundaciones en donde se utilizará hormigón con fck de 175kg/cm2.

2. En las especificaciones técnicas en el apartado 6 Requisitos de Carácter Ambiental dice: que el contratista deberá tener en cuenta la legislación vigente en carácter ambiental. ¿Se deberá incluir en el presupuesto la gestión de los permisos correspondientes?.
   Respuesta: Las gestiones para los permisos de carácter ambiental será por cuenta de la Universidad, los demás permisos como ser los municipales serán gestionados por La Contratista.

3. En el apartado 9.2 de Aberturas Metálicas, cerramiento vertical con vidrios laminados se solicita memoria de cálculo de dicho cerramiento. ¿ Debe incluirse esta memoria en la oferta?.
   Respuesta: Sí debe incluirse en la oferta.

4. En el ítem 29, Instalación Eléctrica, se solicita una llave de 3x400A. ¿Debe ser fija o regulable?
   Respuesta: Debe presupuestarse una llave de 3x400A **regulable.**

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Encarnación - Paraguay

.....
Ing. Javier Palacios
Director de Planificación