Proyecto a ejecutar: Construcción de Baño TIPO 4.40 x 6.15
(Ampliación de Locales Escolares)

Beneficiario: Escuela Básica N° 6.497 Laureana Francia

Contratante: Municipalidad de Paraguarí

Profesional encargado: Ing. Julio Godoy

Ubicación: CERRO LEON - DISTRITO DE PARAGUARÍ

ID N°

Nº	Cod. Catalog	Rubro	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Prec. Unit.	Precio Final
1		**Preparacion de la obra**					
1.1		b- Limpieza y preparación del terreno		m2	27,1		
1.2		c- Replanteo		m2	27,1		
2		Excavación y carga de cimiento con PBC		m3	10		
3		**Estructura de Hº Aº**					
3.1		d- Encadenado de H° A°		m3	2,4		
3.2		**Muro de nivelacion**					
3.3		e-Mamposteria de Nivelacion de 0,30cm		m2	12,2		
3.4		Relleno y apisonado de interiores con suelo seleccionado		m3	55,72		
3.5		**Aislación asfáltica**					
4		a- Aislación horizontal y vertical de paredes		m2	5,3		
4.1		**Muro de elevacion**					
4.2		b- De 0,15 ladrillo comun para revocar		m2	55		
5		c- De 0,15 de visto a una cara de ladrillos comunes		m2	48		
5.1		d- Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada		ml	20		
6		**Techo**					
6.1		c-De tejas de 1ra A y tejuelones prensados a maquina con tirantes de ybyra pyta de 2" x 6" con molduras tipo pecho de paloma		m2	43		
6.2		**Revoque**					
6.3		a.- De paredes interior y exterior a dos capas filtrado.		m2	162		
7		Contrapiso de H° de cascotes		m2	22		
7.1		Piso de baldosa calcárea		m2	22		
8		Zócalo calcáreo		ml	5,6		
8.1		**Abertura de madera**					
9		a- puerta tablero		un,	3		
9.1		b- puerta boxes enchapados con formica		un.	5		
9.2		**Abertura de metalica**					
9.3		a- Ventanas tipo balancines		m2	3,36		
10		**Alfeizar de ventana**					
11		c- revoques de 1:3 (cemento-arena)		ml	7		
12		**Pintura**					
13		a-De paredes revocadas filtradas interior al látex		m2	66		
13.1		d- De aberturas de madera con barniz marino		m2	10,1		
13.2		f- De aberturas metálicas con pintura sintética		m2	3,36		
14		g- De ladrillos vistos con anti moho (color a definir in situ)		m2	48		
14.1		f-De maderamen de techo y tejuelones con barniz marino 2 capas		m2	43		
14.2		**Revestidos de azulejo**					
15		a- De azulejos de 0,15x0,15cm color blanco		m2	97,5		
15.1		**Vidrios sencillos de 4 mm**		m2	3,36		
19		**Desague pluvial**	-				
19.1		a-Canaleta de chapa Nº26- desarrollo 33 cms. Y bajada PVC 100 mm ambos pintados color grafito	-	ml	15,3		
16		**Instalación eléctrica**		gl	1		
16.1		Artefactos eléctricos		gl	1		
16.2		**Instalaciónes Sanitarias**					
16.3		a- Agua corriente- desagüe cloacal		gl	1		
16.4		b- Cámara séptica tipo 2 de 2,00x5,00		un.	1		
16.5		c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x3,00		un.	1		
16.6		Limpieza Final		GL	1		
						MONTO TOTAL	

Son Gs:

Ing. Julio César Godoy Gómez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Paraguarí