CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PLANILLA DE OBRAS – MANTENIMIENTO EDIF. C-3

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA
		LOTE 1		
		NIVEL -3,36 y -2,10 (interior)		
1	72103003-001	Demolición de Revoque	m2	296,23
2	72131601-008	Reposición de Revoque	m2	296,23
3	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	1549,08
4	72102602-001	Reparación Puerta Metálica de Sala de A.A.	hojas	4,00
5	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica de Sala de A.A.	m2	9,45
6	72102304-006	Construcción de Caseta de Ubicación de Bomba Hidráulica p/ Desagüe Cloacal	gl	1
		Baño Caballeros		
7	72102304-001	Provisión y Colocación de Canilla p/ Lavatorio en Baños	un	2,00
8	72102304-002	Provisión y Colocación de Cañería de Desagüe de Lavatorio	un	1,00
9	72102304-002	Provisión y Colocación de Cañería de Desagüe de Mingitorio	un	2,00
10	72102304-002	Provisión y Colocación de Cañería de Alimentación de Mingitorio	un	2,00
11	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	2,00
12	72102304-001	Provisión y Colocación de Caja Rejilla	un	1,00

		Sifonada 15 x 15		
13	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00
14	72102508-003	Provisión y Colocación de Azulejos Blancos 15 x 15	m2	5,00
15	72102602-001	Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera	un	1,00
16	72102602-001	Reparación y Ajustes de Puertas Muebles de Madera (golpetes)	un	3,00
17	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas tipo Vaivén	un	2,00
18	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso	un	1,00
19	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	10,08
20	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	28,40
		Baño Damas		
21	72102304-001	Provisión y Coloc.de Mariposa de Llave de Paso en Baños	un	1,00
22	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	2,00
23	72102304-001	Provisión y Colocación de Rejilla Plástica para R.P.S.	un	1,00
24	72102602-001	Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera	un	2,00
25	72102602-001	Reparación y Ajustes de Puertas Muebles de Madera (golpetes)	un	4,00
26	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas tipo Vaivén	un	2,00
27	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso	un	1,00
28	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	10,08
29	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	26,20
		NIVEL -1,92 (interior)		
30	72103003-001	Retiro de Piso Vinílico	m2	45,98
31	72131601-009	Provisión y Colocación de Piso Vinílico	m2	45,98
32	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	151,00
33	72102402-001	Pintura Sintética de Pasam. de Esc. Int. N. -3,36 -0,12 (2 tramos)	ml	8,50
34	72102402-001	Pintura Sintética de Rejas	m2	14,40

35	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica de Sala de A.A.	m2	3,78
36	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Madera	un	2,00
37	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	8,82
		NIVEL -0,12 (interior)		
38	72103003-001	Demolición de Revoque	m2	39,50
39	72131601-008	Reposición de Revoque	m2	39,50
40	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	33,00
41	73141704-005	Retiro de Alfombras	m2	202,92
42	73141704-002	Provisión y Colocación de Alfombras 4 mm.	m2	202,92
43	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	115,01
44	72102402-002	Pintura de Estr. de HºAº al Latex (Cielorraso,Pilares y Parapeto	m2	116,22
45	72102602-001	Reparación Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	hojas	3,00
46	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	m2	8,82
		Baño 1		
47	72102304-001	Provisión y Colocación de Inodoro	un	1,00
48	72102304-001	Provisión y Colocación de Jabonera Chica	un	1,00
49	72102304-001	Provisión y Colocación de Lavatorio en Baños (bacha)	un	1,00
50	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00
51	72101903-001	Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma)	un	1,00
52	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,36
53	72131601-008	Revoque de Paredes y Cielorraso	m2	2,43
54	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	2,43
		Baño 2		
55	72102304-001	Provisión y Colocación de Inodoro	un	1,00
56	72102304-001	Provisión y Colocación de Lavatorio en Baños (bacha)	un	1,00
57	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00
58	72101903-001	Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma)	un	1,00
59	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,36
60	72131601-008	Revoque de Paredes y Cielorraso	m2	2,43
61	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	2,43

		NIVEL +0,96 (interior)		
62	72103003-001	Demolición de Revoque	m2	15,00
63	72131601-008	Reposición de Revoque	m2	15,00
64	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	3,00
65	73141704-005	Retiro de Alfombras	m2	222,04
66	73141704-002	Provisión y Colocación de Alfombras	m2	222,04
67	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	176,61
68	72102402-002	Pintura de Estr. de HºAº al Latex (Cielorraso,Pilares y Parapeto	m2	155,02
69	72102402-001	Pintura Sintética de Pasamanos de Escalera Interna	ml	6,70
70	72102602-001	Reparación Puerta Metálica Correditza de Sala de A.A.	hojas	2,00
71	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica Correditza de Sala de A.A.	m2	9,68
		NIVEL +3,12 (interior)		
72	72103003-001	Demolición de Revoque	m2	36,92
73	72131601-008	Reposición de Revoque	m2	36,92
74	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	7,00
75	73141704-005	Retiro de Alfombras	m2	190,91
76	73141704-002	Provisión y Colocación de Alfombras	m2	190,91
77	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	114,97
78	72102402-002	Pintura de Estr. de HºAº al Latex (Cielorraso,Pilares y Parapeto	m2	166,39
79	72102402-001	Pintura Sintética de Pasamanos de Escalera Interna	ml	28,95
80	72102602-001	Reparación Puerta Metálica Correditza de Sala de A.A.	hojas	1,00
81	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica Correditza de Sala de A.A.	m2	8,60
82	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Acrílico	m2	6,36
83	72101903-001	Mantenimiento de Paños Móvil de Aluminio 0,90 x 1,10	un	7,00
84	72101903-001	Provisión y Colocación de Paños Móvil de Aluminio 0,90 x 1,10	un	1,00
85	72102602-004	Provisión y Colocación de Vidrios Incoloro 4 mm	m2	8,65
		Baño 1		
86	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	1,00
87	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00
88	72102602-001	Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera	un	3,00
89	72102304-001	Provisión y Colocación de Portarrollo	un	1,00

90	72102304-001	Provisión y Colocación de Rejilla Plástica para Caja Sifonada	un	1,00
91	72101903-001	Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma)	un	1,00
92	72101505-001	Provisión y Colocación de Cerradura para Baño	un	1,00
93	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,36
94	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	2,40
		Baño 2		
95	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	1,00
96	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00
97	72102304-001	Provisión y Colocación de Rejilla Plástica para Caja Sifonada	un	1,00
98	72101903-001	Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma)	un	1,00
99	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso	un	1,00
100	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,36
101	72131601-008	Revoque de Paredes y Cielorraso	m2	2,40
102	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	2,40
		NIVEL + 4.92 (interior)		
103	72103003-001	Demolición de Revoque	m2	15,68
104	72131601-008	Reposición de Revoque	m2	15,68
105	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	34,00
106	73141704-005	Retiro de Alfombras	m2	158,28
107	73141704-002	Provisión y Colocación de Alfombras	m2	158,28
108	73141704-005	Retiro Piso de Goma	m2	13,13
109	73141704-002	Provisión y Colocación Piso Goma	m2	13,13
110	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	153,51
111	72102401-002	Pintura Sintética de Paredes	m2	16,24
112	72102402-001	Pintura Sintética Descanso Metálico	m2	13,13
113	72102402-002	Pint. de Estr. de HºAº al Latex (Cielo,Pilares, Parapeto y Pared	m2	198,19
114	72102402-001	Pintura Sintética de Pasamanos de Escalera Interna	ml	30,80
115	72102402-001	Pintura Sintética de Pilares	m2	9,00
116	72102602-001	Mantenim. Puerta Aluminio Sector Fachada (burletes de goma)	un	2,00
117	72102602-001	Mantenim. de Vent. Aluminio Sector Fachada (burletes de goma)	un	12,00
118	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	m2	13,44
		Baño 1		
119	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	1,00

120	72102304-001	Provisión y Colocación Tapa Plástica Inodoro	un	1,00
121	72102602-001	Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera	un	2,00
122	72102304-001	Provisión y Colocación Grifería Lavatorio	un	1,00
123	72102304-001	Provisión y Colocación Conexión Cromada Lavatorio	un	1,00
124	72102304-001	Provisión y Colocación de Caja Rejilla Sifonada 15 x 15	un	1,00
125	72101505-001	Provisión y Colocación de Cerradura para Baño	un	1,00
126	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,23
127	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	5,37
		Baño 2		
128	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	1,00
129	72102304-001	Provisión y Colocación Tapa Plástica Inodoro	un	1,00
130	72102602-001	Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera	un	2,00
131	72102304-001	Provisión y Colocación Grifería Lavatorio	un	1,00
132	72102304-001	Provisión y Colocación Conexión Cromada Lavatorio	un	1,00
133	72102304-002	Provisión y Colocación Cañería Desagüe Lavatorio	un	1,00
134	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,23
135	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	5,37
		Kitchen		
136	72102304-001	Provisión y Coloc. de Mesada de Mármol c/ Bacha Doble Aº Inox.	un	1,00
137	72102304-001	Provis. y Coloc. Griferias, Conexión Crom. y Desagüe de Bachas	un	2,00
138	72102602-001	Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera	un	4,00
139	72102602-001	Reparación Puertas de Mueble de Madera	un	2,00
140	72102304-001	Provisión y Colocación de Rejilla Plástica para Caja Sifonada	un	1,00
141	72102602-005	Provisión y Colocación de Puerta de Madera	un	1,00
142	72101505-001	Provisión y Colocación de Cerradura para Puerta	un	2,00
143	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	6,45
144	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	7,35

NIVEL +4,92 (exterior)

		Pintura de Estructura de HºAº al Látex		
145	72102402-002	Parapeto	m2	91,84
146	72102402-002	Cielorraso	m2	60,63
		Pintura Sintética de Rubros Metálicos		

147	72102402-001	Pasamano Escalera	ml	48,80
148	72102402-001	Pilar	m2	6,04
		NIVEL +6,36 (interior)		
149	72103003-001	Demolición de Revoque	m2	44,64
150	72131601-008	Reposición de Revoque	m2	44,64
151	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	50,00
152	73141704-005	Retiro de Alfombras	m2	178,66
153	73141704-002	Provisión y Colocación de Alfombras	m2	178,66
154	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	121,73
155	72102402-002	Pintura de Estr. de HºAº al Latex (Cielorraso,Pilares y Parapeto)	m2	185,07
156	72102402-001	Pintura Sintética de Pasamanos de Escalera Interna	ml	26,50
157	72102602-001	Reparación Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	hojas	3,00
158	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	m2	9,24
		Baño 1		
159	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	1,00
160	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00
161	72102602-001	Reparación de Puertas de Muebles de Madera	un	3,00
162	72102304-001	Provisión y Colocación de Portarrollo	un	1,00
163	72101903-001	Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma)	un	1,00
164	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,23
165	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	2,50
		Baño 2		
166	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	1,00
167	72102304-001	Provisión y Colocación Tapa Plástica Inodoro	un	1,00
168	72102304-001	Provisión y Colocación de Portarrollo	un	1,00
169	72102602-001	Reparación de Puertas de Muebles de Madera	un	3,00
170	72102304-001	Provisión y Colocación Grifería Lavatorio	un	1,00
171	72102304-002	Cambio, Provisión y Colocación Cañería Desagüe Lavatorio	un	1,00
172	72102304-001	Fijar Lavatorio sobre Mesada de Mármol	un	1,00
173	72101903-001	Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma)	un	1,00
174	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,23
175	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	2,50

		NIVEL +8,16 (interior)		
176	72103003-001	Demolición de Revoque	m2	2,00
177	72131601-008	Reposición de Revoque	m2	2,00
178	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	79,00
179	73141704-005	Retiro de Alfombras	m2	201,93
180	73141704-002	Provisión y Colocación de Alfombras	m2	201,93
181	73141704-005	Retiro Piso de Goma Plataforma	m2	7,28
182	73141704-002	Provisión y Colocación Piso de Goma Plataforma	m2	7,28
183	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	78,29
184	72102402-002	Pint. de Estr. de HºAº al Latex (Cielo,Pilares, Parapeto y Pared)	m2	271,05
185	72102402-001	Pintura Sintética de Pasamanos de Escalera Interna	ml	23,35
186	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	m2	9,24
187	72102402-001	Pintura Sintética Pilares	m2	9,00
188	72102402-001	Pintura Sintética Piso Plataforma	m2	7,28
189	72101903-001	Mantenim. de Abertura de Aluminio (cierre y burletes de goma)	un	1,00
190	72102602-004	Provisión y Colocación de Vidrios 4 mm.	m2	0,70
		Baño 1		
191	72102304-001	Provisión y Colocación Tapa Plástica Inodoro	un	1,00
192	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	1,00
193	72102304-001	Provisión y Colocación de Portarrollo	un	1,00
194	72102508-003	Provisión y Colocación de Azulejos Blancos 15 x 15	m2	1,00
195	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00
196	72102602-001	Reparación y Ajustes de Puertas Muebles de Madera (golpetes)	un	3,00
197	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,23
198	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	4,62
		Baño 2		
199	72102304-001	Provisión y Colocación Tapa Plástica Inodoro	un	1,00
200	72102304-001	Provisión y Colocación Grifería Lavatorio	un	1,00
201	72102304-001	Prov. y Coloc. Llave de Paso 1/2" c/ Conex. Cromad. p/ Inodoro	un	1,00
202	72102304-001	Provisión y Colocación de Portarrollo	un	1,00
203	72102508-003	Provisión y Colocación de Azulejos Blancos 15 x 15	m2	2,00
204	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00
205	72102602-001	Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera	un	1,00

206	72102602-001	Reparación y Ajustes de Puertas Muebles de Madera (golpetes)	un	1,00
207	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso	un	1,00
208	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,23
209	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	4,62
		NIVEL +8,16 (exterior)		
		Pintura de Estructura de HºAº al Látex		
210	72102402-002	Pilar	m2	28,00
211	72102402-002	Parapeto	m2	114,39
212	72102402-002	Cielorraso	m2	226,17
		Pintura Sintética de Rubros Metálicos		
213	72102402-001	Pasamano Escalera	ml	102,10
214	72102402-001	Pilar	m2	2,47
		NIVEL +11,68 (interior)		
215	72131601-013	Limpieza de Piso	m2	114,00
216	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	72,00
217	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	118,27
218	72101903-001	Mantenim. Vent. Proyec. de Aluminio (fijación y burletes de goma)	un	2,00
219	72101903-001	Mantenim. Puertas de Aluminio (fijación y burletes de goma)	un	2,00
220	72101505-001	Provisión y Colocación de Cerradura Puerta de Aluminio	un	1,00
221	72102602-004	Provisión y Colocación de Vidrios 6 mm.	m2	1,00
		Baño 1		
222	72102304-001	Provisión y Colocación Mecanismo de Cisterna Baja	un	1,00
223	72102304-001	Provisión y Colocación de Portarrollo	un	1,00
224	72102304-001	Provisión y Colocación de Conexión Cromada p/ Lavatorio	un	2,00
225	72102304-001	Provisión y Colocación de Mesada de Mármol	un	1,00
226	72102304-001	Provisión y Colocación de Bachas p/ Mesada de Mármol	un	2,00
227	72102304-001	Provisión y Colocación Grifería Lavatorio	un	2,00
228	72102304-002	Provisión y Colocación de Desagüe Cloacal de Bachas	un	1,00
229	72102602-001	Provisión y Colocación de Puertas de Muebles de Madera	un	4,00
230	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso	un	1,00

231	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	7,31
232	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	11,49
		Baño 2		
233	72102304-001	Provisión y Colocación Grifería Lavatorio	un	1,00
234	72102304-001	Provisión y Colocación de Conexión Cromada p/ Lavatorio	un	2,00
235	72102304-001	Provisión y Colocación Llave de Paso 1/2" p/ Lavatorio	un	1,00
236	72102304-001	Fijación de Lavatorio sobre Mesada de Mármol	un	2,00
237	72102602-001	Reparación y Ajustes de Puertas Muebles de Madera (golpetes)	un	4,00
238	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puertas de Acceso	un	1,00
239	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	7,31
240	72102402-001	Pintura de Paredes y Cielorraso al Látex	m2	11,49
		Sala A.A.		
241	72102602-001	Reparación de Puerta de Acceso (cambio de fichas)	un	1,00
242	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puerta de Acceso	un	1,00
243	72102401-003	Pintura Sintética Puerta Metálica Corrediza de Sala de A.A.	m2	11,34
244	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	4,73
245	72102401-002	Pintura de Paredes al Látex	m2	40,32
		Salita Multiuso		
246	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puerta de Acceso	un	2,00
247	72102402-002	Pintura de Cielorraso al Látex	m2	9,00
248	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	7,31
249	72102401-002	Pintura de Paredes al Látex	m2	38,50
		NIVEL +11,68 (exterior)		
250	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	136,30
251	72102402-002	Pintura al Látex de Cielorraso	m2	25,41
252	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	27,00
253	72101903-001	Mantenim. Vent. Proyect. de Aluminio (fijación y burletes goma)	un	8,00
254	72102602-001	Mantenim. Puertas de Aluminio (fijación y burletes de goma)	un	4,00

255	72101505-001	Provisión y Colocación de Cerraduras de Aluminio	un	2,00
256	72101903-001	Manten. de Paños Fijos de Aluminio (fijación y burletes goma)	un	2,00
257	72102602-004	Provisión y Colocación de Vidrios 6 mm.	m2	1,40
258	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,44
259	72131601-013	Limpieza de Piso	m2	201,60
		Pintura de Estructura de HºAº al Látex		
260	72102402-002	Pilar	m2	43,12
261	72102402-002	Parapeto	m2	48,53
262	72102402-002	Cielorraso	m2	64,35
		Pintura Sintética de Rubros Metálicos		
263	72102402-001	Pasamano Escalera	ml	45,00
264	72102402-001	Pilar	m2	6,40
265	72102401-003	Puerta	m2	4,20
266	72102401-003	Pórtico de Acceso	m2	16,32
		NIVEL +14,68 (interior)		
		Cabina	-	-
267	72102602-001	Provisión y Colocación de Puerta de Madera	un	1,00
268	72101505-001	Provisión y Colocac. de Cerraduras en Puerta de Madera	un	1,00
269	72101601-002	Provisión y Colocación de Cielorraso Metálico c/ Lana de Vidrio	m2	11,00
270	72102402-002	Pintura de Cielorraso al Látex	m2	17,75
271	72102401-003	Pintura al Barníz de Puertas	m2	3,23
272	72102401-002	Pintura de Paredes al Látex (incluye caja de escalera)	m2	132,06
		Limpieza		
273	72131601-013	Limpieza de Escalera Interna de Granito de Todos los Niveles	m2	59,50
		FACHADA PRINCIPAL		
274	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	326,68
275	72101607-002	Enduído de Paredes	m2	53,00

276	72131601-013	Limpieza de Piso Baldozón de Hº	m2	162,00
277	72131601-013	Limpieza de Piso de Escalera Externa	m2	128,60
278	72102602-001	Mantenimiento de Puertas tipo Blindex	un	2,00
279	72102402-002	Pint. de Estr. de HºAº al Latex (Canteros,Pilares, Pared y Techo)	m2	193,27
		Pintura Sintética de Rubros Metálicos		
280	72102402-001	Pasamano Escalera	ml	39,15
281	72102402-001	Techo	m2	13,95
282	72102401-003	Puerta	m2	4,30
283	72102401-003	Reja y Portón	m2	31,30
		FACHADA SECUNDARIA		
284	72102401-002	Pintura al Látex de Paredes	m2	68,20
285	72102401-001	Pintura Sintética de Ducto Metálico	m2	19,80
286	72101903-001	Reparación de Tapa Ducto Metálico	un	2,00
287	72102602-004	Provisión y Colocación de Chapa Fibra de Vidrio	m2	74,20
288	72102401-001	Pintura Sintética de Senefa Metálica	m2	150,00
		AZOTEA		
289	72103003-001	Retiro de Poliuretano	m2	221,99
290	72101601-001	Preparación	m2	117,35
291	72101601-001	Contrapiso	m2	117,35
292	72101601-001	Alisada	m2	117,35
293	72103003-001	Retiro de Piso Baldozón de Hº	m2	117,35
294	72102507-001	Provisión y Colocación de Aislación (Impermeabilización)	m2	221,99
295	72102401-001	Pintura Sintética de Puerta Metálica	m2	7,70
		Mitigación de Impacto Ambiental		
296	70111703-001	Provisión y colocación de tierra abonada.	m3	12,00
297	70111703-001	Provisión y cultivo de Mirtos	un	20,00
298	70111703-001	Provisión y cultivo de Santa rita enana.	un	10,00
299	70111703-001	Provisión y cultivo de Punta lila.	un	10,00
300	70111703-001	Provisión y cultivo de Clavito.	un	15,00

301	70111703-001	Provisión y cultivo de Ligustro japonés.	un	30,00
302	70111703-001	Provisión y cultivo de pasto brasilero (incluye abono y riego)	m2	40,00

TOTAL:

		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE Y SISTEMAS DE BOMBEO Y DESAGUE		
		Instalación de agua corriente.		
303	81141807-002	Reparación y reposición de cañería cortada en Sala de Bombas	gl	1,00
304	81141807-002	Reinstalación de Bomba auxiliar en Sala de Bomba	gl	1,00
305	72101803-001	Limpieza del tanque de bombeo de agua potable (en subsuelo).	gl	1,00
306	72101803-001	Limpieza del tanque auxiliar de agua potable (15.000 l.)	gl	1,00
		Desagüe pluvial		
307	72102304-009	Mantenimiento y/o reparación de bomba auxiliar en Sala de Bombas Pluviales	gl	1,00
308	72101803-001	Limpieza del reservorio de agua de lluvia	gl	1,00
309	72101803-001	Mantenimiento de rejillas de desagues existentes	gl	1,00
310	72101803-001	Reparacion de cañerías de desagüe pluvial (en tercer nivel).	gl	1,00
311	72102304-009	Reparación de cañería y embudo desagüe pluvial (en tercer nivel).	gl	1,00
312	72102304-009	Reparación de un tramo de cañería de 150 mm desagüe pluvial en la vereda, c/ reposición de vereda.	gl	1,00
		Desagüe cloacal		
313	72102304-003	Limpieza y mantenimiento de instalaciones existentes	gl	1,00
314	72102304-007	Construcción de caseta de mampostería, externa, c/ tapa metál. para maniobra de bombas de drenaje cloacal	gl	1,00
315	72102304-003	Modificación de cañería de desague cloacal p/ maniobra de bombas desde caseta externa a construir	gl	1,00
316	72102304-003	Desmontaje, reparación y recolocación de bomba auxiliar de drenaje cloacal	gl	1,00

		NIVEL -3,36 Y -2,10 (SUBSUELO:INCLUYE BÓVEDA + BAÑOS)		
317	72102201-003	Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo	un	4,00
318	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 2x40 W, tipo industrial, de adosar, c/ react. electrón.	un	5,00

319	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x40 w, de adosar, equipo completo	un	3,00
320	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos tipo Tortuga, c/ lámpara rosca E27, 220/240 V, 15W	un	7,00
321	72102201-003	Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios	un	20,00
322	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 15 watt, 220/240 V, para artefactos tortuguitas	un	29,00
323	72102201-003	Provisión e instalación de zocalos (par), según necesario	un	7,00
324	72102201-003	Provisión e instalación de reactancias, según necesario	un	7,00
325	72102201-003	Provisión e instalación de arrancadores, según necesario	un	20,00
326	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	10,00
327	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	4,00
328	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 2 puntos (similar a las existentes)	un	5,00
329	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto y toma(similar a las existentes)	un	3,00
330	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 2 puntos y toma(similar a las existentes)	un	1,00
		NIVEL -0,12 (interior)		
331	72102201-003	Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo	un	2,00
332	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo	un	2,00
333	72102201-003	Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. 24/27 W, c/ base similar a exist.	un	3,00
334	72102201-003	Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios	un	43,00
335	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	21,00
336	72102201-003	Provisión e instalación de zocalos (par), según necesario	un	30,00
337	72102201-003	Provisión e instalación de reactancias, según necesario	un	30,00
338	72102201-003	Provisión e instalación de arrancadores, según necesario	un	63,00
339	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	12,00
340	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	6,00

341	72102201-003	Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo	un	2,00
342	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo	un	2,00
343	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos tipo Tortuga, c/ lámpara rosca E27, 220/240 V, 15W	un	3,00
344	72102201-003	Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. 24/27 W, c/ base similar a exist.	un	3,00
345	72102201-003	Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios	un	63,00
346	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	21,00
347	72102201-003	Provisión e instalación de zocalos (par), según necesario	un	30,00
348	72102201-003	Provisión e instalación de reactancias, según necesario	un	30,00
349	72102201-003	Provisión e instalación de arrancadores, según necesario	un	63,00
350	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	12,00
351	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	6,00
	NIVEL +3,12 (interior)			
352	72102201-003	Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo	un	2,00
353	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo	un	2,00
354	72102201-003	Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. 24/27 W, c/ base similar a exist.	un	3,00
355	72102201-003	Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios	un	58,00
356	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	23,00
357	72102201-003	Provisión e instalación de zocalos, según necesario	un	20,00
358	72102201-003	Provisión e instalación de reactancias, según necesario	un	20,00
359	72102201-003	Provisión e instalación de arrancadores, según necesario	un	58,00
360	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	9,00
361	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	7,00

		NIVEL + 4.92 (interior)		
362	72102201-003	Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo	un	2,00
363	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 2x40 W, c/rejilla, de embutir, c/ react. electrón.	un	1,00
364	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo	un	2,00
365	72102201-003	Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. 24/27 W, c/ base similar a exist.	un	1,00
366	72102201-003	Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios	un	70,00
367	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	16,00
368	72102201-003	Provisión e instalación de zocalos, según necesario	un	23,00
369	72102201-003	Provisión e instalación de reactancias, según necesario	un	23,00
370	72102201-003	Provisión e instalación de arrancadores, según necesario	un	70,00
371	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	6,00
372	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	12,00
373	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 2 puntos (similar a las existentes)	un	1,00
		NIVEL +6,36 (interior)		
374	72102201-003	Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo	un	2,00
375	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 2x40 W, c/rejilla, de embutir, c/ react. electrón.	un	24,00
376	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo	un	44,00
377	72102201-003	Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. 24/27 W, c/ base similar a exist.	un	12,00
378	72102201-003	Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios	un	10,00
379	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	9,00
380	72102201-003	Provisión e instalación de zocalos, según necesario	gl	3,00
381	72102201-003	Provisión e instalación de reactancias, según necesario	gl	3,00
382	72102201-003	Provisión e instalación de arrancadores, según necesario	gl	9,00

383	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	8,00
384	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)		7,00
	NIVEL +8,16 (interior)			
385	72102201-003	Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo	un	2,00
386	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 2x40 W, c/rejilla, de embutir, c/ react. electrón.	un	1,00
387	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo	un	2,00
388	72102201-003	Provisión e instalación de llave termomagnética unip. 32 A, tipo DIN, 3 KA.	un	1,00
389	72102201-003	Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp 24/27 W, c/ base similar a exist.	un	6,00
390	72102201-003	Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios	un	74,00
391	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	28,00
392	72102201-003	Provisión e instalación de zócalos, según necesario	un	28,00
393	72102201-003	Provisión e instalación de reactancias, según necesario	un	28,00
394	72102201-003	Provisión e instalación de arrancadores, según necesario	un	74,00
395	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	9,00
396	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	3,00
	NIVEL +11,68 (interior)			
397	72102201-003	Provisión e instalación de Artefacto Aplique, p/ Baño, equipo completo	un	2,00
398	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 2x40 W, c/rejilla, de embutir, c/ react. electrón.	un	6,00
399	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x20 W, de adosar, equipo completo	un	2,00
400	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos tipo Tortuga, c/ lámpara rosca E27, 220/240 V, 15W	un	9,00
401	72102201-003	Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. 24/27 W, c/ base similar a exist.	un	4,00
402	72102201-003	Provisión e instalación de tubos fluorescentes 36/40 watt para artefactos varios	un	20,00

403	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	8,00
404	72102201-003	Provisión e instalación de zocalos, según necesario	un	6,00
405	72102201-003	Provisión e instalación de reactancias, según necesario	un	6,00
406	72102201-003	Provisión e instalación de arrancadores, según necesario	un	17,00
407	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	15,00
408	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	4,00
409	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto y toma (similar a las existentes)	un	1,00
410	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 2 puntos (similar a las existentes)	un	1,00
		NIVEL +11,68 (ALTILLO-COCINA)		
411	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos de 1x40 w, de adosar, equipo completo	un	4,00
412	72102201-003	Provisión y colocación de tomas (similar a las existentes)	un	6,00
413	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	2,00
414	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 2 puntos (similar a las existentes)	un	1,00
415	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	3,00
		EXTERNO+AZOTEA		
416	72102201-003	Prov. e instal. de Artefactos tipo Spot, de emb., c/ rosca E27, y lámp. 24/27 W, c/ base similar a exist.	un	5,00
417	72102201-003	Provisión e instalación de Artefactos tipo Tortuga, c/ lámpara rosca E27, 220/240 V, 15W	un	4,00
418	72102201-003	Provisión e instalación de tubos, rosca E 27, 24/27 watt, 220/240 V, para artefactos varios	un	84,00
419	72102201-003	Provisión y colocación de llaves de 1 punto (similar a las existentes)	un	3,00
		Instalación de señales débiles(telefonía)		
420	72102201-003	Provisión y colocación de tomas tipo RJ11 para teléfono (con cableado).	un.	35,00
421	72102201-003	Adecuación y puesta en funcionamiento del sistema de señales débiles	un.	1,00

LOTE 2				
		Aire Acondicionado: **Reparación de torres, Condensadores, Fan Coil y cañerías de agua**	gl	3
1	72102305-001	Provisión e instalación Motor para válvula de 3 Vías	un.	6
2	72102305-001	Provisión e instalación Relay Térmico trifásico (de 4 a 6,5 seg) para bombas	un.	4
3	72102305-001	Provisión e instalación Relay Térmico (de 12 a 18 seg) para ventiladores.	un.	4
4	72102305-001	Provisión e instalación Contactores de 80 A. para bombas.	un.	6
5	72102305-001	Provisión e instalación Contactores de 32 A. para ventiladores o condensadores	un.	10
6	72102305-001	Provisión e instalación de Cajas de ductos flexibles de 10" para ampliaciones.	un.	6
7	72102305-001	Provisión e instalación Conexiones flexibles de goma para cañerías de 3".	un.	18
8	72102305-001	Provisión e instalación Abrazaderas metálicas para conexiones flexibles de 3".	un.	18
9	72102305-001	Provisión e instalación de Correas de v/m	un.	8
10	72102305-001	Provisión e instalación Juego de reparación de motores de bombas de condensación.	un.	8
11	72102305-001	Juego de reparación de motores de bomba de agua helada.	un.	4
12	72102305-001	Juego de reparación de motores de ventiladores de torres de enfriamiento.	un.	4
13	72102305-001	Juego de reparación de ventiladores (ventilación extracción mecánica).	un.	20
14	72102305-001	Cambio de cañería de agua fría (condensación) de la parte deteriorada.	un.	25
15	72102305-001	Cambio de cañería de la Torre de enfriamiento, parte averiada.	un.	2
16	72102305-001	Cambio de filtro de la Torre de Enfriamiento	un.	8
17	72102305-001	Barnizado de los motores ventiladores de la Torre de Enfriamiento.	un.	40
18	72102305-001	Cambio de filtro de aire de todos los Fan Coil de aluminio.	un.	60
19	72102305-001	Carga de gas.	un.	80
20	72102305-001	Aislación de ductos en partes averiadas.	un.	6
21	72102305-001	Limpieza de los condensadores.	un.	6
22	72102305-001	Limpieza de los evaporadores.	Un.	14

23	72102305-001	Cambio de pulsadores de encendido y apagado de los tableros eléctricos de los Fan Coil.	Un.	28
24	72102305-001	Cambio de rulemanes de la turbina de los Fan Coil.	un.	32
25	72102305-001	Cambio de rulemanes de los motores eléctricos de los Fan Coil,	un.	1
26	72102305-001	Cambio de agua del sistema de agua helada y tratamiento del mismo con químicos para protección contra la corrosión, incrustaciones, lodos y algas	un.	30
27	72102305-001	Provisión y colocación de cañerías de drenaje de torre	un.	2
28	72102305-001	Desmontaje y reinstalación de torres de enfriamiento en coordinación con el contratista de Obras Civiles	un.	2
29	72102305-001	Limpieza química y con hidrolavadora de alta presión de torres de enfriamiento. Incluye carcaza y depósito de agua	un.	1
30	72102305-001	Tratamiento anticorrosivo de Fan Coil	un.	1
31	72102305-001	Limpieza con hidrolavadora de alta presión de Fan Coil. Incluye serpentina, filtro y toda su estructura metálica.	un.	1
32	72102305-001	Puesta en funcionamiento de equipos	gl.	1