PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total item 1
1	**72131701-002**	**Construccion de empedrado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Replanteo de obras	m2	1.037		
1.2	Nivelacion de suelo	m2	1.037		
1.3	Compactacion de suelo	m2	1.037		
1.4	Cordon de H°	ml	252		
1.5	Pavimento tipo empedrado	m2	915		
1.6	Compactación	m2	915		
1.7	Canal de H° ancho = 50 cms. c/ lado (desague pluvial)	ml	244		
1.8	Limpieza final de obra	gl	1		

Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).