MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PUNTO 1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72131701-011**	**Mantenimiento de camino terraplenado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Replanteo de Obra	gl	1		
1.2	Limpieza y Preparación del terreno	m2	9.050		
1.3	Pavimento Tipo enripiado h= 10 cm c/relleno de suelo mezclado con ripio y piedra triturada (o canto rodado natural) compactada con medios mecánicos, con terminación de compactación final con rodillo de 9 ton	m2	7.950		
1.4	Limpieza Final	gl	1		
				Total Gral	

PUNTO 2: PLANO

El plano esta como Anexo I en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.