MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO
Y HORMIGÓN CICLÓPEO
CALLE "C ENTRE CALLES "1" Y "2"

Computo Métrico

Nº	RUBROS	UNID.	CANT.
1	Trabajos Preliminares - Limpieza y movimiento de suelo	Hs. Máq..	40
2	Instalación de Obrador	un	1
3	Perforación de Roca: 50cm. De profundidad 20mm. De espesor.-	un	16
4	Regularización de terreno: Nivelación de Hº en masa	m3	8
5	Dos Vigas: Zapata de fundacion	m3	24
6	Dos Muro de Hº Aº y ciclópeos altura 3,20m.	m3	32
7	Cuatro Alero Laterales 2,50m., altura promedio	m3	15
8	Dos Vigas Cabezal Apoyo de Viga Longitudinal	m3	2,8
9	Viga Longitudinales VL (25 x 60cm.)	m3	4,5
10	Losa de Hormigón Armado de rodamiento para calzada de 7m. X 6m. E=18 cm	m3	7,6
11	Dos vigas de impactos ambos lados	m3	2,5
12	Dos vigas guarda ruedas ambos lados	m3	1
13	Baranda Baja de Hormigón Armado	m3	0,6
14	Limpieza final	gl	1