# GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

AVENIDA GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y ROGELIO R. BENÍTEZ –
TEL/FAX: (061) 518590

CIUDAD DEL ESTE, REPÚBLICA DEL PARAGUAY


Ciudad del Este, 02 de julio de 2.015

## ADENDA N° 2

Señores Oferentes
**Presente**

| | |
|---|---|
| **REF.:** | LPN N° 02/2015 – CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO SOBRE LA VDA. JULIO CESAR RIQUELME DE CIUDAD DEL ESTE Y EN LA AVDA. MONDAY DE PTE. FRANCO - ID N° **289708** |

Me dirijo a Ustedes, a los efectos de comunicar las siguientes modificaciones a través de la presente Adenda:

**PUNTO 1**

Se modifica la Sección VI del Pliego de Bases y Condiciones. Formularios, Formulario N° 1, en su lista de Precios; la cual queda como sigue:

***OBRA:*** ***Regularización Asfáltica.***
***LUGAR:*** ***Km. 7 - Julio Cesar Riquelme y Avenida Monday***
***DISTRITO:*** ***Ciudad del Este - Presidente Franco***

**CODIGO DE CATALOGO – 72131701-004**

| N° | ITEMS | UNID | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de obra: 2,00x 1,50 m | un | 2 | | |
| 2 | Remoción de empedrado, relleno con Sub-Base Granulada estabilizada (Mezcla de suelos y Materiales Triturados) + base granulada (Mezcla Triturada finos y arena). Reposición de empedrado. | m2 | 23.512 | | |
| 3 | Colocación de cordones prefabricado de Ho 12x30cm c/ con protección lateral faltantes. | ml | 11.372 | | |

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Ing. Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Regularización asfáltica 90 Kg x m2 a dos capas (1ra. Capa de 40 kg y 2da capa de 50 kg) | m2 | 42.820 | | |
| 5 | Alcantarillado a reparar | un | 2 | | |
| 6 | Puente a reparar | un | 1 | | |
| 7 | Badén | ml | 40 | | |
| 8 | Acometida de energía eléctrica | gl | 1 | | |
| 9 | Columna de HA de 9 mts. Según detalle equipado con brazo de iluminación 1 arriba y 1 intermedia | un | 50 | | |
| 10 | Agregado de un brazo para iluminaria en columna existente, brazo corto con artefacto | un | 60 | | |
| 11 | Cartel de señalizadores. | un | 30 | | |
| 12 | Cartel de señalizadores de lomadas y pintura de lomadas. | un | 10 | | |
| 13 | Pintura de alto tránsito (línea central intermitente) y pintura sintética de cordones. | m2 | 1600 | | |
| 14 | Limpieza de obra | gl | 1 | | |
| | TOTAL (IVA INCLUIDO) | | | | |

**El precio total de la Oferta es de guaraníes** _____ (***completar en número y letras***)

Firma: _____
En calidad de _____

Nombre: _____
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:
El día _____ del mes _____ del año _____
Nombre _____ En calidad de _____
Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de_____

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

Prof. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná