-

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
OBRA: AULAS TIPO MEC - 5,60 X 6,80 mts. - UTILIZANDO VIGA DE HºAº Y GALERIA					
1- Esc. Básica Nº 8060 Arroyo Verde Colonia Santa Berbara Distrito de Santa Rosa del Aguaray-**1 Aula**					
2- Esc. Básica nº 8040 Ñembyara Asentamiento Indígena Distrito de Capiibary**1 Aula**					
3 Esc. Básica nº 8041 Ka´ aguy Miri Asentamiento Indígena Distrito de Capiibary**1 Aula**					
SUPERFICIE: 65 m2					
Nº	**DESCRIPCION**	**UN.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	**PREPARACION DE LA OBRA**				
	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
	B- LIMPIEZA Y REPARACION	M2	65,00		
	C- REPLANTEO	M2	65,00		
2	**CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL(1:12), CON EXCAVACION**	M3	13,40		
3	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (2:4:8)**				
	A- VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	0,76		
	B- ENCADENADO DE HºAº	M3	1,90		
	C- PILAR DE HºAº PARA GALERIA	M3	0,30		
4	**MAMPOSTERIA DE NIVELACION (1:2:8)**				
	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	0,60		
5	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	M3	17,50		
6	**AISALCION HORIZONTAL ASFALTICA**				
	A- DE MAMPOSTERIAS	M2	12,00		
7	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION (1:2:8)**				
	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,00		
	B- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	33,00		
	C- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	33,70		
	D- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA	M2	8,70		

	DE LADRILLO COMUN				
8	**PILARES**				
	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR	ML	6,50		
9	**CUBIERTA**				
	A- DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	77,30		
	B- TIRANTES 2"X6" DE HºAº Y LISTON DE BOCA DE 1,5"X1,5" DE MADERA	M2	77,30		
10	**REVOQUE**				
	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	27,00		
	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	17,00		
11	**CONTRAPISO DE CASCOTES**	M2	58,00		
12	**PISO DE CERAMICA ANTI DELIZANTE**	M2	58,00		
13	**ZOCALO CERAMICA**	M2	35,00		
14	**ABERTURAS METALICAS**				
	A- VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00		
	B- PUERTA METALICA DE 1,20X2,10	UN	1,00		
15	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
	A- DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	5,00		
16	**PINTURAS**				
	A- DE MAMPOSTERIA A LA CAL	M2	27,00		
	B- DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	12,00		
	C- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA A LA CAL	M2	20,00		
	D- DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	3,60		
	E- DE LADRILLOS VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	36,00		
	F- DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	77,30		

	G- DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,10		
	H- DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	77,30		
17	**VIDRIOS DOBLES**	M2	7,00		
18	**INSTALACION ELECTRICA**				
	A- BOCAS	UN	1,00		
	B- ARTEFACTOS ELECTRICOS	UN	1,00		
19	**MOBILIARIO**				
	A- PIZARRON	UN	1,00		
21	**PLAQUETA RECOEDATORIA**	UN	1,00		
22	**TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL**	M2	77,30		
	TOTAL Gs:				

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: AULAS TIPO MEC - 5,60 X 6,80 mts. - UTILIZANDO VIGA DE HºAº Y GALERIA

1- Esc. Básica Nº 8060 Arroyo Verde Colonia Santa Berbara Distrito de Santa Rosa del Aguaray-**1 Aula**

2- Esc. Básica nº 8040 Ñembyara Asentamiento Indígena Distrito de Capiibary**1 Aula**

3 Esc. Básica nº 8041 Ka´ aguy Miri Asentamiento Indígena Distrito de Capiibary**1 Aula**

SUPERFICIE: 65 m2

Nº	**DESCRIPCION**	**UN.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	**PREPARACION DE LA OBRA**				
	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
	B- LIMPIEZA Y REPARACION	M2	65,00		
	C- REPLANTEO	M2	65,00		
2	**CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL(1:12), CON EXCAVACION**	M3	13,40		
3	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (2:4:8)**				
	A- VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	0,76		
	B- ENCADENADO DE HºAº	M3	1,90		
	C- PILAR DE HºAº PARA GALERIA	M3	0,30		
4	**MAMPOSTERIA DE NIVELACION**				

	(1:2:8)				
	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	0,60		
5	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	M3	17,50		
6	**AISALCION HORIZONTAL ASFALTICA**				
	A- DE MAMPOSTERIAS	M2	12,00		
7	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION (1:2:8)**				
	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,00		
	B- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	33,00		
	C- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	33,70		
	D- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	8,70		
8	**PILARES**				
	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR	ML	6,50		
9	**CUBIERTA**				
	A- DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	77,30		
	B- TIRANTES 2"X6" DE HºAº Y LISTON DE BOCA DE 1,5"X1,5" DE MADERA	M2	77,30		
10	**REVOQUE**				
	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	27,00		
	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	17,00		
11	**CONTRAPISO DE CASCOTES**	M2	58,00		
12	**PISO DE CERAMICA ANTI DELIZANTE**	M2	58,00		
13	**ZOCALO CERAMICA**	M2	35,00		
14	**ABERTURAS METALICAS**				
	A- VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00		

	B- PUERTA METALICA DE 1,20X2,10	UN	1,00		
15	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
	A- DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	5,00		
16	**PINTURAS**				
	A- DE MAMPOSTERIA A LA CAL	M2	27,00		
	B- DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	12,00		
	C- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA A LA CAL	M2	20,00		
	D- DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	3,60		
	E- DE LADRILLOS VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	36,00		
	F- DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	77,30		
	G- DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,10		
	H- DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	77,30		
17	**VIDRIOS DOBLES**	M2	7,00		
18	**INSTALACION ELECTRICA**				
	A- BOCAS	UN	1,00		
	B- ARTEFACTOS ELECTRICOS	UN	1,00		
19	**MOBILIARIO**				
	A- PIZARRON	UN	1,00		
21	**PLAQUETA RECOEDATORIA**	UN	1,00		
22	**TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL**	M2	77,30		
	TOTAL Gs:				