Municipalidad de Salto Del Guairá
CIUDAD DE LA AMISTAD

Obra: **PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BADEN Y CANALETAS**					
Ubicación: CALLE 10 EMILIANO R. FERNANDEZ HASTA LA PLAZA DEL Bº RENACER					
M2:	**4224,0 m2 empedrado**				
M3:	**57,0 m3 de Canaleta**				
M3:	**50,0 ml de Baden**				
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	*TRABAJOS PRELIMINARES*				
1.1	*Marcación y replanteo*	*gl*	*1,00*		
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*		
2	*MOVIMIENTO DE SUELO*				
2,1	*Excavacion para caja esp. 30 cm*	*m2*	*4.224,00*		
2,2	*Colchón de arena . e= 0,17 cm.*	*m²*	*4.224,00*		
3	*CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON*				
3.1	*Provisión y colocación de cordones de Hº pref.*	*ml*	*1.096,00*		
3.2	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*210,00*		
4	*EMPEDRADO*				
4,1	*Pavimento tipo empedrado*	*m²*	*4.224,00*		
4,2	*Triturada de 6º*	*m²*	*4.224,00*		
4,3	*Compactacion mecánica*	*m²*	*4.224,00*		
5	*CANALETA*				
5,1	Cuneta de Hº a=0,50 mts.cada lado	*m3*	*57,00*		
5,2	Baden de Hº Aº a= 2,00 mts	*m3*	*50,00*		
6	*LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA*				
6,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*		
	TOTAL				