LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS
PROYECTO: "Centro Nacional de Turismo de Concepcion y Norte del Paraguay"
OBRA: "Restauración y Construcciones Varias en el Puerto Viejo de Concepción II Etapa"

Paraguay
Tenés que sentirlo
SENATUR

PLANILLA DE OFERTA Y COMPUTO METRICO (PLIEGO)

Item	Código	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario Gs.	Precio Parcial Gs. c/I.V.A.	Precio Total Gs. c/I.V.A.
1		**PISOS EN AREAS EXTERNAS**					**-**
1.1		Desmonte de piso adoquinado existente y recolocación del mismo.	m2	1.200,00		-	
1.2		Provisión y Colocacion de piso adoquines nuevos incluyendo tapas y arreglos Camara inspeccion cloacal existentes	m2	190,00		-	
1.3		Provisión y Colocación de piso de baldosones de cemento incl. bordes, nivelacion y contrapiso	m2	220,00		-	
1.4		Mejoramiento de piso muelle de HoAo	Gl	1,00		-	
1.5		Piso de cemento alisado con color en zona de galerías y gradas galpon a restaurar, incl. regularización de base (alisada existente)	m2	230,00		-	
2		**ABERTURAS EN CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**					**-**
2.1		Puertas corredizas en madera y armaje en metal conforme a diseño puertas existentes.	Un.	4,00		-	
2.2		Restauración de puerta tablero de madera	Un.	2,00		-	
2.3		Restauración de ventana ovalada de madera en fachada.	Un.	4,00		-	
3		**OBRAS DE ALBAÑILERIA PARA RESTAURACION INTERIOR DEL GALPÓN (GASTRONOMIA Y ARTESANIA)**					**-**
3.1		Restauración de revoque de paredes existentes en el interior	Gl.	1,00		-	
3.2		Piso de Hormigon Armado con color incluye regularizacion de base actual existente	m2	490,00		-	
4		**OBRAS DE ALBAÑILERIA EN FACHADAS DE LOS DOS GALPONES**					**-**
4.1		Restauración de revoque de paredes y columnas existentes en fachadas, incluyendo molduras	Gl.	1,00		-	
4.2		Demolición de local del generador a desmontar	Gl.	1,00		-	
5		**PINTURAS Y TRATAMIENTOS**					**-**
5.1		Pintura de paredes y pilares con pintura al latex para exterior 2 galpones	m2	1.200,00		-	
5.2		Pintura de paredes interiores con pintura al latex de color claro galpon gastronomia y artesania	m2	750,00		-	
5.3		Pintura de paredes con pintura al latex para exterior Edif. Administrativo	m2	650,00		-	
5.4		Pinturas de barandas metalicas y aberturas de madera con pintura sintética semi-mate.	m2	300,00		-	
5.5		Pintura de caños de bajada y canaletas de desague pluvial con pintura sintetica semi-mate	Gl.	1,00		-	
6		**INSTALACION SANITARIA**					**-**
6,1		**DESAGUE CLOACAL y AGUA CORRIENTE para GALPON GASTRONOMIA Y ARTESANIA :**					
		- 3 bocas conectadas al registro mas proximo del edificio administrativo	Gl.	1,00		-	
		- 3 Bocas conectadas a la red de agua del edificio administrativo.	Gl.	1,00		-	
6.2		**BAÑOS AREA ADMINISTRATIVA**					
		Renovacion y/o ejecucion nueva total de cañerias de Agua Cte. y Desague cloacal baños, incluyendo artefactos sanitarios, paredes c/fundación, revoque, pisos, azulejados h=1,20, aberturas y pinturas	Gl.	1,00		-	
7		**RESTAURACIÓN DE ESCALINATA**					**-**
7.1		Obras de albañileria para Restauración de Antigua Escalinata	Gl.	1,00		-	
8		**PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO**					**-**
8.1		Provisión e instalación de sensor de humo	un.	12,00		-	
8.2		Provisión e instalación de Pulsador manual.	un.	2,00		-	
8.3		Provisión e instalación Alarma Audiovisual	un.	2,00		-	
8.4		Provisión e instalación de Panel de alarma	un.	1,00		-	
8.5		Provisión e instalación de señalización de salida de emergencia con batería autonoma	un.	5,00		-	

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS
PROYECTO: "Centro Nacional de Turismo de Concepcion y Norte del Paraguay"
OBRA: "Restauración y Construcciones Varias en el Puerto Viejo de Concepción II Etapa"

PLANILLA DE OFERTA Y COMPUTO METRICO (PLIEGO)

Item	Código	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario Gs.	Precio Parcial Gs. c/I.V.A.	Precio Total Gs. c/I.V.A.
9		**INSTALACION ELECTRICA**					-
9.1		**Linea de Alimentación Eléctrica Trifásica desde el TG del Edificio**					
		Provisión e instalación de una línea trifásica nueva desde el TG del Edificio Administrativo hasta el Tablero General del Depósito TGD. Incluye: línea trifásica de 4 x 25 mm2 NYY, un tramo subterráneo y otro embutido c/ electroducto 2 x 5" + llave TM 3x80 A de protección p/ la línea.	ml.	70,00		-	
9.2		**Tablero General del Depósito**					
		Provisión e instalación del tablero eléctrico principal de embutir conforme el esquema unifilar. El tablero debe contar con barras de fase y neutro + llave de corte general trifásico TM 3 x 80A + tres hileras de 16 elementos c/u + 1 hilera para borneras para la conexión de c/u de los circuitos, el tablero debe ser metalico con cerradura de fácil apertura.	gl.	1,00		-	
9.3		**Tablero Seccional de Encendido y Apagado**					
		Provisión e instalación de tablero seccional de embutir para llaves seccionadoras para encendido y apagado de iluminación. Incluye: provisión e instalación de llaves de corte conforme el esquema unifilar a ser ubicado al costado del tablero general del depósito. debe contar con dos hileras de 12 elementos c/u + 1 hilera para borneras para la conexión de c/u de los circuitos, el tablero debe ser metálico con cerradura de fácil apertura.	gl.	1,00		-	
9.4		**Circuitos eléctricos y de iluminación**					
#1a		Provisión e instalación de circuito eléctrico de iluminación, incluye: materiales y mano de obra. Utilizar conductores tipo taller bipolar para los tramos externos (sobre cabriadas)	gl.	1,00		-	
#1b		Provisión e instalación de circuito eléctrico de iluminación, incluye: materiales y mano de obra. Utilizar conductores tipo taller bipolar para los tramos externos (sobre cabriadas)	gl.	1,00		-	
#2a		Provisión e instalación de circuito eléctrico de iluminación, incluye: materiales y mano de obra. Utilizar conductores tipo taller bipolar para los tramos externos (sobre cabriadas)	gl.	1,00		-	
#2b		Provisión e instalación de circuito eléctrico de iluminación, incluye: materiales y mano de obra. Utilizar conductores tipo taller bipolar para los tramos externos (sobre cabriadas)	gl.	1,00		-	
#3a		Provisión e instalación de circuito eléctrico de iluminación, incluye: materiales y mano de obra. Utilizar conductores tipo taller bipolar para los tramos externos (sobre cabriadas)	gl.	1,00		-	
#3b		Provisión e instalación de circuito eléctrico de iluminación, incluye: materiales y mano de obra. Utilizar conductores tipo taller bipolar para los tramos externos (sobre cabriadas)	gl.	1,00		-	
#4a		Provisión e instalación de circuito eléctrico de iluminación, incluye: materiales y mano de obra. Utilizar conductores tipo taller bipolar para los tramos externos (sobre cabriadas)	gl.	1,00		-	
#4b		Provisión e instalación de circuito eléctrico de iluminación, incluye: materiales y mano de obra. Utilizar conductores tipo taller bipolar para los tramos externos (sobre cabriadas)	gl.	1,00		-	
#5		Provisión e instalación de circuito de toma corriente (bajo) y toma corriente (6 unidades).	gl.	1,00		-	
#6		Provisión e instalación de circuito de toma corriente (bajo) y toma corriente (6 unidades).	gl.	1,00		-	
#7		Provisión e instalación de circuito de toma corriente (bajo) y toma corriente (6 unidades).	gl.	1,00		-	
#8		Provisión e instalación de circuito de toma corriente (bajo) y toma corriente (6 unidades).	gl.	1,00		-	
#9		Provisión e instalación de circuito de toma corriente (bajo) y toma corriente (4 unidades).	gl.	1,00		-	
#10		Provisión e instalación de circuito de toma corriente (bajo) y toma corriente (6 unidades).	gl.	1,00		-	
#11		Provisión e instalación de circuito de toma corriente (de piso) y toma corriente (8 unidades).	gl.	1,00		-	
#12		Provisión e instalación de circuito de toma corriente (de piso) y toma corriente (8 unidades).	gl.	1,00		-	
#13		Provisión e instalación de circuito de toma corriente (de piso) y toma corriente (12 unidades).	gl.	1,00		-	
#14		Provisión e instalación de circuito de reflectores de 250 W - HPIT.	gl.	1,00		-	

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS
PROYECTO: "Centro Nacional de Turismo de Concepcion y Norte del Paraguay"
OBRA: "Restauración y Construcciones Varias en el Puerto Viejo de Concepción II Etapa"

PLANILLA DE OFERTA Y COMPUTO METRICO (PLIEGO)

Item	Código	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario Gs.	Precio Parcial Gs. c/I.V.A.	Precio Total Gs. c/I.V.A.
#15		Provisión e instalación de circuito de reflectores de 400 W - Na.	gl.	1,00		-	
#16		Provisión e instalación de circuito de reflectores de 400 W - Na.	gl.	1,00		-	
#17		Provisión e instalación de circuito de reflectores de 250 W - HPIT.	gl.	1,00		-	
#18		Provisión e instalación de circuito de artefacto tipo faroles para el muelle.	gl.	1,00		-	
#19		Provisión e instalación de circuito de artefacto tipo faroles para el patio.	gl.	1,00		-	
#20		Provisión e instalación de circuito de reflectores de 400 W - HPIT.	gl.	1,00		-	
#21		Provisión e instalación de circuito de reflectores de 400 W - HPIT. (edif. Administración).	gl.	1,00		-	
9.5		**Desmontaje de generador eléctrico existente.**					
		Mano de obra por desmontaje de generador eléctrico existente.	un.	1,00		-	
9.6		**Trabajo: provisión e instalación de eléctroductos subterráneos.**					
		Provisión e instalación de electroductos de 2x100 mm. desde el PD existente, pasando por atrás del depósito (próximo al tablero eléctrico) hasta el Edificio Administrativo (tablero general) con protección mecánica y registros eléctricos (60 x 60 cm) con tapa de hormigón armado cada 20 metros y triturada en el fondo, revocado en las paredes laterales internas. Los electroductos deben ser apoyados sobre una capa de arena lavada a una profundidad de 60 cm. como mínimo, luego recubierto con otra capa de 10 cm de arena lavada. Estos electroductos serán utilizados para la alimentación futura de los depósitos y del Edificio Administrativo desde el PD existente.	ml.	150		-	
9.7		**Trabajo: desmontaje de poste de hormigon.**					
		Mano de obra por desmontaje de poste de hormigón existente con un tablero metálico.	un.	1		-	
10		**PROVISION E INSTAL. ARTEFACTOS ELECTRTCOS**					**-**
10.1		Provisión e instalación de artefacto de iluminación con Artefacto Colgante Industrial de 400 W - HPIT (con porta equipo) - circuitos #1, #2, #3 y #4.-	un.	16,00		-	
10.2		Provisión e instalación de artefacto de iluminación con Reflector tipo de fachada para intemperie de 250 W con brazo - HPIT (con porta equipo) - circuitos #14 y #17.-	un.	14,00		-	
10.3		Provisión e instalación de artefacto de iluminación con Reflector tipo de fachada para intemperie de 400 W - Na. con brazo (con porta equipo y fotodcelula p/ encendido automático) - circuitos #15 y #16.-	un.	10		-	
10.4		Provisión e instalación de artefacto de iluminación con Reflector tipo de fachada de 400 W - HPIT. (con porta equipo) y poste de H°A° de 7 metros de altura. - circuito #20.-	un.	5		-	
10.5		Provisión e instalación de artefacto de iluminación con Reflector tipo de fachada de 400 W - HPIT. (con porta equipo y fotocelula p/ encendido automático) a ser ubicado para la iluminación del edificio administrativo - circuito #21.-	un.	12		-	
10.6		Provisión e instalación de artefacto de iluminación con faroles 2 x 250 W - Na (faroles sujetos a postes metálicos de 2,50 m de altura + 1 tablero en la base para albergar los equipos - circuitos #18 y #19.-	un.	11		-	
10.7		Provisión e instalación de artefacto completo tipo fluorescente 1 x 20 W - edificio administrativo (baños) y acondicionamiento de la instalación eléctrica interna de los baños para su buen funcionamiento y conforme norma ANDE.-.	un.	14		-	
11		**VARIOS**					**-**
11.1		Movilización inicial (transporte equipos, andamios, y otros)	Gl	1,00		-	
11.2		Limpieza final de obra	Gl	1,00		-	
					TOTAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO		**-**