PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MEZA | **FECHA:**

OBRA: SALON COMUNITARIO - PRIMERA ETAPA

UBICACIÓN: EDELIRA KM 11 | **SUPERFICIE : 321m2**

TINGLADO DE 20 X 15, + ACCESO

Nº	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	**Trabajo preliminares**				
	Desmonte de arbusto	gl	1,00		-
	Replanteo y marcación de obra	m2	303,00		-
	Excavación	m3	51,00		-
	Relleno y compactación	m3	80,00		-
2	**Cimiento**				
	Cimiento de piedra bruta colocada 0,40 x 0,60m.	m2	21,00		-
3	**Estructura de Hormigón Armado**				
	Zapata de hormigón incluido tronco de 2ml	m3	16,00		-
	Encadenado inferior de 0,20 x 0,25	m3	4,00		-
	Pilares de Hormigón armado h: 4,50 (10unidades) h:5,57 (4unid)	m3	5,50		-
4	**Aislación horizontal**				
	Aislación horizontal de muro 0,15	ml	44,00		-
5	**Mampostería**				
	Mampostería de nivelación de 0,30	m2	4,50		-
	Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,15	m2	25,00		-
6	**Contrapiso y Piso**				
	Contrapiso empastonado	m2	296,00		-
	Piso alisado de cemento	m2	296,00		-
		SUB TOTAL			**-**
	BAÑO DIFERENCIADIOS 17,50m2				
7	**Cimiento**				
	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	4,10		-
8	**Mampostería de Nivelación**				
	Mampostería de nivelación	m2	5,38		-
9	**Estructura de Hormigón armado**				
	Viga inferior y superior	ml	34,70		-
	Aislación				
	Aislación hidrófuga de 0,15m,.	ml	17,95		-
10	**Mampostería**				
	Elevación de 0,15 de ladrillo común	m2	45,58		-
11	**Techo**				
	Techo de hormigón armado 21,30m2	m3	2,13		-
12	**Contrapiso**				
	Contrapiso empastonado	m2	15,75		-
	Carpeta de asiento y/o alisado de cemento	m2	15,75		-
	Tratamiento de techo losa, contrapiso, carpeta y tratamiento con pintura asfáltica, y pintura	m2	21,30		-
13	Limpieza general	gl	1,00		-
		SUB TOTAL			**-**
		TOTAL			**-**