Municipalidad de Villa Elisa

Av. Tte. Américo Picco 2575 e/ Mcal. López y 16 de Julio

Tel. 940.315/16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOMBRE DEL LLAMADO:	**"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELAS PÚBLICAS"**
Nº DE PAC INSTITUCIONAL:	
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO:	**"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELAS PÚBLICAS"**
MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN:	**CONTRATACION DIRECTA**

INFORMACIÓNA LOS INTERESADOS

Ítem	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CODIGO DE CATALOGO
	MATERIALES Y MANO DE OBRA					
1	**DEMOLICIÓN,REPLANTEO Y MARCACIÓN**					72131601-002
	REPLANTEO Y MARCACIÓN	81,18	M2			
2	**CIMIENTO**					72131601-003
	CIMIENTO P.B.C. SIN CAL	34,02	M3			
3	**NIVELACIÓN**					72131601-006
	NIVELACIÓN 0.30 M (1:2:8)	37,80	M2			
	AISLACIÓN HORIZONTAL 0,15 m	112,08	ML			
4	**MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN**					72131601-005
	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN 0.15m	316,5	M2			
5	**PISO**					72131601-009
	PISO CERÁMICO C/ CARPETA	81,18	M2			
	CONTRAPISO DE 7 CM	81,18	M2			
6	**TECHO**					72131601-007
	TECHO DE TEJAS	115,77	M2			
7	**PINTURAS**					72131601-012
	PINTURA DE TEJUELON AL BARNIZ	115,77	M2			
	PINTURA AL LÁTEX INTERIOR S/ ENDUIDO	163,89	M2			
8	**ABERTURAS**					72131601-010
	MARCO RECTO DE 0,15 M. PARA PUERTA DE 0,60 M.	15	UNIDAD			
	MARCO RECTO DE 0.15 M. PARA PUERTA DE 0.80 M.	9	UNIDAD			
	PUERTA DE YBYRAPYTA C/ CERRADURA P/ BAÑO, DE 0,60 m x 1,50 m	15	UNIDAD			
	PUERTA DE YBYRAPYTA C/ CERRADURA P/ BAÑO, DE 0,80 m x 2,10 m	9	UNIDAD			
	VENTANAS TIPO BALANCIN (1,50 X 0,50M)	21	UNIDAD			
9	**BAÑOS SEXADOS**					72131601-011
	DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (incluye Pozo ciego,cámara séptica y Registro)	3	GLOBAL			
	REVESTIMIENTO DE AZULEJO 20X20	287,25	M2			
	INSTALACIÓN SANITARIA	3	GLOBAL			
10	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	3	GLOBAL			72131601-001
	TOTALES					

FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

El importe de los reajustes mensuales se calculará de acuerdo a la siguiente expresión:

$$Rm = Pmo \left[\sum_{k=1}^{n} Ak \left(\frac{lkm}{lko} \right) - 1 \right]$$

<u>Donde:</u>

Rm: Monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes "m".

Pmo: Montos certificados en el mes "m" a precios básicos.

AK: Coeficientes de incidencia del insumo "K" a ser ajustado por la fluctuación del índice "lkm". La sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad.

lkO: Precio de origen representativo del insumo "K" correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO).

lkm: Precio del insumo "K" en el mes "m", publicado en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO).

PLANO DE LA OBRA REQUERIDA:

Municipalidad de Villa Elisa

Av. Tte. Américo Picco 2575 e/ Mcal. López y 16 de Julio

Tel. 940.315/16