1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72131701-002**	**Construccion de empedrado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de Obra: 1,00 x 2,00 [m]	gl	1,00		
1.2	Retiro y remocion de terraplenado existente	m3	140,00		
1.3	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.775,00		
1.4	Terraplén hasta 20 cm de esp. para base de empedrado	m3	270,00		
1.5	Provision y colocacion de cordon de Hº Aº	m	708,00		
1.6	Colocacion piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²)	m2	2.775,00		
1.7	Enripiado de arena	m2	2.775,00		
1.8	Compactación Final	m2	2.775,00		
1.9	Limpieza final de obra y retiro de materiales	gl	1,00		

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.