COMPUTOS METRICOS			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**cantidad**
1	**Tramo 01 Mbopicua**		
	Georeferencia: 25°16'23.5"S 57°05'16.2"W		
1.1	Cartel de Obra	un	1
1.2	**Empedrado -** Replanteo y marcación	m2	756
1.3	Perfilado caja de empedrado	m3	226,8
1.4	Cordon de Hormigon	ml	216
1.5	Colchón de arena	m2	756
1.6	Empedrado	m2	756
1.7	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	756
1.8	Pintura a la cal de cordon	ml	216
1.9	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	m3	108
1.10	Retiro de escombro y limpieza final	m2	756
1.11	**Losa Vehicular -** Muro de piedra bruta colocada	m3	9,72
1.12	Baranda metalica	ml	4,6
1.13	Losa vehicular de 20cm	m3	3,22

2	**Tramo 02 Barrio San José**		
	Georeferencia: 25°16'10.7"S 57°04'21.9"W		
2.1	Cartel de Obra	un	1
2.2	**Empedrado -** Replanteo y marcación	m2	2.676,00
2.3	Perfilado caja de empedrado	m3	802,8
2.4	Cordon de Hormigon	ml	892
2.5	Colchón de arena	m2	2.676,00
2.6	Empedrado	m2	2.676,00
2.7	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	2.676,00
2.8	Pintura a la cal de cordon	ml	892
2.9	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	m3	446
2.10	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.676,00

3	**Tramo 03 Virgen de los Remedios**		
	Georeferencia: 25°15'36.9"S 57°05'30.3"W		
3.1	Cartel de Obra	un	1
3.2	**Empedrado -** Replanteo y marcación	m2	1.680,00
3.3	Perfilado caja de empedrado	m3	504
3.4	Cordon de Hormigon	ml	420
3.5	Colchón de arena	m2	1.680,00
3.6	Empedrado	m2	1.680,00
3.7	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.680,00
3.8	Pintura a la cal de cordon	ml	420
3.9	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	m3	210
3.10	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.680,00

4	**Tramo 04 - Potrero Polí Zona A**		
	Georeferencia: 25°18'02.2"S 57°05'52.4"W		
4.1	Cartel de Obra	un	1
4.2	**Empedrado -** Replanteo y marcación	m2	1.980,00
4.3	Perfilado caja de empedrado	m3	594
4.4	Cordón de Hormigón	ml	755
4.5	Cordón canaleta de hormigón	ml	125
4.6	Colchón de arena	m2	1.980,00
4.7	Empedrado Potrero Polí Zona A	m2	1.980,00
4.8	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.980,00
4.9	Pintura a la cal de cordón	ml	880
4.10	Relleno para soporte de cordones	m3	440
4.11	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.980,00