COMPUTO METRICO

Item	Descripción	Cantidad	Unidad
1	**LOTE Nº 01**		
1	**Trabajos de perfilado y conformacion de un total de 9,6 km y bacheo con carga de ripio de 4,5 km, sobre la calle G desde la Ruta Graneros del Sur hasta la calle auxiliar c/calle 12**		
1	Limpieza , preparacion, despeje y canalizacion	9,6	KM
1.1	Colocacion de ripio 10 cm espesor y 8 m de ancho	4,5	KM
1.2	Esparcido y perfilado	4,5	KM
1.3	Compactacion	4,5	KM
1.4	10 tubos de 0,80	10	
2	**LOTE Nº02**		
2	**Trabajos de perfilado y conformacion de un total de 7 km, y construccion de enrripiado de 4 km, sobre la calle F desde la Ruta Graneros del Sur hasta la calle auxiliar c/calle 11**		
2.1	Limpieza , preparacion, despeje y canalizacion	11,0	KM
2.2	Colocacion de ripio 10 cm espesor y 8 m de ancho	4,0	KM
2.3	Esparcido y perfilado	4,0	KM
2.4	Compactacion	4,0	KM