NOTA ACLARATORIA Nº 1

Asunción, 26 de Febrero de 2.010. –

Señor/es
Adquirientes de Pliego de Bases y Condiciones
Presente.

Me dirijo a Uds., con referencia a la **Licitación Pública N° 03/2.010 para la "MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVDA. MCAL LÓPEZ ENTRE SARAVÍ Y CARLOS ARGÜELLO, TTE. ZOTTI ENTRE AVDA. MCAL. LÓPEZ Y QUESADA, QUESADA ENTRE TTE. ZOTTI Y SAN ROQUE GONZALEZ, GUIDO SPANO ENTRE AVDA. SAN MARTÍN Y BULNES, DR. MORRA ENTRE MCAL. LÓPEZ Y ANDRADE Y BULNES ENTRE MCAL. LÓPEZ Y ANDRADE – AD REFERENDUM-"** y en relación a la SECCION I Instrucciones a los Oferentes punto 8 Modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones, cumplo en informar cuanto sigue:-

CONSULTA I
En la lamina 1 y 2 figura el detalle y la longitud del caño de H° A ° de Φ= 1,8 m, al realizar los cómputos pertinentes dicha longitud no coincide con las que figura en la Planilla de Cantidades. Favor verificar ese valor.-

ACLARACIÓN I
La cantidad de cañería con caño de Hº Aº de 1,80 m., de diámetro que figura en la Planilla es de 448 ml y se debe cotizar por 433 ml.-

CONSULTA II
En la Lámina 6 las cotas del registro se encuentran desplazadas, de manera que no es posible realizar los cómputos correspondientes. Solicitamos dicho plano corregido en formato pdf o en Autocad.

ACLARACIÓN II
No se pudo visualizar esta objeción en los Planos en PDF que obran en archivos, pero se cuenta en Formato AUTOCAD para cualquier aclaración.-

CONSULTA III
En la Lámina 3.2, el detalle del Sumidero Doble es muy poco apreciable, solicitamos dicho plano en formato Autocad.

ACLARACIÓN III
No se pudo visualizar esta objeción en los Planos en PDF que obran en archivos, pero se cuenta en Formato AUTOCAD para cualquier aclaración.-

ABOG. MANUEL W. CHAVEZ CABALLERO
Director
UOC N°1 - Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONSULTA IV

En la Planilla de Cantidades, en el Numeral c.1 solicitamos los planos de detalles correspondientes a los ítems 5.1 Sumideros tipo dobles, 5.2 Sumideros tipo Triples, 5.3 Sumidero Múltiple –L= 8 m, 5.4 Sumidero Múltiple – L= 12m, 5.5 Sumidero Múltiple – L= 20 m, Sumidero Transversal 1,40 x 8, 40.

ACLARACIÓN IV

Todos los Planos en Formato PDF, se encuentran a disposición de todos los interesados en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, igualmente los mismos Planos en Formato PDF y AUTOCAD, se encuentra a disposición de todos los interesados en nuestra Institución. MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN, sito en Avda. Mcal. López N° 5.556, Edificio De los Comuneros – Bloque A Piso 4to Dirección de Adquisiciones – UOC Nº 1. a fin de cualquier aclaración.-

Además cabe acotar lo siguiente:-

a) Los sumideros continuos de 20 ml de longitud son 3 (tres) unidades en total.
b) Por un error de trascripción de datos en la Planilla de Cantidades aparece "SUMIDEROS TRIPLES" y se debe leer como SUMIDEROS DOBLES y la Cantidad total de estos últimos son 12 (doce) unidades.-
c) En el Rubro "SUMIDERO MÚLTIPLE", aparecen con las longitudes de 8 y 12 metros de longitud y deben ser todos de 10 (diez) metros lineales. La cantidad total de estos es de 4 (cuatro) unidades.-

CONSULTA V

De la lectura del ítem D de la planilla se interpreta la estructura correspondiente a las 2 dársenas en la Plaza de las Américas. Sin embargo no aparece la descripción de la estructura de las capas para el Ítem D 14 Dársenas para carros bomberos. Solicitamos el detalle de las capas correspondientes a las dársenas para carros bombero.

ACLARACIÓN V

Las Dársenas para el Trasporte Público deben tener como base un Pavimento tipo Empedrado y su posterior Pavimentación con mezcla asfáltica en caliente y para los Carros de Bomberos quedará con un Pavimento tipo Empedrado.-

CONSULTA VI

De la visita realizada a la obra se verificó que tanto la Avenida San Martín como sobre la Avenida Mariscal López en los tramos en que estas bordean la Plaza de las Américas existen sumideros a casi todo lo largo de estas ubicaciones. A los efectos de presupuestar las dársenas previstas para la Plaza de las Américas solicitamos detalles para que la construcción de estas dársenas que contemplen los sumideros existentes.

ACLARACIÓN VI

Para el acceso a las Dársenas del Trasporte Público y donde exista canal de Piedra a cielo abierto, se contempla una tapa losa de HºAº, como puede apreciarse en los Planos de detalles.

CONSULTA VII

A los efectos de presupuestar correctamente el ítem A 1.7 Carpeta de H° simple, solicitamos planos de planta en que se indiquen la disposición de las juntas aserradas y de las juntas de dilatación.

ACLARACIÓN VII

Se puede ver en los Planos de detalles.-

Sin otro particular, me despido de Ustedes, atentamente.

Abog. Manuel W. Chávez
Director
Dirección de Adquisiciones