MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES
• PERIODO 2010-2015 • Intendencia Municipal
San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López
Tel.: 0782 23 24 46 Fax.: 0782 23 25 81
www.municipalidaddesanignacio.com
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

REMODELACION CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUASÚ - MISIONES.-

ITEM	RUBROS	Unidad de Medida	Cant.
1	*Trabajos Preliminares*		
	Carteleria de Obra	gl	1,00
	Limpieza de Local	gl	1,00
2	*Demoliciones*		
	De muros de recuperacion	m2	350,00
	De cielorraso de madera s/ tirante de madera con recuperacion	gl	1,00
	De piletas de lavar con recuperacion	Un.	56,00
	De portones interior y exterior c/ recuperacion	gl	1,00
	De zocalo calcareo sin recuperacion	ml.	150,00
	De azulejos sin recuperacion	m2	96,00
	Apertura de vano en muro de convoco	ml.	1,50
3	*Reparaciones y Albañileria Interior*		
	Repáracion de cumbrera c/ asilante hidraulico externo	ml.	100,00
	Reparecion de pared c/ mochetas	ml.	142,00
	Reparacion de revoques	m²	120,00
	Reparacion de sanitarias existentes	gl	1,00
	Reparacion de contrapiso y piso	m2	100,00
	Mamposteria Lad. Comun, una cara vista-0,15m (incluye cimiento y nivelacion	m2	172,00
	Revoque a 1 capa interior	m²	172,00
	Revoque bajo revestimiento	m2	102,00
	Cielorraso con material recuperado	m2	25,00
	Revestimiento con azulejo blanco a 45ª	m2	102,00
	Piso ceramino 30 x 30	m2	25,00
	enterinado con material recuperado	m2	42,00
4	Aberturas y otras Carpinterias		
	Puertas de vidrio tipo blindex 2 hojas 1,80 x 2,10m	Un.	3,00
	Puerta Placa vaiben 0,90 m (incl. Marco)	Un.	1,00
	Puerta Placa vaiben 0,80 m (incl. Marco)	Un.	2,00
	Puerta placa 1,00 m (incl. Marco)	gl	1,00
5	*Instalacion sanitaria*		
	Colocacion de artefactos y griferia en baño	gl	1,00
	Desague cloacal y pluvial	gl	1,00
	Instalacion de agua fria	gl	1,00
6	*Instalacion Electrica y Especiales*		
	Readecuacion electrica desde acometida	gl	1,00

	Colocacion de dispositivos luminicos en galerias y salones y escenario	gl	1,00
7	Pinturas y terminaciones varias		
	Al latex interior con enduido	m2	600,00
	Al latex exterior con enduido	m2	200,00
	Esmalte sintetico para chapa	m2	150,00
	Barniz tonalizado para madera	m2	120,00
	Fuentes, jardines y otros	gl	1,00