UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

Campus Universitario, km. 8 lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
E-mail: rectorado@une.edu.py

ADDENDA N° 001/2012

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL LLAMADO POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2012 PARA ADQUISICIÓN DE GENERADOR – ID 232553, EXPEDIENTE 307901, CONVOCADO POR EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.-

El Rectorado de la Universidad Nacional del Este, inserta en su llamado las siguientes aclaraciones y modificaciones:

Reformulaciones 1:

Sección III – Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

Ítems	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION
1	26111601-002	**Grupo Generador Diesel**
CAPACIDAD:		350 KVA
SOBRE CARGA:		+10% DURANTE 1 HORA CADA 12 HS
DETALLE DEL MOTOR:		DIESEL, 4 TIEMPOS TURBINADO, REFRIGERADO POR AGUA, CON ARRANQUE, CON BATERIA DE 24V/ A 2X150HS CON SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICA PARA MONITOREO DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL MOTOR
DETALLE DEL GENERADOR:		TENSION DE FUNCIONAMIENTO 380/220V 50HZ CON UNA CAPACIDAD DE MANTENER EL VOLTAJE DE SALIDA ENTRE – O + 5% , CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA VARIACION DE 5% DE SU VELOCIDAD DE ROTACION
DETALLE DE CHASIS:		FABRICADO CON ACERO PLEGADO SOLDADO CON SISTEMA DE ANTIVIBRACION DE TODO EL GRUPO GENERADOR-MOTOR-CUADRO DE MANDO, TANQUE DE COMBUSTIBLE Y DEMAS ACCESORIOS.
DETALLE DE CABINADO:		SILENCIADO –METAL- PARA INTEMPERIE (DEBERÁ CUBRIR TOTALMENTE EL GRUPO GENERADOR, TABLERO DE CONTROL Y ELEMENTOS AUXILIARES) SOBRE BASE DE Hº Aº - DE 10 CM DE SEPESOR CUBRIENDO LA TOTALIDAD DEL CABINADO - SIN CASETA
DETALLE TRANSFERENCIA:		TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, CON CAPACIDAD DE CONTROL AUTOMATICO Y MANUAL, A FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGIA (ANDE) Y POSTERIOR PARADA SEGÚN LA NECESIDAD CON CAPACIDAD DE ARRANQUE DE 5 SEG. A PLENA CARGA
PROTECCION:		DISYUNTOR DE MANIOBRA 100% DE SU CAPACIDAD. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 500 LTS SILENCIADOR P/ MOTOR

	CARGADOR DE BATERIA AUTOMATICO CALENTADOR DE AGUA RADIADOR CABLE DE CONEXIÓN SEGÚN CAPACIDAD S/ NORMA.
LUGAR DE MONTAJE:	CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - PATIO RECTORADO BARRIO SAN JUAN – CIUDAD DEL ESTE KM 8
CONEXIÓN A TABLEROS:	1- TABLERO GENERAL DEL RECTORADO . 2 -TABLERO GENERAL DE POSTGRADO 3 -TABLERO GENERAL DE SERVICIOS GENERALES
TODOS ESTOS TABLEROS DEBERAN SER ADECUADOS SEGÚN LA NECESIDAD PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	
MANTENIMIENTO GENERAL:	DURANTE EL TIEMPO DE LA GARANTIA
GARANTIA ESCRITA DONDE SE DETALLA LA COBERTURA DEL EQUIPO:	DOS (2) AÑOS.

Observación: El bien adquirido, deberá ser instalado por el proveedor adjudicado, una vez instalado deberá probar el funcionamiento del equipo, capacitar al personal encargado sobre el uso y funcionamiento del mismo, además de proveer el manual de instalación y utilización
Los costos de instalación y de traslado deberán estar incluidos en la oferta, como así también servicio de grúa, mano de obra y otras obras civiles necesarias.
El adjudicatario deberá garantizar la provisión de repuestos durante 2 años como mínimo.

Reformulaciones 2:

1. Plan de Entregas (Bienes)

Ítem	Descripción del Bien y Servicio	Presentación	Unid. Med.	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	**Grupo Generador**	*Unidad-*	*Unid.*	*División de Adquisiciones del Rectorado UNE*	*60 días posterior a la emisión de la Orden de Compra*

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO DIRECCION ADMINISTRATIVA U.O.C.

Susana Fariña
Encargada U.O.C.
Rectorado U.N.E.