MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

ADENDA Nº 01/2017
CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2017 ID 321633
CONSTRUCCION DE AULA TIPO PREESCOLAR EN LA ESCUELA BASICA Nº 1117 PARROQUIAL SUBV. SAN FRANCISCO JAVIER DE LA CIUDAD DE LA COLMENA

La Colmena, 30 de enero de 2017

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD LA COLMENA, emite la presente adenda que forma parte del pliego de bases y condiciones deberá ser considerado en el momento de preparar la oferta y el llenado de los formularios, al respecto se realiza las siguientes modificaciones y actualizaciones según los ítems cargado en el sistema:

:

AULA Tipo 1ra. Infancia de 7,20 x 7,20 - Techo de tejas y tejuelones con tirantes y viga de H°A°					
N°	**Código de Catalogo**	**descripción de la obra**	**Unidad**	**cantidad**	**Total General**
1	**72131601-001**	**Construcción e Instalaciones Eléctricas**	**gl**	**1**	
Sub	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad Medida**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	89,72		
1.2	Replanteo	m2	89,72		
1.3	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	19,75		
1.4	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	m3	1,29		
1.5	Zapata y pilar de Hº Aº	m3	0,76		
1.6	Encadenado inferior de H°A°	m3	1,64		
1.7	Encadenado superior de H°A°	m3	1,70		
1.8	Muros de nivelación de 0.60	m2	0,72		
1.9	Muros de nivelación de 0.45	m2	4,65		
1.10	Muros de nivelación de 0.30	m2	12,09		
1.11	Relleno y apisonado de interiores	m3	34,59		
1.12	Aislación horizontal	m2	20,44		
1.13	Aislación De Cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	m2	3,54		
1.14	Muros de elevación de 0.15 revoque ambas caras	m2	58,77		
1.15	Muros de elevación de 0.15 visto una cara con ladrillo común prensado	m2	37,65		
1.16	Muros de elevación de 0.30 revoque ambas cara	m2	26,64		
1.17	Muros de elevación de 0.30 visto una cara con ladrillo común prensado	m2	39,00		
1.18	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	m	4,00		
1.19	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Uni	1,00		
1.20	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	m	44,70		
1.21	Pilares De 0,40 x 0,40 revocado	m	9,20		
1.22	Capitel de pilares de Hº Aº	Uni	4,00		
1.23	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	m2	111,54		
1.24	Revoques De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	257,72		
1.25	Revoques De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	m2	14,72		
1.26	Revoques De cantero con hidrófugo -exterior	m2	7,84		
1.27	Revoques De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	m2	22,08		
1.28	Revoques de nivelacion y de panderete encadenado inferior	m2	11,03		
1.29	Revoques de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	m	30,80		
1.30	Revoques de mochetas	m	42,80		
1.31	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	79,37		

1.32	Piso Baldosa Calcàrea de 20 x 20 cms.	m2	75,08		
1.33	Zocalo calcàreo de 10 x 20 cms.	m	40,30		
1.34	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y herrajes(provisión y colocación)	Uni	1,00		
1.35	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco , contramarco y herrajes (provisión y colocación)	Uni	2,00		
1.36	Puerta de abrir 0.90x 2.10 c/marco , contra marco y herrajes (b. inclusivo)(provisión y colocación)	Uni	1,00		
1.37	Puerta metàlica c/ marco y herrajes de 1,10 x 2,30 (provisiòn y colocaciòn)	Uni	1,00		
1.38	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms. (provisiòn y colocaciòn)	m2	5,10		
1.39	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms. (provisiòn y colocaciòn)	m2	9,00		
1.40	Pinturas De interior de paredes revocadas a la cal- Base para latex	m2	162,57		
1.41	Pinturas De interior de paredes revocadas al latex	m2	162,57		
1.42	Pinturas De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex	m2	85,24		
1.43	Pinturas De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	m2	85,24		
1.44	Pinturas Con látex en mampostería vista color ceramico	m2	75,31		
1.45	Pinturas De aberturas en sintético (Ventanas y puerta acceso)	m2	19,16		
1.46	Pinturas De madera al barniz con marco y contra marcos	m2	13,42		
1.47	Pinturas De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	m2	111,54		
1.48	Pinturas pintura de viga cumbrera y viga de galeria	m2	22,08		
1.49	Pinturas Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	m	36,90		
1.50	Vidrios dobles	m2	14,10		
1.51	Instalación cloacal	gl	1,00		
1.52	Registro 40x 40	Uni	1,00		
1.53	Registro 60 x 60	Uni	1,00		
1.54	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	Uni	1,00		
1.55	Pozo ciego 2.00 x 2.50	Uni	1,00		
1.56	Canaletas y bajadas	m	36,90		
1.57	Instalaciòn completa de agua corriente	Uni	1,00		
1.58	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica, Mesada de granito y Barras de asimineto	Uni	1,00		
1.59	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	m2	0,80		
1.60	Azulejado en baño	m2	34,02		
1.61	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	Uni	1,00		
1.62	Escalera de acceso	Uni	1,00		
1.63	Rampa Peatonal	Uni	2,00		
1.64	Pasamano al costado de la rampa	Uni	2,00		
1.65	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	24,72		
1.66	Instalación del tablero y alimentacion de circuitos electricos	gl	1,00		
1.67	Provision y Colocacion de Artefactos electricos según diseño	gl	1,00		
1.68	Limpieza final	m2	89,72		
TOTAL GENERAL					

Por un error involuntario se ha anexado el plano, la frase encarnación no corresponde al presente llamado, por lo tanto, no aplica para este llamado.
Los demás puntos del pliego permanecen inalterables.
Atentamente.

C.P. José Augusto López
Responsable de UOC