COMPUTO METRICO y PLANO

1. **Lista estimada de cantidades.**

N º	Codigo Catalogo	Rubro	Un	Cantidad
1	72131701-007	**Construcción de canal calle 16 de julio c/ Romelio Zarate**		
		Excavación para canal de piedra	m^3	84
		Piso de Hormigón de 8 cm de espesor	m2	60,0
		Muro de piedra bruta (0,3mx0,7m)	m^3	42
		Puente de Hormigón de acceso Vehicular (2x3x0,12)	Unid	3
		Puente de Hormigón de acceso peatonal (1,20x1,5x0,10)	Unid	3
		Revoque de terminación sobre muro	ml	200
		Limpieza final	Unid	1

2. **Planos**



Sección trasversal típica
Esc. 1:20