CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/18

"SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL 5TO. Y 6TO. PISO DEL EDIFICIO CENTRAL DE SENAVITAT" ID N° 349.003

ADENDA N° 2

La Unidad Operativa de Contrataciones de conformidad a lo establecido en los numerales 2 y 3 de la Carta de Invitación procede a realizar las siguientes modificaciones:

1. **EN EL ANEXO C.- Punto 1. Especificaciones Técnicas - ÍTEM 1. SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS – 5º PISO - EDIFICIO CENTRAL:**

Donde dice:
El oferente deberá utilizar Periscopios en sectores donde haya mayor concentración de cables o puntos de red, esto sería para evitar la aglomeración de cajas externas y mantener la estética y el orden en la distribución de cableados.

Debe decir:
El oferente deberá utilizar Periscopios en sectores donde haya mayor concentración de cables o puntos de red, esto sería para evitar la aglomeración de cajas externas y mantener la estética y el orden en la distribución de cableados. **Los periscopios deben ser metálicos, y tener la capacidad de 4 espacios para la instalación de los cables eléctricos y de datos, y deberá contar con todos los accesorios para su instalación.**

2. **EN EL ANEXO C.- Punto 1. Especificaciones Técnicas - ÍTEM 2. SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS – 6º PISO - EDIFICIO CENTRAL:**

Donde dice:
El oferente deberá utilizar Periscopios en sectores donde haya mayor concentración de cables o puntos de red, esto sería para evitar la aglomeración de cajas externas y mantener la estética y el orden en la distribución de cableados.

EXIGIDO: La empresa deberá realizar la conexión de 35 (treinta y cinco) puestos de red, para lo cual deberá prever la cantidad necesaria de los siguientes materiales: cable de cobre UTP, patch panels, jacks, patch cords, face plates, cajas de sobreponer, los organizadores de cables, Espiral Ordenador de Cables. 2 Cable VGA de 10 mts para conexión de proyector, Cable HDMI.

Debe decir:
El oferente deberá utilizar Periscopios en sectores donde haya mayor concentración de cables o puntos de red, esto sería para evitar la aglomeración de cajas externas y mantener la estética y el orden en la distribución de cableados. **Los periscopios deben ser metálicos, y tener la capacidad de 4 espacios para la instalación de los cables eléctricos y de datos, y deberá contar con todos los accesorios para su instalación.**

EXIGIDO: La empresa deberá realizar la conexión de 35 (treinta y cinco) puestos de red, para lo cual deberá prever la cantidad necesaria de los siguientes materiales: cable de cobre UTP, patch panels, jacks, patch cords, face plates, cajas de sobreponer, los organizadores de cables, Espiral Ordenador de Cables. 2 Cable VGA de 10 mts para conexión de proyector, **1 Cable HDMI.**

3. **EN EL ANEXO C.- Punto 1. Especificaciones Técnicas - ÍTEM 2. SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS – 5º PISO - EDIFICIO CENTRAL, se agrega la siguiente condición:**

La diferencia con respecto al plano se debe a que en el 5to piso se deben instalar 5 puntos extras para impresoras u otro dispositivo que se les señalará en el momento de la instalación, aclarando que la cantidad de cable UTP, cat 6 no será mayor a 15 mts y deberán proveer todo lo necesario exigido en el PBC para la conexión de los mismos (faceplate, Jack rj45, caja de sobreponer, patch cord).

4. **La Unidad Operativa de Contrataciones de conformidad a lo establecido en los numerales 2 y 3 de la Carta de Invitación procede a realizar cambios, en la fecha de entrega y apertura de las ofertas, en el SICP. Por tanto, los nuevos plazos podrán observarse en el SICP.**

NESTOR SANTIAGO ZARACHO SEGOVIA
Firmado digitalmente por NESTOR SANTIAGO ZARACHO SEGOVIA
Fecha: 2018.05.24 15:13:11 -04'00'

LIC. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
Director interino
Unidad Operativa de Contrataciones