ADDENDA Nº 04/2012

FECHA: 16 de julio de 2012

POR ESTE MEDIO SE COMUNICA A TODOS LOS OFERENTES, la Addenda Nº 04/2012 realizada sobre los documentos de la: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2012 "REFACCIÓN Y REVITALIZACIÓN DE LA PLAZA LIBERTAD"

Debe decir:

FORMULARIO DE LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS (PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO)					
		FECHA: LPN Nº :			
1	2	3	4	5	6
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDIESE)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDIESE)
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Vallado Perimetral	m2	1.000,00		
2	Obrador	Global	1,00		
3	Limpieza de terreno	m2	11.654,31		
4	Relleno y compactación de suelo	m3	1.998,15		
5	Destronque de arboles	unid	16,00		
6	Demolición de piso existente	m2	3.906,76		
7	Replanteo y marcación	m2	10.654,31		
8	Cartel de obras	global	1,00		
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
9	Zapata	m3	3,40		
10	Losa	m3	11,50		
11	Pilar diam. 0,30 m.	m3	3,80		
	FUNDACION				
12	Cimiento de P.B.C.	m3	25,00		
	MAMPOSTERIA				
13	Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillo común	m2	18,65		
14	Mampostería de 0,45 de ladrillo común	m2	44,00		
15	Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillo común	m2	242,20		
16	Cordón de Ladrillo Común de 0,15	m2	1.235,00		
	AISLACION				
17	Aislación horizontal p/ 0,15, con recubrimiento de 1:3 + 2 manos de asfalto liquido (Negrolin o similar)	Metro lineal	18,65		
	CONTRAPISO_ PISO				
18	Contra piso de cascote de 10 cm.	m2	9.133,80		
19	Piso "Tipo Cerámico de Ladrillo Tipo Prensado"	m2	1.663,52		
20	Piso Canto Rodado cargado "in situ"	m2	4.421,99		
21	Piso Baldosón de Hormigón 40 x 40	m2	1.604,74		
22	Piso Canto Rodado 30 x 30	m2	1.443,54		
23	Piso cerámico	m2	52,10		

	REVOQUE				
24	Revoque de borde de caminero a la lona	m2	1.082,80		
25	Revoque de Mampostería	m2	590,20		
	PINTURAS				
26	Pintura al "Látex" exterior sin enduido, color a definir en obra	m2	1.673,00		
27	Pintura al esmalte sintético MATE de pergolado metálico, color a definir en obra	unid	59,00		
	REVESTIMIENTOS				
28	Azulejo 20 x 30, color a definir en obra	m2	36,80		
	EQUIPAMIENTOS URBANOS				
29	Pergolados Metálicos s/ diseño	unid	59,00		
30	Asientos "Tipo de Parque" de metal y madera	unid	118,00		
31	Estructura metálica para pórtico de caño negro redondo de 2" x 180; 13mts x 1,00 mt.	unid	4,00		
32	Basurero de 3 reservorios	unid	70,00		
	ABERTURAS				
33	Vidrio tipo templado de 10mm color bronce, con estructura de metal, una abertura móvil de 1m x 2,1m , con cerrajería de bronce	m2	81,60		
34	Vidrio Sencillo de 4 mm	m2	1,20		
35	Abertura de Madera con Marco de Lapacho y hoja placa de petereby de 0,70 x 2,10	unid	2,00		
	INSTALACION ELECTRICA				
36	Reflectores de 400W con una placa reflectiva tipo gaviota, lámpara vapor metálico HQI, reactor metálico, Ignitor y Capacitor, Cableado general.	unid	150,00		
37	Registros 15x15	unid	55,00		
38	Tablero General	unid	1,00		
39	Tablero Seccional	unid	1,00		
40	Luces y Tomas	global	1,00		
	INSTALACION DESAGUE CLOACAL				
41	Cámara de inspección 40x40	unid	2,00		
42	Caño de 100mm	Metro lineal	6,90		
43	Desagüe Completo de Baños Tipo Social	unid	2,00		
44	Cámara Séptica	unid	1,00		
45	Pozo tipo Absorbente	unid	1,00		
	INSTALACION AGUA CORRIENTE				
46	colocación de Caño de 3/4"	Metro lineal	650,55		
47	Artefacto para Baño tipo Social	unid	2,00		
48	Colocación de Canillas 3/4"con sus respectivas llaves de paso	unid	12,00		
49	instalación de Baño completo Tipo Social	unid	2,00		
	VARIOS				
50	limpieza final de obra	global	1,00		
51	Empastado/ variedad "Siempre verde"	m2	1.520,52		
	PRECIO TOTAL				

Nombre del Oferente *[indicar el nombre completo del Oferente]* Firma del Oferente *[firma de la persona que firma la Oferta]*
Fecha *[Indicar Fecha]*