Aduana
Paraguay

Asunción, 29 de julio de 2010

UOC Nº 399/10

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los efectos de comunicarles las respuestas, a las consultas formuladas por oferentes del llamado a Licitación por Concurso de ofertas para la "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y MONITOREO PARA EDIFICIOS CENTRALES DE LA DNA.",ID N° 201.328 de conformidad a lo establecido en el artículo 39 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03:

Pregunta 1:

1. En la página 45 del PBC, Sección "Sistema de Management" dice: "Deberá soportar: Sony Pal para cámaras de tercera generación". Consulta : ¿a qué se refiere esto específicamente?

Respuesta 1:
La misma se refiere a que el Sistema de Managment deber soportar la tecnología de grabación propietaria de Sony, en atención al liderazgo que ejerce dicha firma en el mundo de las videocámaras.

Pregunta 2:

2. En el resumen de cantidades de la página 52, se pide: 3 Switches Ethernet. Sin embargo en el "Diseño de la solución" de la página 54 se ilustran 4 Switches. Consulta: ¿ Cual sería la ubicación de los 3 switches solicitados?

Respuesta 2:
Remítase a lo especificado en la página 52, el cuarto Switch ilustrado se corresponde con un Switch ya existente. Al efecto de la ubicación de los Switches remítase a lo especificado en el Diseño de la solución, a efecto de un mejor entendimiento se previó una visita técnica guiada conforme establecido en el PBC página 52, el mismo fue realizado el día 28 de Julio del Corriente.

Pregunta 3:

3. En el "Diseño de la solución" de la página 54 no figura ningún switch en la SALA TECNICA. Consulta: ¿Se podrán utilizar switches existentes de esa sala?. En el caso de que se puedan utilizar, ¿existen puertos libres disponibles?

Respuesta 3:
Se deberán utilizar los Switches existentes y existen puertos libres disponibles.

Pregunta 4:

4. En el "Diseño de la solución" de la página 55 figuran 6 cámaras y no figura ningún switch. Consulta: ¿se podrán utilizar los switches existentes en esos locales?
5. En la utilización de switch...

Respuesta 4:
Remítase a la respuesta a la consulta 3.

Aduana
Paraguay

Pregunta 5:

5. En la utilización de switches existentes que no sean POE, Consulta: ¿ que tipo de transformador se deberá proveer para la alimentación eléctrica de las cámaras?
6. En el resumen de cantidades de la página 52, se pide en total 15 cámaras de las cuales 12 son fijas y 3 son domos. En el "Diseño de la solución" figuran 15 cámaras pero no se especifica cuáles son las cámaras fijas y cuáles son los domos. Se solicita la identificación de los sitios donde van a ir ubicadas las cámaras fijas y los domos.

Respuesta 5:
Se deber proveer transformadores que serán instalados en forma centralizada en los RACKS.

Pregunta 6:

6. En el resumen de cantidades de la página 52, se pide en total 15 cámaras de las cuales 12 son fijas y 3 son domos. En el "Diseño de la solución" figuran 15 cámaras pero no se especifica cuáles son las cámaras fijas y cuáles son los domos. Se solicita la identificación de los sitios donde van a ir ubicadas las cámaras fijas y los domos.
7. Para la ubicación de los 3 switches a proveer. Consulta: ¿existen racks disponibles o se deben proveer racks?

Respuesta 6:
La definición de la ubicación de las Cámaras móviles se realizara una vez adjudicada la presente Licitación

Pregunta 7:

7. Para la ubicación de los 3 switches a proveer. Consulta: ¿existen racks disponibles o se deben proveer racks?

Respuesta 7:
Para la ubicación de los switches, los Racks serán proveídos por la DNA.

ACLARACIÓN: Las demás consultas no fueron respondidas, en atención a lo estipulado expresamente en el Pliego de Bases y Condiciones, página 41 que dice "Se indicará fechas para hacer un recorrido por las instalaciones de manera a que los oferentes tomen conocimiento de las instalaciones y las ubicaciones finales de los equipos, dichas visitas son de carácter obligatorio, **no será considerada válida técnicamente la oferta de aquel oferente que no se presentare en la visita técnica guiada"**, y lo estipulado en la página 52 La "VISITA TÉCNICA GUIADA DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS: Los trabajos de cableados y otros servicios se determinaran en la visita técnica guiada de ubicación de los equipos, para la fecha 28/07/10, para las 09:00 h., punto de encuentro Edificio Sofía, sito en El Paraguayo Independiente N° 938 c/ Montevideo".

Atentamente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

ABOG. PABLO PEREZ
COORDINADOR GENERAL DE LA U.O.C