MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Construccion de Pilastra de material 50x50 h=1,80 mts p/ acometida	Un	1,0		
1.2	Provision e instalacion de caños electroductos de 1"	m	743,9		
1.3	Provision e instalacion de Alimentación eléctrica	m	743,9		
1.4	Construccion de Base de columnas 50x50x30 de mamposteria revocada	Un	38,0		
1.5	Provision e instalacion de Columnas de hierro con molduras de aluminio fundido c/ 1 artef.	Un	33,0		
1.6	Provision e instalacion de Columnas de hierro con molduras de aluminio fundido c/ 2 artef.	Un	5,0		
1.7	Provision e instalacion de Lamparas lLED 50 W	Un	68,0		
	TOTAL GENERAL				

2.- Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas ANEXO I (www.dncp.gov.py).