MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2017

Obra: Construcción DE EMEPDRADOS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

N°	Rubro	unidad	cantidad	P. unitario	P. total
1	Marcación y replanteo	ml	240.00		
2	Preparación de terreno	m2	1,920.00		
3	Cordón pre-fabricado de hormigón	ml	480.00		
4	Colchón de arena	m3	384.00		
5	Empedrado con piedra basáltica	m2	1,770.00		
6	Compactación con plancha compactadora	m2	1,770.00		
7	Ripiada con triturada 6ta.	m2	1,770.00		
8	Protección y arreglo detrás de los cordones	ml	384.00		
9	Limpieza final	gl	1.00		
	TOTAL IVA INCLUÍDO				-

Ubicación: Barrio Santa Lucía

N°	Rubro	unidad	cantidad	P. unitario	P. total
1	Marcación y replanteo	ml	575.00	-	-
2	Preparación de terreno	m2	4,608.00	-	-
3	Cordón pre-fabricado de hormigón	ml	1,362.00	-	-
4	Colchón de arena	m3	921.60	-	-
5	Empedrado con piedra basáltica	m2	4,645.00	-	-
6	Compactación con plancha compactadora	m2	4,645.00	-	-
7	Ripiada con triturada 6ta.	m2	4,645.00	-	-
8	Protección y arreglo detrás de los cordones	ml	921.60	-	-
9	Limpieza final	gl	1.00		-
	TOTAL IVA INCLUÍDO				-

Ubicación: Calle Primer Intendente

N°	Rubro	unidad	cantidad	P. unitario	P. total
1	Marcación y replanteo	ml	159.00	-	-
2	Preparación de terreno	m2	1,272.00	-	-
3	Cordón pre-fabricado de hormigón	ml	322.00	-	-
4	Colchón de arena	m3	254.40	-	-
5	Empedrado con piedra basáltica	m2	1,294.00	-	-
6	Compactación con plancha compactadora	m2	1,294.00	-	-
7	Ripiada con triturada 6ta.	m2	1,294.00	-	-
8	Protección y arreglo detrás de los cordones	ml	254.40	-	-
9	Limpieza final	gl	1.00	-	-
	TOTAL IVA INCLUÍDO				-

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	-