**ADENDA N° 02/19**

**"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2019 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA DESVIO A AREGUÁ DESDE RUTA 2 CON DIRECCIÓN AL LOCAL DE LA GOBERNACIÓN CENTRAL" ID N° 363.519.-**

En el PBC Lote 1 ítem 2.1Dice: Sub base granular CBR mayor a 40%

Debe decir:
**Sub base granular CBR mayor a 40%.**

En el PBC del Lote 2 ítem 2.1 Dice:
Base Granular

Debe decir:
**Base Granular**
. EN LA PLANILLA DEL SICP TRAMO 2 DEL ITEM 2 SUB ITEM 2.4 Y 2.5

En la planilla del SICP **Tramo 2** del **ítem 2** fue duplicada la carga de datos en los siguientes ítems 2.4 y 2.5.-

**Queda modificado de la siguiente forma:**

| Nro. | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.4** | **Carpeta de concreto** | **M3** | **264** | **1.457.567** | **384.7987.688** |

SECCIÓN II PUNTO 5 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS DICE:

"Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contrato ejecutados en el período de cinco últimos años (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) en las ES siguientes actividades clave.

- 1 (una) obra de pavimentación de carpeta asfáltica con al menos 7.000 m2 (siete mil metros cuadrados)"

Debe Decir:

**"Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período de tres últimos años (2016, 2017, 2018) en las siguientes actividades clave.**

**1 (una) obra de pavimentación de carpeta asfáltica con al menos 5.000 m2 (cinco mil metros cuadrados)"**

EN EL PBC PUNTO 7- CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS. RECOMENDACIONES PUNTO 2 y 3:

3. La antigüedad máxima aceptada de los equipos será de 5 (cinco) años.

Debe Decir

**Los Equipos o Maquinarias para utilizar para la ejecución de la obra podrán ser propios o alquilados.**

**3. La antigüedad máxima aceptada de los equipos será de 10 (diez) años.**

EN LA PLANILLA SICP 3.5 DICE: FAROLES CON BASE.

Tipo de faroles ornamentales con base, ser provistos y colocados, será seleccionado por el fiscal de obra, de entre las muestras presentadas por el Contratista. Deberá ser tenido en cuenta la totalidad de los trabajos que se requiere para su correcta terminación. La instalación eléctrica correspondiente se realizará en esta licitación, según ítem 3.12

**3.12 DICE: INSTALACIONES ELECTRICAS**

Se deberá tener cuenta la construcción de una pilastra, en el lugar indicado por el fiscal de obra. Considerar la alimentación desde la red eléctrica con conductores preensamblados NYY 4x16. La alimentación de los faroles se realizará con conductores subterráneos NYY 4X6. En el costo se tendrá en cuenta todos los materiales y mano de obra necesarios para su correcta terminación.

**3.14 DICE: TACHONES SEPARADORES**

Tanto las medidas como la forma de colocación de los tachones separadores quedarán a criterio del Contratista y fiscal de obra, según se crea más conveniente durante la ejecución de la obra.

**3.15 DICE: PORTICO DE ACCESO**

Ambos diseños y detalle de los pórticos son válidos y serán colocados en el inicio de cada tramo. La elección de la medida a instalar en cada tramo será decisión fiscal de obra.

**3.16 DICE: LOSA COBERTURA DE CANAL**




La Ciclovía, el tramo 1 tiene 50m y el tramo 2 tiene 15m.

- Se remite planos en el SICP
- La Convocante se mantiene en el requisito de la expedición de la constancia de visita en el lugar de la obra o la Declaración Jurada de conocer el lugar de la obra, porque resulta necesario para emitir un presupuesto justo y preciso.

SOLEDAD B. FRETES LOPEZ
DIRECCION DE CONTRATACIONES
GOBERNACION DEPARTAMENTAL CENTRAL