GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: *0226-262403.*
Fax: *0226-262403.*
Email: *gob_hayes@hotmail.com*

Villa Hayes, 09 de Diciembre de 2.015

A LOS SEÑORES OFERENTES.

ADENDA Nº 01/2015
REFERENCIA: Licitación Concurso de Ofertas Nº 012/2.015.
"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LOCALIDADES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO"
ID *301.655*

Por medio de la presente comunicamos la modificación del siguiente punto:

Sección I. Datos de la Licitación

D. Presentación y Apertura de Ofertas	
IAO 22.1	Para **propósitos de presentación de ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es: Atención: *CARLOS NÚÑEZ ENCARGADO UOC* Calle: *AVDA. COSTANERA Y AVDA. LAUDO HAYES* Oficina: *UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES* Ciudad: *VILLA HAYES, PARAGUAY* **La fecha límite para la presentación de ofertas es:** **Fecha: 15 de diciembre de 2015.-** **Hora: *07:30 Hs am.***
IAO 25.1	La **apertura de ofertas** tendrá lugar en: Calle: *AVDA. COSTANERA Y AVDA. LAUDO HAYES* Oficina: *UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES* Ciudad: *VILLA HAYES, PARAGUAY* **Fecha: *15 de diciembre de 2015.-*** **Hora: *08:00 Hs. am***

Sección VI. Formularios

FORMULARIO N° 1

Formulario de Oferta

Fecha: _____

LCO No: 012/2015. CONSTRUCCION DE AULAS

GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: *0226-262403.*
Fax: *0226-262403.*
Email: gob_hayes@hotmail.com

DEPARTAMENTO.

A: _____ *[Entidad, Organismo o Municipalidad Convocante]*

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las **Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC)** estándar aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, disponibles en el Sistema de Información de las Contrataciones, las Adendas y Aclaraciones publicadas;

b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos, requisitos de las obras y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

c) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

d) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

e) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.-

f) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministradas en nuestra oferta a través de cualquier fuente pública o privada de información.-

g) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la sub cláusula 17.1 de los Datos de la Licitación (DDL), contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, y de conformidad con los demás Documentos de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

h) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;

XV Dpto. Presidente Hayes * Unidad Operativa de Contrataciones *

i) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

j) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de Licitación Pública Nacional, ofrecemos realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

Lista de Cantidades y sus Precios.
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)
LCO N° 012/2015.

CONSTRUCCION DE AULAS Y ALJIBE: ESCUELA BASICA N° 4.764 JERUSALEN DISTRITO DE VILLA HAYES LOCALIDAD (LA HERENCIA), ESCUELA BASICA N° 6.252 LA PALMERA, DISTRITO DE PUERTO PINASCO, ESCUELA BASICA N° 7.812 TEMPELA, DISTRITO DE PUERTO PINASCO, ESCUELA BASICA N° 7.755 KENATEN, DISTRITO DE PUERTO PINASCO, ESCUELA BASICA N° 7.790 TAJAMAR KAVAJU, DISTRITO DE PUERTO PINASCO Y ESCUELA BASICA N° 14.945 LAGUNA HU, DISTRITO DE PUERTO PINASCO -

Ítems	*Código de Catalogo*	*Descripción*	*Cantidad.*	*Unidad*	*Precio Unitario IVA incluido*	*Precio Total IVA incluido.*
1	7213160 1-9999	*CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* **DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC** *Y ALJIBE ESCUELA BASICA N° 4.764 JERUSALEN* **COMUNIDADES INDIGENAS**				
1.1		REPARACION DE LA OBRA				
		-) Replanteo	111,00	m2		
1.2		EXCABACION Y CARGA DE CIMIENTO DE P.B.C.	8,18	m3		
1.3		ZAPATA DE PILARES	1,10	m3		
1.4		PILARES DE H°A°	3,18	m3		
1.5		MUROS DE NIVELACION DE 0,03	27,00	m2		
1.6		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				
		-) Encadenado (inferior y superior)	1,61	m3		

XV Dpto. Presidente Hayes * Unidad Operativa de Contrataciones *

GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: 0226-262403.
Fax: 0226-262403.
Email: gob_hayes@hotmail.com

1.7		RELLENO Y APISONADOS	27,45	m3		
1.8		AISLACION ASFATICA DE MUROS				
		-) Horizontal	6,00	m2		
1.9		MUROS DE ALEVACION				
		-) De 0,15 vistos a una cara c/ ladrillos huecos	77,46	m2		
		-) 0,15 para revocar	35,78	m2		
1.10		REVOQUE				
		-) Interior a una capa	149,00	m2		
1.11		CONTRAPIZO DE CASCOTES				
		-) De hormigón de cascotes	98,13	m2		
1.12		PISOS				
		-) Piso tipo alisado	98,13	m2		
1.13		ABERTURAS DE MADERAS				
		-) Puerta tablero c/ Marco y Cerradura	2,00	UN		
1.14		ABERTURAS METALICAS				
		-) Ventanas tipo Balancín (Tipo C 1,50 X 1,20)	7,20	m2		
1.15		ALFEIZAR DE VENTANAS				
		-) Revoque 1:3 (cemento – arena)	31,20	ML		
1.16		PINTURAS				
		-) Paredes revocadas al agua	149,50	m2		
		-) Ladrillos a la vista color cerámico	77,50	m2		
		-) Aberturas de Madera	7,60	m2		
		-) Aberturas Metálicas	14,40	m2		
		-) Cielo Raso en general al aceite	110,00	m2		
1.17		TECHO DE CHAPA DE ZINC, N° 28	141,00	m2		
1.18		CIELO RASO	110,50	m2		
1.19		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA	48,00	ML		
1.20		VIDRIOS DOBLES DE 3mm	14,40	m2		
1.21		INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARTEFACTOS	1,00	GL		
1.22		MOBILIARIOS: PIZARRON	1,00	UN		
1.23		LIMPIEZA FINAL	111,00	m2		
1.24		CONSTRUCCION ALJIBE				
		-) Excavación de fosa p/ aljibe de 8.000 Litros	10,00	m3		
		-) Estructura de HºAº	3,00	m3		
		-) Mampostería 0.30	20,00	m2		
		-) Aislación c/ panderete de asfalto solido diluido	16,00	m2		
		-) Contrapiso de Hormigón de cascote	2,00	m2		
		-) Mano de Obra	1	UN		
2	**7213160 1-9999**	***CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC *Y ALJIBE* *ESCUELA BASICA Nº 6.252* *LA PALMERA* COMUNIDADES INDIGENAS**				
2.1		REPARACION DE LA OBRA				

GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: 0226-262403.
Fax: 0226-262403.
Email: gob_hayes@hotmail.com

		-) Replanteo	111,00	m2		
2.2		EXCABACION Y CARGA DE CIMIENTO DE P.B.C.	8,18	m3		
2.3		ZAPATA DE PILARES	1,10	m3		
2.4		PILARES DE H°A°	3,18	m3		
2.5		MUROS DE NIVELACION DE 0,03	27,00	m2		
2.6		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
		-) Encadenado (inferior y superior)	1,61	m3		
2.7		RELLENO Y APISONADOS	27,45	m3		
2.8		AISLACION ASFATICA DE MUROS				
		-) Horizontal	6,00	m2		
2.9		MUROS DE ALEVACION				
		-) De 0,15 vistos a una cara c/ ladrillos huecos	77,46	m2		
		-) 0,15 para revocar	35,78	m2		
2.10		REVOQUE				
		-) Interior a una capa	149,00	m2		
2.11		CONTRAPIZO DE CASCOTES				
		-) De hormigón de cascotes	98,13	m2		
2.12		PISOS				
		-) Piso tipo alisado	98,13	m2		
2.13		ABERTURAS DE MADERAS				
		-) Puerta tablero c/ Marco y Cerradura	2,00	UN		
2.14		ABERTURAS METALICAS				
		-) Ventanas tipo Balancín (Tipo C 1,50 X 1,20)	7,20	m2		
2.15		ALFEIZAR DE VENTANAS				
		-) Revoque 1:3 (cemento – arena)	31,20	ML		
2.16		PINTURAS				
		-) Paredes revocadas al agua	149,50	m2		
		-) Ladrillos a la vista color cerámico	77,50	m2		
		-) Aberturas de Madera	7,60	m2		
		-) Aberturas Metálicas	14,40	m2		
		-) Cielo Raso en general al aceite	110,00	m2		
2.17		TECHO DE CHAPA DE ZINC, N° 28	141,00	m2		
2.18		CIELO RASO	110,50	m2		
2.19		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA	48,00	ML		
1.20		VIDRIOS DOBLES DE 3mm	14,40	m2		
2.21		INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARTEFACTOS	1,00	GL		
2.22		MOBILIARIOS: PIZARRON	1,00	UN		
2.23		LIMPIEZA FINAL	111,00	m2		
2.24		CONSTRUCCION ALJBE				
		-) Excavación de fosa p/ aljibe de 8.000 Litros	10,00	m3		
		-) Estructura de H°A°	3,00	m3		
		-) Mampostería 0.30	20,00	m2		
		-) Aislación c/ panderete de asfalto solido diluido	16,00	m2		
		-) Contrapiso de Hormigón de cascote	2,00	m2		
		-) Mano de Obra	1	UN		
3	**7213160 1-9999**	***CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC *Y ALJIBE***				

XV Dpto Presidente Hayes Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: 0226-262403.
Fax: 0226-262403.
Email: gob_hayes@hotmail.com

		ESCUELA BASICA Nº 7.812				
		TEMPELA				
		COMUNIDADES INDIGENAS				
3.1		REPARACION DE LA OBRA				
		-) Replanteo	111,00	m2		
3.2		EXCABACION Y CARGA DE CIMIENTO DE P.B.C.	8,18	m3		
3.3		ZAPATA DE PILARES	1,10	m3		
3.4		PILARES DE HºAº	3,18	m3		
3.5		MUROS DE NIVELACION DE 0,03	27,00	m2		
3.6		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
		-) Encadenado (inferior y superior)	1,61	m3		
3.7		RELLENO Y APISONADOS	27,45	m3		
3.8		AISLACION ASFATICA DE MUROS				
		-) Horizontal	6,00	m2		
3.9		MUROS DE ALEVACION				
		-) De 0,15 vistos a una cara c/ ladrillos huecos	77,46	m2		
		-) 0,15 para revocar	35,78	m2		
3.10		REVOQUE				
		-) Interior a una capa	149,00	m2		
3.11		CONTRAPIZO DE CASCOTES				
		-) De hormigón de cascotes	98,13	m2		
3.12		PISOS				
		-) Piso tipo alisado	98,13	m2		
3.13		ABERTURAS DE MADERAS				
		-) Puerta tablero c/ Marco y Cerradura	2,00	UN		
3.14		ABERTURAS METALICAS				
		-) Ventanas tipo Balancín (Tipo C 1,50 X 1,20)	7,20	m2		
3.15		ALFEIZAR DE VENTANAS				
		-) Revoque 1:3 (cemento – arena)	31,20	ML		
3.16		PINTURAS				
		-) Paredes revocadas al agua	149,50	m2		
		-) Ladrillos a la vista color cerámico	77,50	m2		
		-) Aberturas de Madera	7,60	m2		
		-) Aberturas Metálicas	14,40	m2		
		-) Cielo Raso en general al aceite	110,00	m2		
3.17		TECHO DE CHAPA DE ZINC, Nº 28	141,00	m2		
3.18		CIELO RASO	110,50	m2		
3.19		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA	48,00	ML		
3.20		VIDRIOS DOBLES DE 3mm	14,40	m2		
3.21		INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARTEFACTOS	1,00	GL		
3.22		MOBILIARIOS: PIZARRON	1,00	UN		
3.23		LIMPIEZA FINAL	111,00	m2		
3.24		CONSTRUCCION ALJIBE				
		-) Excavación de fosa p/ aljibe de 8.000 Litros	10,00	m3		
		-) Estructura de HºAº	3,00	m3		
		-) Mampostería 0.30	20,00	m2		
		-) Aislación c/ panderete de asfalto solido	16,00	m2		

XV Dpto. Presidente Hayes * Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: 0226-262403.
Fax: 0226-262403.
Email: gob_hayes@hotmail.com

		diluido				
		-) Contrapiso de Hormigón de cascote	2,00	m2		
		-) Mano de Obra	1	UN		
4		***CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC *Y ALJIBE*** ***ESCUELA BASICA Nº 7.755*** ***KENATEN*** **COMUNIDADES INDIGENAS**				
4.1		REPARACION DE LA OBRA				
		-) Replanteo	111,00	m2		
4.2		EXCABACION Y CARGA DE CIMIENTO DE P.B.C.	8,18	m3		
4.3		ZAPATA DE PILARES	1,10	m3		
4.4		PILARES DE HºAº	3,18	m3		
4.5		MUROS DE NIVELACION DE 0,03	27,00	m2		
4.6		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
		-) Encadenado (inferior y superior)	1,61	m3		
4.7		RELLENO Y APISONADOS	27,45	m3		
4.8		AISLACION ASFATICA DE MUROS				
		-) Horizontal	6,00	m2		
4.9	**7213160**	MUROS DE ALEVACION				
		-) De 0,15 vistos a una cara c/ ladrillos huecos	77,46	m2		
	1-9999	-) 0,15 para revocar	35,78	m2		
4.10		REVOQUE				
		-) Interior a una capa	149,00	m2		
4.11		CONTRAPIZO DE CASCOTES				
		-) De hormigón de cascotes	98,13	m2		
4.12		PISOS				
		-) Piso tipo alisado	98,13	m2		
4.13		ABERTURAS DE MADERAS				
		-) Puerta tablero c/ Marco y Cerradura	2,00	UN		
4.14		ABERTURAS METALICAS				
		-) Ventanas tipo Balancín (Tipo C 1,50 X 1,20)	7,20	m2		
4.15		ALFEIZAR DE VENTANAS				
		-) Revoque 1:3 (cemento – arena)	31,20	ML		
4.16		PINTURAS				
		-) Paredes revocadas al agua	149,50	m2		
		-) Ladrillos a la vista color cerámico	77,50	m2		
		-) Aberturas de Madera	7,60	m2		
		-) Aberturas Metálicas	14,40	m2		
		-) Cielo Raso en general al aceite	110,00	m2		
4.17		TECHO DE CHAPA DE ZINC, Nº 28	141,00	m2		
4.18		CIELO RASO	110,50	m2		
4.19		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA	48,00	ML		
4.20		VIDRIOS DOBLES DE 3mm	14,40	m2		
4.21		INSTALACIONES ELECTRICAS Y	1,00	GL		

GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: 0226-262403.
Fax: 0226-262403.
Email: gob_hayes@hotmail.com

		ARTEFACTOS				
4.22		MOBILIARIOS: PIZARRON	1,00	UN		
4.23		LIMPIEZA FINAL	111,00	m2		
4.24		CONSTRUCCION ALJIBE				
		-) Excavación de fosa p/ aljibe de 8.000 Litros	10,00	m3		
		-) Estructura de HºAº	3,00	m3		
		-) Mampostería 0.30	20,00	m2		
		-) Aislación c/ panderete de asfalto solido diluido	16,00	m2		
		-) Contrapiso de Hormigón de cascote	2,00	m2		
		-) Mano de Obra	1	UN		
5		***CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC *Y ALJIBE*** ***ESCUELA BASICA Nº 7.790*** ***TAJAMAR KAVAJU*** **COMUNIDADES INDIGENAS**				
5.1		REPARACION DE LA OBRA				
		-) Replanteo	111,00	m2		
5.2		EXCABACION Y CARGA DE CIMIENTO DE P.B.C.	8,18	m3		
5.3		ZAPATA DE PILARES	1,10	m3		
5.4		PILARES DE HºAº	3,18	m3		
5.5		MUROS DE NIVELACION DE 0,03	27,00	m2		
5.6		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
	7213160	-) Encadenado (inferior y superior)	1,61	m3		
5.7		RELLENO Y APISONADOS	27,45	m3		
5.8	**1-9999**	AISLACION ASFATICA DE MUROS				
		-) Horizontal	6,00	m2		
5.9		MUROS DE ALEVACION				
		-) De 0,15 vistos a una cara c/ ladrillos huecos	77,46	m2		
		-) 0,15 para revocar	35,78	m2		
5.10		REVOQUE				
		-) Interior a una capa	149,00	m2		
5.11		CONTRAPIZO DE CASCOTES				
		-) De hormigón de cascotes	98,13	m2		
5.12		PISOS				
		-) Piso tipo alisado	98,13	m2		
5.13		ABERTURAS DE MADERAS				
		-) Puerta tablero c/ Marco y Cerradura	2,00	UN		
5.14		ABERTURAS METALICAS				
		-) Ventanas tipo Balancín (Tipo C 1,50 X 1,20)	7,20	m2		
5.15		ALFEIZAR DE VENTANAS				
		-) Revoque 1:3 (cemento – arena)	31,20	ML		
5.16		PINTURAS				
		-) Paredes revocadas al agua	149,50	m2		
		-) Ladrillos a la vista color cerámico	77,50	m2		

GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: 0226-262403.
Fax: 0226-262403.
Email: gob_hayes@hotmail.com

		-) Aberturas de Madera	7,60	m2		
		-) Aberturas Metálicas	14,40	m2		
		-) Cielo Raso en general al aceite	110,00	m2		
5.17		TECHO DE CHAPA DE ZINC, Nº 28	141,00	m2		
5.18		CIELO RASO	110,50	m2		
5.19		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA	48,00	ML		
5.20		VIDRIOS DOBLES DE 3mm	14,40	m2		
5.21		INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARTEFACTOS	1,00	GL		
5.22		MOBILIARIOS: PIZARRON	1,00	UN		
5.23		LIMPIEZA FINAL	111,00	m2		
5.24		CONSTRUCCION ALJIBE				
		-) Excavación de fosa p/ aljibe de 8.000 Litros	10,00	m3		
		-) Estructura de HºAº	3,00	m3		
		-) Mampostería 0.30	20,00	m2		
		-) Aislación c/ panderete de asfalto solido diluido	16,00	m2		
		-) Contrapiso de Hormigón de cascote	2,00	m2		
		-) Mano de Obra	1	UN		
6		***CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC *Y ALJIBE*** ***ESCUELA BASICA Nº 14.945*** ***LAGUAN HU*** **COMUNIDADES INDIGENAS**				
6.1		REPARACION DE LA OBRA				
		-) Replanteo	111,00	m2		
6.2		EXCABACION Y CARGA DE CIMIENTO DE P.B.C.	8,18	m3		
6.3	**7213160**	ZAPATA DE PILARES	1,10	m3		
6.4		PILARES DE HºAº	3,18	m3		
6.5	**1-9999**	MUROS DE NIVELACION DE 0,03	27,00	m2		
6.6		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
		-) Encadenado (inferior y superior)	1,61	m3		
6.7		RELLENO Y APISONADOS	27,45	m3		
6.8		AISLACION ASFATICA DE MUROS				
		-) Horizontal	6,00	m2		
6.9		MUROS DE ALEVACION				
		-) De 0,15 vistos a una cara c/ ladrillos huecos	77,46	m2		
		-) 0,15 para revocar	35,78	m2		
6.10		REVOQUE				
		-) Interior a una capa	149,00	m2		
6.11		CONTRAPIZO DE CASCOTES				
		-) De hormigón de cascotes	98,13	m2		
6.12		PISOS				
		-) Piso tipo alisado	98,13	m2		
6.13		ABERTURAS DE MADERAS				
		-) Puerta tablero c/ Marco y Cerradura	2,00	UN		

Unidad Operativa de Contrataciones * XV Dpto * Presidente Hayes

GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: 0226-262403.
Fax: 0226-262403.
Email: gob_hayes@hotmail.com

6.14		ABERTURAS METALICAS				
		-) Ventanas tipo Balancín (Tipo C 1,50 X 1,20)	7,20	m2		
6.15		ALFEIZAR DE VENTANAS				
		-) Revoque 1:3 (cemento – arena)	31,20	ML		
6.16		PINTURAS				
		-) Paredes revocadas al agua	149,50	m2		
		-) Ladrillos a la vista color cerámico	77,50	m2		
		-) Aberturas de Madera	7,60	m2		
		-) Aberturas Metálicas	14,40	m2		
		-) Cielo Raso en general al aceite	110,00	m2		
6.17		TECHO DE CHAPA DE ZINC, N° 28	141,00	m2		
6.18		CIELO RASO	110,50	m2		
6.19		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA	48,00	ML		
6.20		VIDRIOS DOBLES DE 3mm	14,40	m2		
6.21		INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARTEFACTOS	1,00	GL		
6.22		MOBILIARIOS: PIZARRON	1,00	UN		
6.23		LIMPIEZA FINAL	111,00	m2		
6.24		CONSTRUCCION ALJIBE				
		-) Excavación de fosa p/ aljibe de 8.000 Litros	10,00	m3		
		-) Estructura de HºAº	3,00	m3		
		-) Mampostería 0.30	20,00	m2		
		-) Aislación c/ panderete de asfalto solido diluido	16,00	m2		
		-) Contrapiso de Hormigón de cascote	2,00	m2		
		-) Mano de Obra	1	UN		
TOTAL:						

Totales en guaraníes IVA Incluido .....

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[Indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El dia _____del mes _____del año _____*[indicar la fecha de la firma]*

Nombre _____ En calidad de _____

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de_____

Gobernación Presidente Hayes * XV Dpto * Unidad Operativa de Contrataciones

CARLOS DARIO NUÑEZ ROJAS
Director de la U.O.C.