MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Teléfax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: HERNAN RIVAS

UBICACIÓN:

PROFESIONAL: ING. CIVIL ALAN J. KARAJALLO **REG.:** 4740

SUP. A CONTRUIR.: **FECHA:** 03/05/2022

Planilla de Computo Métrico

1	Calle Juan Pablo Meza- Camino a la Esc. Basica N° 8083 Ciudad Nueva	Sup m2:	800
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD
1.1	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00
1.2	Limpieza general del terreno de obras.	M2	800,00
1.3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	800,00
1.4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	800,00
1.5	Compactación Mecánica de suelo	M2	800,00
1.6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	800,00
1.7	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,03m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatacion cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	200,00
1.8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	ML	40,00
1.9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	700,00
1.10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	700,00
1.11	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	700,00
1.12	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	700,00
2	Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza	Sup m2:	1.720
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD
2.1	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00
2.2	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.720,00
2.3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.720,00
2.4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	1.720,00
2.5	Compactación Mecánica de suelo	M2	1.720,00
2.6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1.720,00
2.7	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,03m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatacion cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	414,00
2.8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	ML	32,00
2.9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1.505,00
2.10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1.505,00
2.11	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	1.505,00
2.12	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.505,00
3	Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza	Sup m2:	1.376
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD
3.1	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00
3.2	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.376,00
3.3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.376,00
3.4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	1.376,00
3.5	Compactación Mecánica de suelo	M2	1.376,00
3.6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1.376,00
3.7	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,03m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatacion cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	344,00
3.8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	ML	32,00
3.9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1.204,00
3.10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1.204,00
3.11	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	1.204,00
3.12	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.204,00

Alan J. Karajallo
Ingeniero Civil
Reg. Prof N° 4740