ACLARATORIA Nº 02

- **REFERENCIA: CD – PAC N° 06/2015 "ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM"**

Por la que se responden a las consultas realizadas por los oferentes al presente llamado:

- **CONSULTA 1:** En el **ANEXO C** de las Especificaciones técnicas en el punto piden Instalación eléctrica de los equipos:
  - **2 (DOS)** Equipos en Archivo de Legajos "A", Avda. Carlos Antonio López c/Melo de Portugal, distancia de colocación entre los equipos y el tablero principal: 60 (sesenta) metros de cableado eléctrico – cables plastiplomo 4x4 mm.
    - Red de Cañerías de cobro 3/8 y 5/8, distancia aproximada entre equipo y compresor por cada equipo.
  - 2 (dos) equipos en Archivo: **23 metros.**
    - **Aislación rubatex de cañerías para cada equipo.**
  - 2 (dos) equipos en Archivo A: **23 metros.**
    - **Red de cañerías PVC para desagüe ½" para equipo** 2 (dos) equipos en Archivo A: 25 metros.
    - **Cantidad de Soporte metálico para exterior de las unidades condensadoras**
  - 2 (dos) unidades.

CONSULTA: La cantidad que piden tanto para materiales como el de los cables, cañerías de cobres, aislante y caño de pvc es por total de equipos o es por cada equipo? Es decir seria:

a) 60 metros de cables plastiplomo por los dos equipos para archivo de legajos o es
b) 120 metros de cables en total ?

La consulta es porque si es el caso a) aun entra en el presupuesto para contratación directa que es de 2000 mil jornales mínimos y en el caso que sea el punto b) ya pasa en el jornal mínimo que se establece para la Contratación Directa en la ley 2051/03. Esta consulta se extendería a cada ítem.

REPUESTA: Las cantidades establecidas es por el total de los equipos, y como ejemplo valido sería tomada la opción a) de su consulta: la cantidad es de 60 metros de cables plastiplomo por los dos equipos para archivo de legajos.

Oscar E. Sanabria P.
Jefe - Dpto. de Licitación
U.O.C. Corte Suprema de Justicia

- **CONSULTA 2:**

En el **ANEXO C** de Especificaciones Técnicas en el **PUNTO A** de instalaciones eléctricas de los equipos piden cables plastiplomo de 4x4.
Haciendo averiguaciones en las casas especializadas en la parte eléctrica nos informan que el cable plastiplomo solo viene hasta la medida 4x4 mm, que estas medidas solo trae los cables de tipo taller.
Consulta: aceptarían el cable plastiplomo 3x4 o el Cable tipo taller 4x4 mm?

RESPUESTA: Se requiere el cable plastiplomo 4 x 4 debido a que el plastiplomo 3 x 4, no cuenta con el cable de conexión a tierra.

Atentamente,

Oscar E. Sanabria P.
Jefe - Dpto. de Licitación
U.O.C. Corte Suprema de Justicia