Capiatá, 4 de enero de 2022

ADENDA Nº 1/2022

PROCESO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 10/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LUIS LOPEZ TRAMO: AREA NO CENSADA DE LA COMPAÑÍA 2º COSTA SALINAS BARRIO SAN PATRICIO II" - ID Nº 405.206.-

La Convocante emite la presente Adenda Nº 1 que será parte integral y sustancial del proceso de referencia:

PUNTO 1

Se modifica en el SICP la vigencia del contrato, debiendo ser hasta la recepción definitiva.-

PUNTO 2

Se unifica la descripción de los ítems de la planilla de precios cargada en el SICP con las especificaciones técnicas de la obra, que se encuentra en archivo adjunto.

PUNTO 3

En las bases y condiciones para la contratación de obras para Municipios.

DONDE DICE:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

1. Alcance y descripción de las obras

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LUIS LOPEZ TRAMO: AREA NO CENSADA DE LA COMPAÑÍA 2º COSTA SALINAS BARRIO SAN PATRICIO II.

ÍTEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANTIDAD
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LUIS LOPEZ TRAMO: AREA NO CENSADA DE LA COMPAÑÍA 2º COSTA SALINAS BARRIO SAN PATRICIO II**		
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	681,60
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 X 2,00) M	UN	1
	EMPEDRADO		
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	ML	340,80
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	681,60
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	681,60
1,6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	85,20
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS		
1,7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	681,60

Las especificaciones técnicas de los trabajos requeridos en este llamado, se encuentra en un archivo aparte que acompaña el pliego de bases y condiciones.

El oferente deberá tener en cuenta todas las informaciones detalladas en las especificaciones técnicas en cuanto a los ítems de los rubros licitados a la hora de cotizar el valor de la obra.

Se unifican los ítems de la planilla de precios cargada en el SICP con las especificaciones técnicas de la obra, que se encuentra en archivo adjunto.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones
Lic. Juana Acuña
Directora de UOC
Municipalidad de Capiatá

DEBE DECIR:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

1. Alcance y descripción de las obras

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LUIS LOPEZ TRAMO: AREA NO CENSADA DE LA COMPAÑÍA 2º COSTA SALINAS BARRIO SAN PATRICIO II.

ÍTEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANTIDAD
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**	**Unidad Medida Global**	**1**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	681,6
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 X 2,00) M	Unidad	1
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	340,8
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	681,6
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	681,6
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	85,2
1.7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	681,6

Las especificaciones técnicas de los trabajos requeridos en este llamado, se encuentra en un archivo aparte que acompaña el pliego de bases y condiciones.

El oferente deberá tener en cuenta todas las informaciones detalladas en las especificaciones técnicas en cuanto a los ítems de los rubros licitados a la hora de cotizar el valor de la obra.

Se unifican los ítems de la planilla de precios cargada en el SICP con las especificaciones técnicas de la obra, que se encuentra en archivo adjunto.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá