LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL N° 05/2015 "CONSTRUCCION DE PLATAFORMA EN EL AIG" – AD REFERENDUM"

ACLARACION N° 2

La DINAC de conformidad a la Resolución DNCP N° 948/2010 emite las siguientes aclaraciones, dando así respuestas a las consultas realizadas a los potenciales oferentes:

CONSULTA N° 01
La modalidad de Contrato seria por Ajuste alzado o precio unitario?

RESPUESTA:
Remitirse la pagina 27 - CGC 15.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 02
La compactación de la base de asiento para la subrasante debe estar subsidiada en el ítem 3 "DESTAPE DE SUELO Y RETIRO"? Podrían pasar las especificaciones técnicas para los trabajos de compactación de base de asiento.

RESPUESTA:
Remitirse la pagina 14 - ITEM 4- SUBRASANTE DE SUELO ARCILLOSO COMPACTADO del Pliego de Bases y Condiciones, donde se indica que el Contratista seleccionara el material y según la selección realizada se aplicara la compactación que le corresponde a ese material, no debiendo ser menor a 95% de su grado de compactación.

CONSULTA N° 03
El aditivo incorporador de aire para el hormigón que debemos usar es de alguna marca o procedencia específica, o podemos usar los productos que se comercializar en el mercado interno?

RESPUESTA:
En el Pliego de Bases y Condiciones No se menciona ningún aditivo incorporador de aire, sino que el ITEM 7- LOSA DE HORMIGON-PAVIMENTO RIGIDO, inciso f se menciona aditivos que pueden ser plastificantes a fin de mejorar el asiento del hormigón sin aumentar la cantidad de agua para darle consistencia fluida.
Con el uso de estos aditivos se pretende lograr que la superficie de la losa esté uniformemente apoyada y no quede huecos en su lecho de asiento.
Los productos que serán utilizados deberán cumplir con el requisito solicitado.

CONSULTA N° 04
Cuanto es el espesor promedio y el área del pavimento flexible a fresar?

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 2.

CONSULTA N° 05
En el Ítem 6 "BASE DE SUELO GRANULAR ESTABILIZADO" se habla un dren con tubos perforados y manta geotextil, la consulta es si este drenaje es existente, tendrían algún plano o esquema de disposición, y si se debe construir cuales son las especificaciones técnicas para estos trabajos y si debe estar subsidiada en el ítem 6? Pueden facilitarnos planos de diseño del Dren a construir?

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda N° 2.

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

ACALARACION N° 2

CONSULTA N° 06

En cuanto al sellador para las juntas del pavimento de hormigón, tiene alguna especificación en particular en cuanto al producto? Se necesita considerar una imprimación previa a la colocación del sellador?

RESPUESTA:

El contratista podrá utilizar cualquier sellador que cumpla las propiedades establecidas. Remitirse al Ítem 9-SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION, del Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC