MINISTERIO PUBLICO

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

LABORATORIO CIENTIFICO DEL LABORATORIO FORENSE

PLANILLA DE RED LOCAL ESTRUCTURADA, TELEFONÍA E INTALACIÓN DE AA

ÍTEMS	RUBRO	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1. RED LOCAL ESTRUCTURADA - LAN				
1	Provisión e instalación de cableado,con cable UTP Cat. 5e color azul con protección anti roedor, apta para certificación de Red Local Estructurada (LAN). Color de cable diferenciado y tendido independiente de otras redes de señales débiles (telefonia, vigilancia, etc..)	bc	77		
2	Provisión e instalación de Jacks RJ45: Color amarillo, apto para certificación. Color diferenciado de tomas de telefonia	un	77		
3	Provisión e instalación de Tapas de 2 módulos para Jack	un	77		
4	Provisión e instalación de Rack de pared 15U, puerta,fondo y laterales desmontables.Cerradura metalica con llaves.Toma electrica de alimentacion en Rack tipo NEMA 5-15p con cobertura de generador, aterramiento y llave termomagnetica independiente.Incluir regletas industriales para 6 tomas tipo NEMA 5-15p, como mínimo y externo con conector IEC 60320 C14, para alimentacion de equipos activos dentro del rack.	un	1		
5	Troncal: Conexión entre Rack de Laboratorio Científico (Planta Baja) y Rack Data Center del Laboratorio Forense (Subsuelo) con cable UTP Cat. 5e color azul con protección anti roedor, apta para certificación de Red Local Estructurada (LAN).Color diferenciado y tendido independiente de otras redes de señales débiles (telefonia, vigilancia..). Mano de obra y materiales	ml	60		
6	Provisión e instalación de Line Cords Cat 5e: 3 metros, de fábrica. Color gris.	un	77		
7	Provisión e instalación de Patch Cords Cat 5e: 1 metro, de fábrica. Color amarillo.	un	77		
8	Provisión e instalación de Patch Panels Cat. 5e de 24 puertos pasivos.	un	77		
	2. RED TELEFONICA				
9	Provisión y colocación de Cableado: Instalación con cable UTP Cat. 5e color amarillo con protección anti roedor.	un	8		
10	Provisión e instalación de Switch de 12 puertos 100/1000 Administrable con Pachera y Pach Cords	un	1		
11	Provisión e instalación de Jacks RJ45: Color azul, apto para certificación.	un	8		
12	Provisión y colocación de Tapas de 1 módulo para Jack	un	8		
	TOTAL DATOS Y TELEFONÍA				**#¡REF!**

OBS.: se deberá considerar todos los materiales (cintillos, ordenadores, cintas velcro para organización de cablrs, etc.) y mano de obras necesarios para el correcto funcionamiento de estos rubros

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE AA

	EQUIPOS	UNID	CANT.	P. UNITARIO	P. UNITARIO
13	Provisión e instalación de Acondiconador de aire de 12.000 BTU, tipo Split, Monofásica con cañería de cobre entre la unidad evaporadora y condensadora	UN	1		
14	Provisión e instalación de Acondiconador de aire de 24.000 BTU, tipo Split, Monofásica con cañería de cobre entre la unidad evaporadora y condensadora	UN	1		
15	Provisión e instalación de Acondiconador de aire de 18.000 BTU, tipo Split, Monofásica con cañería de cobre entre la unidad evaporadora y condensadora	UN	1		
	TOTAL GENERAL				-

OBS.: EN LA OFERTA DEBE SER CONSIDERADO: a) TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; b)LAS TERMINACIONES DE REVOQUES, PINTURAS Y REVESTIMIENTOS QUE FUERON NECESARIOS REMOVER PARA LA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS EMBUTIDAS