ADENDA Nº 1
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2020

"PROVISIÓN DE TRANSFORMADOR Y MONTAJE DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO GOP – ID 385.727"

Asunción, 09 de octubre de 2020.-

Señores:
Invitados o interesados
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en el marco del llamado a CD N° 08/2020. a los efectos de comunicarles la siguiente modificación realizada a la Carta de Invitación y Anexos del llamado.

1. **En el Anexo C – Especificaciones Técnicas:**
   Queda redactado de la siguiente manera:

No. De Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas
1	***MONTAJE DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRICA EDIFICIO GOP***	
1.1.	*ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 380/220V FASE/FASE PARA 200 AMPERES*	- *. Transformador de 380/220 V a 220 V Fase/Fase para 200 Amperes.* - *Tablero de protección Primario y Secundario del Transformador.* - *Provisión y Montaje de ATS de 250 Amperes, cableado y mando de fuerza.* - *Reacondicionamiento del Tablero General existente.* - *Provisión de Comando de Transferencia de 250 Amperes.* - *Colocación de Electroducto para conductor de 1x100 mm (120 metros lineales).* - *Provisión de conductores de cobre Tipo NYY 3 x 120 + 95 mm2, 120 metros lineal.* - *Hormigonado para resguardo de Electroductos.* - *Provisión de Terminales para conductores de 120 mm2 tipo ojal.* - *Provisión terminales para conductores de 10, 16 y 25 mm2. tipo ojal.* - *Provisión e Instalación para Tablero de Interconexión de conductores de 700 x 700 x 400 mm.* - *El equipo solicitado es alimentado por la red de ANDE, la frecuencia de operación será de 50Hz.* - *Se deberá cotizar un Transformador Trifásico refrigerado al Aceite Mineral Aislante Libre de PCB.* - *El equipo solicitado debe tener una Potencia 75KVA – Corriente Nominal 196,82 A/220 V Trifásico.*

2. **Se modifican los siguientes datos en el SICP**
   - Fecha y hora para la entrega de sobres
   - Fecha y hora para la Apertura de Ofertas.

Atentamente.