CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS, BAÑOS, COCINA-COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
ITEM	**COD. DE CATALOGO**	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**P. UNITARI**	**P. TOTAL**
	72131601	**CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR DE 10,90 x 8,60 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 93,80 m2- ESCUELA BASICA Nº 185 JOSE DE ANTEQUERA Y CASTRO.**				
	72131601-002	**Preparación de la obra**				
1		a- Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80		
2		b- Demoliciones varias (escenario y vallados linderos)	global	1,00		
3		c- Replanteo	m2	93,80		
4	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	m3	10,73		
	72131601-004	**Estructura de H° A° :**				
5		a- Zapatas de Hº Aº	m3	0,65		
6		b- Pilares de Hº Aº	m3	0,85		
7		c- Viga cumbrera , galería de Hº Aº y Viga 3	m3	1,21		
8		d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	3,06		
	72131601-005	**Muros de nivelación :**				
9		a- De 0,30 cm.	m2	20,78		
10	72102905-001	**Relleno y apisonado de interiores**	m3	23,44		
	72131601-006	**Aislación asfaltica :**				
11		a- De paredes	m2	7,63		
	72131601-005	**Muros de elevación :**				
12		a- De 0,15 para revocar	m2	46,04		
13		b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes PREN	m2	97,23		
14		c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hilac	ml	22,00		
	72131601-015	**Pilares :**				
15		a- De 0,38 x 0,38 visto para corredor LADRILLOS COM	ml	8,64		
	72131601-007	**Techo :**				
16		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	121,00		
17		b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°	gl	1,00		
	72131601-008	**Revoques :**				
18		a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02		
19		b- De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°	m2	37,44		
20		c- De pilares de H° A°	ml	7,00		
21	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	m2	87,28		
22		Carpeta de nivelacion	m2	87,28		
23	72131601-009	**Piso ceramico antideslizante PI4**	m2	87,28		
24	72131601-009	**Zocalo ceramico**	ml	53,90		
	72131601-010	**Aberturas de madera :**				
25		a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	un	2,00		
	72131601-010	**Aberturas metálicas :**				
26		a- Ventanas tipo balancines	m2	17,85		
27		b- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	un	1,00		
	72131601-008	**Alfeizar de ventanas :**				
28		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,80		
	72102401-002	**Pinturas :**				
29		a- De paredes revocados al latex	m2	176,02		

30		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	13,13		
31		c- De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares a la	m2	37,44		
32		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85		
33		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	97,19		
34		f- De tejuelones con barniz	m2	102,87		
35		g- De puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16		
36		h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80		
37		i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m2	37,80		
38	72102508-003	**Revestido de Azulejos**	m2	6,10		
39	72102602-004	**Vidrios dobles**	m2	17,85		
40	72131601-015	**Capitel de pilares**	un.	4,00		
41	72131601-9984	**Rampa**	GL.	1,00		
	72102304-005	**Desague Pluvial**				
42		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26	ml	37,80		
	72131601-001	**Instalación eléctrica**				
43		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Boc.	8,00		
44		Instalación de los tableros de comando de ventilador	Boc.	6,00		
45		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	8,00		
46		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	12,00		
47		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	6,00		
48		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	1,00		
49		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	6,00		
50		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en	Un.	4,00		
51		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00		
52		Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	Un.	1,00		
53		Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00		
	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				
54		a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00		
55		Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00		
56		b- Desagüe Cloacal	un	1,00		
57		Registro 40x40	un	1,00		
58	72131601-013	**Limpieza final**	m2	93,80		
		Sub- Total				**########**
	72131601	**DEMOLICION - CONSTRUCCION DE AULA - ESCUELA BASICA Nº 185 JOSE DE ANTEQUERA Y CASTRO.**				
	72131601-002	**Preparación de la obra**				
59		a- Demolición de edificio existente	GLOBAL	1,00		
60		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	145,25		
61		c- Replanteo	M2	145,25		
62	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	3,40		
	72131601-004	**Estructura de H° A° :**				
63		a- Zapatas de H° A°	M3	8,70		
64		b- Vigas cadenas de Hº Aº	M3	3,12		

65		c- Pilares de Hº Aº	M3	4,16		
66		d- Vigas de H° A°	M3	10,34		
67		e-Losa de Hº Aº	M3	7,97		
68		e- Escalera de Hº Aº	GLOBAL	1,00		
	72131601-005	**Muros de nivelación :**				
69		b- De 0,30 cm.	M2	5,67		
70	72102905-001	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	36,30		
	72131601-006	**Aislación asfaltica :**				
71		a- De paredes	M2	18,22		
	72131601-005	**Muros de elevación :**				
72		a- De 0,30 para revocar	M2	17,40		
73		b- De 0,15 para revocar	M2	14,03		
74		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes PRE	M2	34,80		
75		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes PREN	M2	60,90		
76		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hilad	ML.	36,00		
	72131601-008	**Revoques :**				
77		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	109,73		
78		b- De pilares,vigas y losa de H° A°	M2	180,78		
79	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	115,00		
80		Carpeta de nivelacion para piso ceramico	M2	115,00		
81		Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	M2	115,00		
82		Zocalo ceramico	ML.	67,00		
	72131601-010	**Aberturas metálicas :**				
83		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN.	2,00		
84		b- Ventanas tipo balancines	M2	20,54		
	72131601-008	**Alfeizar de ventanas :**				
85		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	52,00		
	72102401-002	**Pinturas :**				
86		a- De paredes revocadas al latex	M2	290,51		
87		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	21,60		
88		c- De balancines con pintura sintética	M2	20,54		
89		d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	130,50		
90		e- De puerta metálica con pintura sintética	M2	11,00		
91	72102602-004	**Vidrios dobles**	M2	20,54		
92		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm	ML.	43,50		
	72131601-001	**Instalación eléctrica**				
93		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Boc.	24,00		
94		Instalación de tableros de comando TC	Boc.	24,00		
95		Instalación de los tableros de comando de ventilador	Boc.	16,00		
96		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	20,00		
97		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	12,00		
98		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	16,00		
99		Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	24,00		
100		Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	Boc.	68,00		
	72131601-001	**Artefactos electricos**				
101		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4,00		
102		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	8,00		
103		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en	Un.	4,00		
104		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00		
105		Tablero TC de 6 AG.	Un.	2,00		

106		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	2,00		
107		Ventilador de techo de 56 "	Un.	8,00		
108	72131601-9984	**Rampa**	GL.	1,00		
	72102304-005	**Mobiliaros**				
109		a- Pizarrones	UN.	2,00		
110	72131601-013	**Limpieza final**	M2	124,80		
		Sub- total				
	72131601	**CONSTRUCCION DE AULA- ESC. BAS. Nº 2090 SAN JOSÉ OBRERO**				
	72131601-002	**Preparación de la obra**				
112		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70		
113		b- Replanteo	M2	63,70		
114	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	14,00		
	72131601-004	**Estructura de H° A° :**				
115		a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23		
116		b- Encadenados de H° A°	M3	2,17		
117		c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00		
	72131601-005	**Muros de nivelación :**				
118		a- De 0,45 cm.	M2	3,60		
119		b- De 0,30 cm.	M2	7,50		
120		c- De 0,60 cm.	M2	0,60		
121	72102905-001	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	23,30		
	72131601-006	**Aislación asfaltica :**				
122		a- De paredes	M2	6,40		
	72131601-005	**Muros de elevación :**				
123		a- De 0,15 para revocar	M2	3,40		
124		b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes pre	M2	34,50		
125		d- De 0,30 para revocar	M2	13,50		
126		d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prens	M2	31,82		
127		e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hilad	ML	16,00		
	72131601-015	**Pilares :**				
128		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comune	ML.	6,60		
	72131601-007	**Techo :**				
129		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50		
130		b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°	GL.	1,00		
	72131601-008	**Revoques :**				
131		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00		
132		b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16,00		
133		c- Lineal en balancines	ML.	38,80		
	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes 0,07**	M2	58,00		
134		carpeta de nivelacion		58,00		
135	72131601-009	**Piso de baldosa ceramica antideslizante pi4**	M2	58,00		
136	72131601-009	**Zocalo ceramico**	ML.	34,00		
	72131601-010	**Aberturas metálicas :**				
137		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00		
138		b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32		
	72131601-008	**Alfeizar de ventanas :**				
139		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,80		

	72102401-002	**Pinturas :**				
140		a- De paredes revocadas al latex	M2	61,00		
141		b- De pilares vistos al latex color ceramica	M2	11,90		
142		c- De viga cumbrera y galerìa	M2	16,00		
143		d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32		
144		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	109,00		
145		f- De tejuelones con barniz	M2	80,00		
146		g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50		
147		h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,40		
148		i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23,00		
149	72102602-004	**Vidrios dobles**	M2	10,32		
	72102304-005	**Desague Pluvial**				
150		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm	ML.	23,00		
	72131601-001	**Instalación eléctrica**				
151		Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	12,00		
152		Instalación de tableros de comando TC	Boc.	12,00		
153		Instalación de los tableros de comando de ventilador	Boc.	8,00		
154		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00		
155		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00		
156		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00		
157		Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	12,00		
158		Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadore	Boc.	34,00		
	72131601-001	**Artefactos electricos**				
159		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00		
160		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00		
161		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en	Un.	2,00		
162		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00		
163		Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00		
164		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00		
165		Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00		
166	72131601-9984	**Rampa**	GL.	1,00		
	72102304-005	**Mobiliarios :**				
167		a- Pizarrones	UN.	1,00		
168	72131601-013	**Limpieza final**	M2	63,70		
		Sub- total				
	72131601	**CONSTRUCCION DE AULA- ESC. BAS. Nº 4922 SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ**				
	72131601-002	**Preparación de la obra**				
169		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	124,80		
170		b- Replanteo	M2	124,80		
171	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	23,40		
	72131601-004	**Estructura de H° A° :**				
172		a- Vigas y dado de H° A°	M3	2,32		
173		b- Encadenados de H° A°	M3	3,72		
174		c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	2,00		
	72131601-005	**Muros de nivelación :**				
175		a- De 0,45 cm.	M2	5,50		
176		b- De 0,30 cm.	M2	13,10		
177		c- De 0,60 cm.	M2	0,90		
178	72102905-001	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	46,00		
	72131601-006	**Aislación asfaltica :**				

179		a- De paredes	M2	11,00		
	72131601-005	**Muros de elevación :**				
180		a- De 0,30 para revocar	M2	20,05		
181		b- De 0,15 para revocar	M2	6,70		
182		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes PRE	M2	51,50		
183		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes PREN	M2	64,00		
184		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hilad	ML.	32,00		
	72131601-015	**Pilares :**				
185		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	11,00		
	72131601-007	**Techo :**				
186		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	168,50		
187		b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°	GL.	1,00		
	72131601-008	**Revoques :**				
188		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	134,50		
189		b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	29,50		
190	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	115,00		
191		Carpeta de nivelacion para piso ceramico	M2	115,00		
192		Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	M2	115,00		
193		Zocalo ceramico	ML.	67,00		
	72131601-010	**Aberturas metálicas :**				
194		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN.	2,00		
195		b- Ventanas tipo balancines	M2	20,54		
	72131601-008	**Alfeizar de ventanas :**				
196		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	52,00		
	72102401-002	**Pinturas :**				
197		a- De paredes revocadas al latex	M2	134,50		
198		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	20,00		
199		c- De viga cumbrera y galerìa	M2	29,50		
200		d- De balancines con pintura sintética	M2	20,54		
201		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	160,00		
202		f- De tejuelones con barniz	M2	149,00		
203		g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	11,00		
204		h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	98,26		
205		i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	43,50		
206	72102602-004	**Vidrios dobles**	M2	20,54		
	72102304-005	**Desague Pluvial**				
207		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm	ML.	43,50		
	72131601-001	**Instalación eléctrica**				
208		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Boc.	24,00		
209		Instalación de tableros de comando TC	Boc.	24,00		
210		Instalación de los tableros de comando de ventilador	Boc.	16,00		
211		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	20,00		
212		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	12,00		
213		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	16,00		
214		Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	24,00		
215		Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	Boc.	68,00		
	72131601-001	**Artefactos electricos**				
216		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4,00		
217		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	8,00		
218		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en	Un.	4,00		

219		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00		
220		Tablero TC de 6 AG.	Un.	2,00		
221		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	2,00		
222		Ventilador de techo de 56 "	Un.	8,00		
223	72131601-9984	**Rampa**	GL.	1,00		
	72102304-005	**Mobiliaros**				
224		a- Pizarrones	UN.	2,00		
225	72131601-013	**Limpieza final**	M2	124,80		
		Sub- total				
	72131601	**CONSTRUCCION DE AULA- ESC. BAS. Nº 4929 VIRGEN DE FATIMA**				
	72131601-002	**Preparación de la obra**				
226		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70		
227		b- Replanteo	M2	63,70		
228	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	14,00		
	72131601-004	**Estructura de H° A° :**				
229		a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23		
230		b- Encadenados de H° A°	M3	2,17		
231		c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00		
	72131601-005	**Muros de nivelación :**				
232		a- De 0,45 cm.	M2	3,60		
233		b- De 0,30 cm.	M2	7,50		
234		c- De 0,60 cm.	M2	0,60		
235	72102905-001	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	23,30		
	72131601-006	**Aislación asfaltica :**				
236		a- De paredes	M2	6,40		
	72131601-005	**Muros de elevación :**				
237		a- De 0,15 para revocar	M2	3,40		
238		b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes pre	M2	34,50		
239		d- De 0,30 para revocar	M2	13,50		
240		d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prens	M2	31,82		
241		e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hilad	ML	16,00		
	72131601-015	**Pilares :**				
242		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comune	ML.	6,60		
	72131601-007	**Techo :**				
243		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50		
244		b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°	GL.	1,00		
	72131601-008	**Revoques :**				
245		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00		
246		b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16,00		
247		c- Lineal en balancines	ML.	38,80		
248	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes 0,07**	M2	58,00		
249		carpeta de nivelacion		58,00		
250	72131601-009	**Piso de baldosa ceramica antideslizante pi4**	M2	58,00		
251		**Zocalo ceramico**	ML.	34,00		
	72131601-010	**Aberturas metálicas :**				
252		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00		
253		b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32		

	72131601-008	**Alfeizar de ventanas :**				
254		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,80		
	72102401-002	**Pinturas :**				
255		a- De paredes revocadas al latex	M2	61,00		
256		b- De pilares vistos al latex color ceramica	M2	11,90		
257		c- De viga cumbrera y galerìa	M2	16,00		
258		d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32		
259		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	109,00		
260		f- De tejuelones con barniz	M2	80,00		
261		g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50		
262		h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,40		
263		i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23,00		
264	72102602-004	**Vidrios dobles**	M2	10,32		
	72102304-005	**Desague Pluvial**				
265		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm	ML.	23,00		
	72131601-001	**Instalación eléctrica**				
266		Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	12,00		
267		Instalación de tableros de comando TC	Boc.	12,00		
268		Instalación de los tableros de comando de ventilador	Boc.	8,00		
269		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00		
270		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00		
271		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00		
272		Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	12,00		
273		Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadore	Boc.	34,00		
	72131601-001	**Artefactos electricos**				
274		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00		
275		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00		
276		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en	Un.	2,00		
277		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00		
278		Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00		
279		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00		
280		Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00		
281	72131601-9984	**Rampa**	GL.	1,00		
	72102304-005	**Mobiliarios :**				
282		a- Pizarrones	UN.	1,00		
283	72131601-013	**Limpieza final**	M2	63,70		
		Sub- total				
	72131601	**CONSTRUCCION DE BAÑO- ESC. BAS. Nº 4929 VIRGEN DE FATIMA**				
	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**				
284		Replanteo	m^2	7,60		
285	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	2,20		

286	72131601-004	Encadenado superior 13 x 27 2Ø8 y 2Ø10mm est 6mm c/ 20 cm	m3	0,54		
287	72131601-005	Muro de nivelación de 0,30 m con 4 Ø6	m2	5,50		
288	72102905-001	Relleno y compactación	m3	1,50		
289	72131601-006	Aislación asfáltica de muro de 0,15 m a tres caras	m	8,23		
290	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.15 m de lad. comunes para revocar	m^2.	20,50		
291	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.15 m de lad. comunes vista una cara	m^2.	35,60		
292	72131601-007	Techo de tejas con tejuelones	m2	17,00		
293	72131601-008	Revoque una capa con hidrófugo - Interior y exterior	m2	75,00		
294	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m^2.	16,60		
295	72131601-009	Piso baldosa calcárea nacional	m^2.	16,60		
296	72131601-009	Guardaobra de alisado de cemento	m^2.	7,00		
297	72131601-010	Puerta tablero con marco de 0,70 m x 2,10 m	unidad	2,00	856.400	1.712.800
298	72131601-010	Puerta placa con marco tipo parante de 0,60 m x 1,60 m	unidad	3,00	591.700	1.775.100

299	72131601-010	Ventana Balancin 0,50 x 0,40 con vidrio. Incluye vidrios y pinturas.	unidad	2,00	243.000	486.000
300	72131601-008	Revoque de mochetas en aberturas	m	12,50	22.000	275.000
301	72131601-001	Instalaciòn eléctrica	gl	1,00	#######	2.290.000
302	72131601-011	Instalación de agua corriente en baños con 3 inhodoros, 2 lavatorios y 1 mingitorio colectivo con instalación de artefactos sanitarios	gl	1,00	#######	3.300.400
303	72102304-007	Desagüe clocal - Registro, cámara séptica, pozo ciego y cañerías s/ planos.	gl	1,00		
304	72102401-002	Pintura de paredes revocadas interior a la cal	m2	1,00		
305	72102401-002	Pintura de techo tejuelones y maderámen al barniz	m2	17,00		
306	72102401-002	Pintura de aberturas de madera con barniz	m2	8,50		
307	72102401-002	Pintura exterior con silicona	m2	35,00		
308	72102401-002	Pintura de balancines al aceite	un	2,00		
309	72102508-003	Revestimiento con azulejo blanco 0,15 m x 0,15 m	m2	23,00		
310	72131601-013	Limpieza frecuente y final	gl	1,00		
		Sub- total				
		TOTAL				