MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Comedor Escolar
PROPIETARIO: Escuela Básica Nº 5543 José Asunción Flores
UBICACIÓN: Colonia Guaraní - Distrito de Mbaracayú

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	***Trabajos prelliminares***				
1.1	Replanteo y marcación	m2	174,32		
1.2	Relleno y compactación	m3	87,00		
1.3	Cartel de Obra	un	1,00		
2	***Estructura de H°A°***				
2.1	Excavación Zapata de H°A° (0,80x0,80x0,40)	m3	4,25		
2.2	Pilar de H°A° (15x30)	m3	2,50		
2.3	Vigas de fundación de H°A° (20x25)	m3	3,45		
2.4	Vigas cadena de H°A° superior	ml	70,00		
3	***Mamposteria***				
3.1	Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	m2	21,00		
3.2	Elevación de ladrillos huecos de 0,15	m2	167,00		
3.3	Aislación horizontal	ml	70,00		
3.4	Placa tipo mármol (0,50cm x 0,60cm)	un	1,00		
4	**Revoque**				
4.1	Revoque de pared interior	m2	197,50		
4.2	Revoque de pared exterior con hidrófugo	m2	146,50		
5	**Techo**				
5.1	Techo de cerámico (tejas con tejuelones de 1ª, maderamen tirantes y viga en galeria)	m2	221,40		
5.2	Cabriadas y vigas metálicas	ml	45,00		
5.3	Canaleta, bajadas y desague pluvial	ml	69		
5.4	Registro de desague pluvial con caño de distribución de 100mm (50 ml)	un	7		
6	**Piso**				
6.1	Contrapiso de cascotes (incluye guarda obra)	m2	209,00		
6.2	Piso cerámico	m2	167,00		
6.3	Zócalo cerámico	ml	58,00		
6.4	Piso baldosón para guarda obra	m2	42,00		
6.5	Pileta para cocina de 2 bachas de acero	un	1		
6.6	Revestimiento de azulejos	m2	12,00		
6.7	Piso de Hº para acceso a discapacitados	m2	3,60		
7	**Aberturas**				
7.1	Puerta metálica para entrada principal	un	1,00		
7.2	Puerta metálica para cocina	un	1,00		
7.3	Ventana balancín con vidrios de 4mm	m2	12,55		
8	***Pintura***				
8.1	Paredes interior	m2	197,50		
8.2	Paredes exterior	m2	146,50		
8.3	Aberturas :puertas, ventanas	m2	36,44		
8.4	De canaletas y bajadas	ml	69,00		
8.5	De techo: maderamen, tejuelones y cabriadas	m2	221,40		
9	**Instalación eléctrica**				
9.1	Instalación eléctrica(tablero principal, acometida 30mts,provisión de cableados)	gl	1,00		

9.2	Provisión y colocación de Aire Acondicionado de 24.000 BTU, incluye cableados	un	4,00		
9.3	Provisión y colocación (14un. De lámpara fluorescente colgante 2x40w,6 un.De lámpara fluorescente 1x40w, 10 bocas para toma)incluye cables	gl	1		
10	***Equipamientos***				
10.1	Mesada de madera rustica con asientos para 100 alumnos	un	5,00		
10.2	Cocina tipo industrial	un	1,00		
10.3	Mueble Alto con puertas con estantes internos para cubiertos	un	1,00		
10.4	Heladera de 580litros	un	1,00		
10.5	Congelador horizontal (freezer) de 310 litros	un	1,00		
		TOTAL GS……..			

Son Guaranies: