PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICO Y PLANO

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 22/2012

"Construcción de Pavimento Asfáltico Calle Jamaica (desde Argentina hasta Uruguay)"

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO

REGULARIZACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE LA CALLE JAMAICA (DESDE ARGENTINA HASTA URUGUAY)

ITEM	CÓD	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	72131701-004	**PREPARACION DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES.**				
1.1		Letrero de obra	un	1,00		
1.2		Marcación y replanteo	m2	1.050,00		
1.3		Remoción y reposición de empedrado con	m2	280,00		
2		**CORDON DE HORMIGÓN**				
2.1		Arreglo y reposición de cordones	ml	22,00		
2.2		Pintura a la cal	ml	312,00		
3		**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
3.1		Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.050,00		
3.2		Riego de liga	m2	1.050,00		
3.3		Regularización 90 kg/m2	kg	94.500,00		
4		**ALCANTARILLA**				
4.1		Cruce de calle , Pontillón de muro de P.B.C.	un	1,00		
4.2		Cuneta , Muro de P.B.C. base y losa de Hº Aº	ml	30,00		
5		**SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
5.1		Línea central	ml	142,00		
5.2		Paso Peatonal	un	3,00		
5.3		Línea de Pare	un	2,00		
5.4		Flechas de giro	un	3,00		
6		**SEÑALIZACION VERTICAL**				
6.1		A definir	un	6,00		
7		**TRABAJOS FINALES**				
7.1		Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00		
MONTO TOTAL						

PLANOS


B° LAS AMERICA
Cordon pre fa
Vereda
8.00
pend. 3%
colchón de tierra
CORTE
Vereda
piedra del empedrado
BAHAMAS
BRASIL
ARGENTINA
URUGUAY
ANTARTICA
HAITI
JAMAICA
ANTARTICA
URUGUAY
ARGENTINA
Canalizacion a cielo abierto existente
registro de P.B.C. a reparar y colocar baranda de proteccion
Asfalto existente a reparar
PAVIMENTO ASFALTICA CALLE JAMAICA
PROYECTISTA: ARQ. MIRIAN CANDIA
BARRIO LAS AMERICA
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
APROBADO
Fecha 16/10/12
Reg. N° 665-A/12
Firma:
Directora Obras y Urbanismo
PROYECTISTA