LLAMADO MOPC N° 58/2014 "CONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORA DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ITAUGUÁ – CENTRAL"

FECHA: 22/08/2014

ACLARATORIA N° 1

Pregunta 1: ¿De qué sitio web se pueden descargar los documentos de la licitación?
Respuesta 1: Los documentos de la licitación pueden ser descargados del portal de contrataciones públicas del Paraguay: www.contrataciones.gov.py con el ID 272.683

Pregunta 2: Se solicita nos provea la planilla digital en forma de Excel la Lista de Cantidades de la Sección IX del Pliego de Bases y Condiciones
Respuesta 2: La planilla excel de la Lista de cantidades, será difundida en el portal de contrataciones públicas del Paraguay: www.contrataciones.gov.py con el ID 272.683.

Pregunta 3: Favor proveer detalles de pasarela con plancha de madera correspondiente al Ítem C, Servicios Preliminares, sub ítem 3 del Sistema de Alcantarillado Sanitario.
Respuesta 3: Se trata de un elemento temporal para permitir el paso de peatones sobre las zanjas para tuberías, mientras ellas requieran estar abiertas durante el proceso constructivo. Se adjunta una imagen esquemática. Antes de su uso en obra, el Contratista preparará una pasarela de muestra y la someterá a la aprobación de la Fiscalización.

Pregunta 4: Favor proveer detalle de los macromedidores, indicando el caudal y el tipo de macromedidor.
Respuesta 4: Ver Addenda N° 1.

Pregunta 5: En qué consisten los equipos de mantenimiento de redes que se deben proveer?
Respuesta 5: Referirse a las Especificaciones Técnicas "17 Equipo de Mantenimiento de la Red de Alcantarillado", folios 227 a 232 del PBC publicado, así como a las planillas de cantidades (folios 303 y 304).

LILIAN CAÑETE
DIRECTORA UOC

Pregunta 6: Aprovechamos la oportunidad para solicitar una prórroga de 15 (quince) días a partir de la fecha de entrega de las consultas a modo de ofrecer una cotización que sea conveniente para el MOPC.
Respuesta 6: Ajustarse a lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones

Pregunta 7: En planos de impulsión aparecen algunas diferencias entre diámetro de la línea de impulsión en los perfiles y en los planos del bombeo. Podrían confirmarme que los diámetros sean así:
ESTACION DE BOMBEO 1: Tubería de impulsión PVC DN 160 mm unión bridada
ESTACION DE BOMBEO 2: Tubería de impulsión PVC DN 100 mm unionessoldadas.
Respuesta 7: Ver la Addenda N° 1.Las tuberías de impulsión serán las siguientes:
ESTACION DE BOMBEO 1: Tubería de impulsión PVC tipo Vinilfer DN 160 mm, junta elástica.
ESTACION DE BOMBEO 2: Tubería de impulsión PVC tipo Vinilfer DN 100 mm, junta elástica.

Pregunta 8:¿Podrían indicarme cuantas cajas de válvulas de descarga y cajas de válvula de aire hay en cada línea de impulsión?
Respuesta 8: Ver además la Addenda N° 1.**a)**Para la línea de impulsión de la Estación de Bombeo 1 (EB1): 1 (una) válvula de descarga. No cuenta con válvula de aire. **b)** Para la línea de impulsión de la Estación de Bombeo 2 (EB2): 1 (una) válvula de aire. No cuenta con válvula de descarga.

Pregunta 9:¿Podrían indicarme que piezas de pvc componen las conexiones domiciliarias?
Respuesta 9: Las conexiones domiciliarias se realizarán conforme se indica en el plano RV-01.El contratista sólo construirá las conexiones domiciliarias para aquellas viviendas cuyo frente cuenta con red básica. El contratista no intervendrá en la construcción de los "ramales condominiales" y su conexión a la red básica.

Pregunta 10: ¿Necesitaría también las características del empedrado para el acceso a la propiedad en las ESTACIONES DE TRATAMIENTO 1 Y 2? Que volumen sería en m3?
Respuesta 10: Las características del pavimento tipo empedrado a construir en las plantas de tratamiento son las mismas que las indicadas en las Especificaciones Técnicas para la reposición del empedrado existente (ver apartado 11.2.1 de las Especificaciones Técnicas).
Las cantidades, medidas en m2 (metros cuadrados), están indicadas en las planillas de cantidades de la licitación.

Pregunta 11:¿Podríamos disponer del número de pozos de registro PVA, PVB, C80 y C60.
Respuesta 11: Las cantidades de registros (C80 y C80) y pozos de visita (PVA y PVB) se indican el Pliego de Bases y Condiciones, de la SECCIÓN IX. LISTA DE CANTIDADES.

Pregunta 12:¿En relación a la definición de las 24 unidades de Macromedidores en la RED DE AGUA POTABLE en ITAUGUA, necesitamos que aportéis los siguientes datos:
- Puntos / Pozos donde irían colocados.
- Caudal y diámetro en esos puntos
- Alguna marca en particular

Respuesta 12: Se aumentan las cantidades de macromedidores a 26 (veintiséis) unidades. La ubicación, diámetro y especificaciones técnicas para la provisión de medidores se indican en la Addenda N° 1.

Pregunta 13: En el Anexo C, Criterios de Evaluación, en el Punto 1. Elegibilidad, nos indican que la Información requerida se encuentra en los Formularios 4.1 y 4.2 de la Sección IV pero al descargar la documentación de dicha obra solo aparecen el formulario 4 (Carta de Aceptación) y el Formulario 5 (Convenio) no apareciendo dichos formularios.
Respuesta 13: Remitirse a la Addenda 1

Pregunta 14: Necesito los formularios necesarios para presentación de la Oferta y Garantia en abiertos (ej. Word); serian todos los formularios de las Secciones IV y X, (Incluuso no se incluyen en el Pliego el 4.1. y 4.2. en pfd... por favor incluir también porque son necesarios la presentación de oferta).
Respuesta 14: Los documentos de la licitación en formato Word pueden ser descargados del portal de contrataciones públicas del Paraguay: www.contrataciones.gov.py con el ID 272.683

Pregunta 15: Respecto a los Criterios de Evaluación (Anexo C, del DDL), los puntos 5. Personal Propuesto, 6. Equipos, carta de aceptación y haber presentado por nuestra parte los Formularios de la Propuesta Técnica, que aprovecho para solicitárselos también en abierto (incluso no se incluye en el Pliego el Cronograma de Avance Físico Financiero en pdf,... favor incluir también en abierto junto con el resto).
Respuesta 15: Los documentos de la licitación en formato Word pueden ser descargados del portal de contrataciones públicas del Paraguay: www.contrataciones.gov.py con el ID 272.683

Pregunta 16:DOCUMENTACION OFERTA: según se recoge en Sección II. Datos de Licitación, B. Documentos de Licitación IAO 13.1, la Oferta estará conformada por los puntos exclusivamente de a) a f), especificados claramente en esta página, pero tengo algunas dudas: Los documentos recogidos en "Observación" en esta misma página, solo se presentaran a la recepción en caso de carta de aceptación, lo que conlleva a ¿No hay que incluir una Planificación de los trabajos en Proyect junto a los documentos de a) a f) de la Oferta? Y no hay que incluir ninguna memoria técnica junto con los documentos de a) a f)de la Oferta?

Lic. LILIAN CORVETE
DIRECTORA DE UOC

Respuesta 16: Los Formularios de la Propuesta Técnica: Personal, Equipos, Plan de Trabajo, Cronograma de Avance Físico Financiero; serán presentados por el Oferente Adjudicado en un plazo no mayor a 10 (diez) días calendario contados a partir de la fecha de recibo de la Carta de Aceptación. Una vez presentada en el plazo establecido, esta Propuesta Técnica será sometida a verificación y evaluación, para posteriormente ser aprobada, antes de la firma del Contrato.

Pregunta 17: El reajuste de los precios es de suma importancia considerando que el plazo de las obras es de 12 meses, además está establecido en la legislación paraguaya y da al contrato mayor previsibilidad, ya que con una buena fórmula de reajustes no se hace necesario asumir previsiones de variables a futuro. Por lo que solicitamos se incluya en el contrato.
Respuesta 17: Conforme las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el BID, los ajustes de precio generalmente no se contemplan para periodos menores a 18 meses para la terminación de las obras.

Pregunta 18: Solicitamos aclaración con respecto a algunos de los puntos de las planillas de cantidades, por ejemplo:
El ítem 3.5 Fabricación y colocación de loseta prefabricada.
El ítem 6.1 Provisión y colocación de rejas en acero inoxidable. Ancho 0.60m, largo 1.44m, separación de 15mm, perfil de 6.4m, ancho del perfil 3.2mm.
Ambos corresponden al rubro "Desarenador". Las dimensiones en los planos no se corresponden con las planillas de cantidades, motivo por el cual preguntamos si los planos son meramente indicativos.
Respuesta 18: Ver planillas de cantidades y planos en la Addenda 1. Los planos diseñados no son indicativos; en caso de discrepancia entre los planos y las listas de cantidades, prevalecerá lo indicado en los planos, según se señala en la Sección IV – Formularios de la Oferta, específicamente en el Formulario V – Convenio, el cual será suscrito entre la firma adjudicada y el MOPC.

Pregunta 19: Ítem C, Estación de Bombeo, Sub-Ítem 2.1: Excavación en suelo blando, no se indica cantidad, favor especificar.
Respuesta 19: Ver planillas de cantidades incluidas en el numeral 4 de la Addenda 1.

Pregunta 20: Ítem B, Oficinas, página 301 de la Planilla de Cotización, Sub-Ítem 3: Carga, traslado, descarga y esparcido de material sobrante, no se indica cantidad, favor especificar.
Respuesta 20: Ver planillas de cantidades incluidas en el numeral 6 de la Addenda 1.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. LILIAN P. CAÑETE M.
Directora
Unidad Operativa de Contratación