PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Nº	Codigo	Rubro	Unidad	Cantidad
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**		
		Trabajos preliminares		
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	1800
		Replanteo general de la obra	m2	1800
		Movimiento de suelo		
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	1800
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	63
		Retiro de tierra	m3	63
		Preparación del Terreno	m2	1800
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	270
		Cordones		
		Provisión y colocación de Cordones de Hormigon	ml	824
		Relleno para soporte de cordones	ml	824
		Empedrado		
		Pavimento tipo empedrado (200ml cada lado x 6m de ancho)	m2	1800
		Relleno de espacio y compactacion entre piedras con ripio	m2	2400
		Limpieza Final de obra	gl	1
	721317 01-007	**Construccion de desague pluvial - caminos**		
		Trabajos preliminares		
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	gl	1
		Replanteo general de la obra	gl	1
		entubamiento de hºAº	gl	1
		Limpieza Final de obra	gl	1

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
Secretaría General

Carlos Ismael Escurra E.
Secretario General
Municipalidad de Escobar