INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

ADDENDA Nº 1

AL

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

DE

"CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD"

COMPONENTE DEL PROGRAMA EMBLEMÁTICO POLITICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO 2010-2020

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

CONCURSO DE OFERTAS 09/10

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

EJERCICIO FISCAL 2010

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
INDERT
Unidad Operativa de Contrataciones
ARTURO BOGADO
Coord. Gral. de la Unidad Operativa de Contrataciones

Asunción, 09 de Noviembre de 2010.-

Señor:
Abog. JORGE AUGUSTO ZÁRATE LEIVA, ***Director***
Dirección Nacional De Contrataciones Públicas (DNCP)
Presente

Ref.: Concurso de Ofertas Nº 09/10 "Construcción de Puestos de Salud"
Exp. Nº 325918 ID 199017

PRIMERA: Que por la presente, queda establecida la **modificación** de la **Sección II Datos de la Licitación IAO 2.1.**
POR: Se incluye la Fuente de Financiamiento y la Línea Presupuestaria:

Tip	Pro	Sub	Pry	Obj	Fue	Fin	Dpt	UnR
3	003	00	01	520	30	24	99	1

SEGUNDA: Que por la presente, queda establecida la **modificación** de la **Sección II Datos de la Licitación IAO 17.1.**
POR: La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser por el 5% del Total.

TERCERA: Que por la presente, queda establecida la **modificación** de la **Sección II Datos de la Licitación IAO 34.2**
POR: La adjudicación se dará a conocer a través de la notificación personal a los Oferentes a mas tardar a los cinco días de firmada la Resolución de Adjudicación en la dirección indicada en su presentación, adjuntando Copia de la Resolución de Adjudicación, o en su defecto, por notificación vía fax corroborando la recepción de la misma o correo electrónico a la dirección indicada en su presentación.

CUARTA: Que por la presente, queda establecida la **modificación** de la Sección IV Formularios de la Oferta ***(Se incluye la Planilla de Cómputo Métrico)***
POR:

INDERT Unidad Operativa de Contrataciones
Lic. ARTURO BOGADO
Coord. Gral. de la Unidad Operativa de Contrataciones

Formulario 1.7
PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE I
Ex Koika
Capiibary
San Pedro

Orden	Códigos de Catálogos A nivel 5	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Precio Total Unitario
1	72131601-013	Replanteo de obra y limpieza del predio	M2.	53,00		
2	72131601-013	Relleno y apisonado prom. 0,50m.	M3.	23,00		
3	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento de piedra bruta colocada 0,40 x 0,80	M3.	12,00		
4	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m. altura promedio 0,50m.	M2.	25,00		
5	72131601-006	Aislación horizontal en U	ML.	50,00		
6	72131601-005	Mampostería de elevación común visto de 0,15 m. con ladrillos blancos	M2.	110,00		
7	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 m. común con ladrillos blancos	M2.	70,00		
8	72131601-008	Revoque interior a dos capas con hidrófugo	M2.	245,00		
9	72131601-005	Muros de mampostería 0,30 para arcos de pérgola do de 1,65x 2,60	UN.	2,00		
10	72131601-015	Pilar de mampostería 0,45 x 0,45 común visto incluye cimiento y sardinel de terminación	UN.	1,00		
11	72131601-009	Contrapiso de cascote (espesor = 8 cm.)	M2.	50,00		
12	72131601-009	Piso de mosaico calcáreo de 0,20x0,20 m., color rojo	M2.	40,00		
13	72131601-009	Piso cerámico en SS:HH.	M2.	6,50		
14	72131601-009	Piso baldosón de hormigón 0,40 x 0,40 en acceso y pérgola do	M2.	20,00		
15	72131601-009	Guarda obra en baldosón de Hormigón 0,80m de ancho	M2.	24,00		
16	72131601-009	Zócalo de mosaico calcáreo, color rojo	ML.	45,00		
17	72131601-003	Envarillado inferior en el muro de nivelación.	ML.	50,00		
18	72131601-999	Envarillado superior en asiento de tirantes	ML.	50,00		
19	72131601-007	Techo de tejas prensadas con tejuelones y maderamen de ybyrapytá (incluye bocatejas, caballete de cumbrera, etc.)	M2.	74,00		
20	72102602-005	Provisión y colocación de puertas de madera tipo Placa con cerradura, marco y contramarco de 0,80 x 2,10 (incluye herrajes completo)	UN.	3,00		
21	72102602-005	Provisión y colocación de puertas de madera tipo Placa con cerradura, marco y contramarco de 0,70 x 2,10 (incluye herrajes completo)	UN.	2,00		
22	72102602-005	Provisión y colocación de puertas de madera tipo Placa con cerradura, marco y contramarco de 0,60 x 2,10 (incluye herrajes completo)	UN.	3,00		
23	72102602-005	Provisión y colocación de puerta metálica corrediza para deposito de 0,60 x 2,10 incluye herrajes y cerraduras	UN.	1,00		
24	72102602-004	Provisión y colocación Vidrios tipo ingles de 3 mm.	M2.	6,00		
25	72131601-012	Pintura de abertura de madera con barniz	M2.	24,00		
26	72131601-012	Pintura a la cal de la mampostería revocada	M2.	245,00		
27	72131601-012	Pintura de ladrillo visto con silicona	M2.	105,00		
28	72131601-012	Pintura de techo con barniz	M2.	74,00		
29	72131601-012	Pintura de abertura metálica con esmalte sintético	M2.	10,60		
30	72131601-001	Puesto de medición monofásico (incluye pilar, caño, nicho, llave general, jabalina, conexión a tierra)	UN.	1,00		

LIC. ARTURO BOGADO
Gral. de la Unidad
de Contrataciones

LOTE I
Ex Koika
Capiibary
San Pedro

Orden	Códigos de Catálogos A nivel 5	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Precio Total Unitario
30	72131601-001	Puesto de medición monofásico (incluye pilar, caño, nicho, llave general, jabalina, conexión a tierra)	UN.	1,00		
31	26121630-022	Acometida monofásica con cable preensamblado 2 x 10 con accesorio de enganche	ML.	50,00		
32	72131601-001	Tablero General de 6 llaves	UN.	1,00		
33	72131601-001	Bocas de luces y tomas	bocas	30,00		
34	72131601-001	Bocas para ventilador	bocas	3,00		
35	72102201-003	Instalación eléctrica de ducha	UN.	1,00		
36	72131601-001	Derecho de conexión y garantías de consumo ANDE	GL.	1,00		
37	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 2x40w (incluye accesorios completo)	UN.	7,00		
38	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 1x40w (incluye accesorios completo)	UN.	11,00		
39	40101604-001	Provisión y colocación de ventilador de techo de 7 velocidades caja metálica	UN.	3,00		
40	30181503-001	Provisión y colocación de ducha eléctrica	UN.	1,00		
41	72102304-007	Cañería de100mm PVC. Para Desagüe cloacal	ML.	15,00		
42	72102304-007	Registro con tapa doble de 0,40 x 0,40m.	UN.	3,00		
43	72102304-007	Desagüe cloacal. Incluye cámara séptica y pozo ciego de diámetro 2,00 m. x 3,00 m. de altura	GL.	1,00		
44	72102304-007	Instalación de agua fría en baños. Incluye desagüe cloacal según planos	GL.	2,00		
45	72131601-011	Provisión y colocación de loza sanitaria para lavamanos incluye instalación de agua y desagüe con accesorio para jabonera y toallera	UN.	1,00		
46	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para baños incluye griferia	GL.	2,00		
47	72101603-002	Canaleta y bajada en chapa Nº 26 de 0,33 de desarrollo incluye pintura sintética	ML.	25,00		
48	72101603-002	Cañería de desagüe de 100 mm	ML.	30,00		
49	72131601-011	Registro con rejilla metálica de 0,30 x 0,30 m.	UN.	5,00		
50	72102602-007	Provisión y colocación de Mamparas de Madera (Paneles de madera de media densidad) y vidrios con puerta de 0,60 y cerraduras p/ admision H. 2,20	M2.	8,00		
51	30151509-999	Pergolado en maderas de curupay con tirantes de 2"x 4" y vigas de 2" x 6"	M2.	20,00		
52	72131601-013	Limpieza final de obra	UN.	1,00		
53	82101502-004	Cartel de Obra de 3,00m X 1,50 m (en METAL)	UN.	1,00		

Lic. ARTURO BOGADO
Coord. Gral. de la Unidad
Operativa de Contrataciones

LOTE II
Karapá
Santa Rora del Aguaray
San Pedro

Orden	Códigos de Catálogos A nivel 5	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Precio Total Unitario
1	72131601-013	Replanteo de obra y limpieza del predio	M2.	53,00		
2	72131601-013	Relleno y apisonado prom. 0,50m.	M3.	23,00		
3	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento de piedra bruta colocada 0,40 x 0,80	M3.	12,00		
4	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m. altura promedio 0,50m.	M2.	25,00		
5	72131601-006	Aislación horizontal en U	ML.	50,00		
6	72131601-005	Mampostería de elevación común visto de 0,15 m. con ladrillos blancos	M2.	110,00		
7	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 m. común con ladrillos blancos	M2.	70,00		
8	72131601-008	Revoque interior a dos capas con hidrófugo	M2.	245,00		
9	72131601-005	Muros de mampostería 0,30 para arcos de pérgola do de 1,65x 2,60	UN.	2,00		
10	72131601-015	Pilar de mampostería 0,45 x 0,45 común visto incluye cimiento y sardinel de terminación	UN.	1,00		
11	72131601-009	Contrapiso de cascote (espesor = 8 cm.)	M2.	50,00		
12	72131601-009	Piso de mosaico calcáreo de 0,20x0,20 m., color rojo	M2.	40,00		
13	72131601-009	Piso cerámico en SS:HH.	M2.	6,50		
14	72131601-009	Piso baldosón de hormigón 0,40 x 0,40 en acceso y pérgola do	M2.	20,00		
15	72131601-009	Guarda obra en baldosón de Hormigón 0,80m de ancho	M2.	24,00		
16	72131601-009	Zócalo de mosaico calcáreo, color rojo	ML.	45,00		
17	72131601-003	Envarillado inferior en el muro de nivelación.	ML.	50,00		
18	72131601-999	Envarillado superior en asiento de tirantes	ML.	50,00		
19	72131601-007	Techo de tejas prensadas con tejuelones y maderamen de ybyrapytá (incluye bocatejas, caballete de cumbrera, etc.)	M2.	74,00		
20	72102602-005	Provisión y colocación de puertas de madera tipo Placa con cerradura, marco y contramarco de 0,80 x 2,10 (incluye herrajes completo)	UN.	3,00		
21	72102602-005	Provisión y colocación de puertas de madera tipo Placa con cerradura, marco y contramarco de 0,70 x 2,10 (incluye herrajes completo)	UN.	2,00		
22	72102602-005	Provisión y colocación de puertas de madera tipo Placa con cerradura, marco y contramarco de 0,60 x 2,10 (incluye herrajes completo)	UN.	3,00		
23	72102602-005	Provisión y colocación de puerta metálica corrediza para deposito de 0,60 x 2,10 incluye herrajes y cerraduras	UN.	1,00		
24	72102602-004	Provisión y colocación Vidrios tipo ingles de 3 mm.	M2.	6,00		
25	72131601-012	Pintura de abertura de madera con barniz	M2.	24,00		
26	72131601-012	Pintura a la cal de la mampostería revocada	M2.	245,00		
27	72131601-012	Pintura de ladrillo visto con silicona	M2.	105,00		
28	72131601-012	Pintura de techo con barniz	M2.	74,00		
29	72131601-012	Pintura de abertura metálica con esmalte sintético	M2.	10,60		

Lic. ARTURO BOGADO
Coord. Gral. de la Unidad
Operativa de Contrataciones

LOTE II
Karapá
Santa Rora del Aguaray
San Pedro

Orden	Códigos de Catálogos A nivel 5	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Precio Total Unitario
30	72131601-001	Puesto de medición monofásico (incluye pilar, caño, nicho, llave general, jabalina, conexión a tierra)	UN.	1,00		
31	26121630-022	Acometida monofásica con cable preensamblado 2 x 10 con accesorio de enganche	ML.	50,00		
32	72131601-001	Tablero General de 6 llaves	UN.	1,00		
33	72131601-001	Bocas de luces y tomas	bocas	30,00		
34	72131601-001	Bocas para ventilador	bocas	3,00		
35	72102201-003	Instalación eléctrica de ducha	UN.	1,00		
36	72131601-001	Derecho de conexión y garantías de consumo ANDE	GL.	1,00		
37	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 2x40w (incluye accesorios completo)	UN.	7,00		
38	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 1x40w (incluye accesorios completo)	UN.	11,00		
39	40101604-001	Provisión y colocación de ventilador de techo de 7 velocidades caja metálica	UN.	3,00		
40	30181503-001	Provisión y colocación de ducha eléctrica	UN.	1,00		
41	72102304-007	Cañería de100mm PVC. Para Desagüe cloacal	ML.	15,00		
42	72102304-007	Registro con tapa doble de 0,40 x 0,40m.	UN.	3,00		
43	72102304-007	Desagüe cloacal. Incluye cámara séptica y pozo ciego de diámetro 2,00 m. x 3,00 m. de altura	GL.	1,00		
44	72102304-007	Instalación de agua fría en baños. Incluye desagüe cloacal según planos	GL.	2,00		
45	72131601-011	Provisión y colocación de loza sanitaria para lavamanos incluye instalación de agua y desagüe con accesorio para jabonera y toallera	UN.	1,00		
46	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para baños incluye griferia	GL.	2,00		
47	72101603-002	Canaleta y bajada en chapa Nº 26 de 0,33 de desarrollo incluye pintura sintética	ML.	25,00		
48	72101603-002	Cañería de desagüe de 100 mm	ML.	30,00		
49	72131601-011	Registro con rejilla metálica de 0,30 x 0,30 m.	UN.	5,00		
50	72102602-007	Provisión y colocación de Mamparas de Madera (Paneles de madera de media densidad) y vidrios con puerta de 0,60 y cerraduras p/ admision H. 2,20	M2.	8,00		
51	30151509-999	Pergolado en maderas de curupay con tirantes de 2"x 4" y vigas de 2" x 6"	M2.	20,00		
52	72131601-013	Limpieza final de obra	UN.	1,00		
53	82101502-004	Cartel de Obra de 3,00m X 1,50 m (en METAL)	UN.	1,00		

Lic. ARTURO IVÁN BOGADO M.
Coordinador General
Unidad Operativa de Contrataciones