CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 19 de Setiembre de 2013

ADENDA N°3

A LA CARTA DE INVITACIÓN DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA PARA "SERVICIO DE MAMPARIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO" ID Nº 263025:

1. **En el Anexo C Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos. DICE:**

1 PRIMER PISO

1.1 Provisión y colocación de mamparas de melanina ciegas, con estructuras de aluminio anodizado igual a la existente. Incluye zócalos de aluminio

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2).
Las mamparas serán del tipo y dimensión que figuran en los planos. Las mismas serán de placas tipo "Eucatex" o similar color beige claro o arena, a ser definido por la Unidad de Ejecución.

- Colocación de parantes de aluminio anodizado natural con columna intermedia reforzada
- Fijar con tirafondos y tarugos y con tornillos para chapas y remaches entre tubos.
- Colocar en esquinas columnas reforzadas.
- Colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales.

1.3 Provisión y colocación de toma corriente estabilizado

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en unidad.

- El cableado se realizara desde el tablero principal de la planta
- Los conductores a utilizar serán de 4 mm2
- Colocar interruptores TM rieleras de 10 A.
- Colocar tomas embutidas con placa tipo vimar.

.1.4 Provisión e instalación de tomas para teléfonos, incluye cableado hasta la central telefónica.

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en unidad. Los conductores a utilizar serán de primera calidad.

- Colocar tomas embutidas para teléfono con placa tipo vimar.

.1.5 Provisión e instalación de tomas para red, incluye cableado hasta la central de la planta.

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en unidad. Los conductores a utilizar serán de primera calidad.

- Colocar tomas embutidas para red con placa tipo vimar.

2 SEGUNDO PISO

2.1 Provisión y colocación de mamparas de melanina ciegas, con estructuras de aluminio anodizado igual a la existente. Incluye zócalos de aluminio

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2).
Las mamparas serán del tipo y dimensión que figuran en los planos. Las mismas serán de placas tipo "Eucatex" o similar color beige claro o arena, a ser definido por la Unidad de Ejecución.

- Colocación de parantes de aluminio anodizado natural con columna intermedia reforzada
- Fijar con tirafondos y tarugos y con tornillos para chapas y remaches entre tubos.
- Colocar en esquinas columnas reforzadas.
- Colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales.

2.3 Provisión y colocación de toma corriente estabilizado

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en unidad.

- El cableado se realizara desde el tablero principal de la planta
- Los conductores a utilizar serán de 4 mm2
- Colocar interruptores TM rieleras de 10 A.
- Colocar tomas embutidas con placa tipo vimar.

PODER JUDICIAL Circunscripción Judicial Caaguazú Departamento Administrativo Contrataciones

Lilian Mernez de Giménez
Convocatorias

.2.4 Provisión e instalación de tomas para teléfonos, incluye cableado hasta la central telefónica.

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en unidad. Los conductores a utilizar serán de primera calidad.

- Colocar tomas embutidas para teléfono con placa tipo vimar.

.2.5 Provisión e instalación de tomas para red, incluye cableado hasta la central de la planta.

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en unidad. Los conductores a utilizar serán de primera calidad.

- Colocar tomas embutidas para red con placa tipo vimar.

3 VARIOS

3.1 Reubicación de artefactos de iluminación

- La reubicación se deberá realizar de manera uniforme y estética en todas las oficinas.

DEBIENDO DECIR:

1 PRIMER PISO

1.1 Provisión y colocación de mamparas de melanina ciegas, con estructuras de aluminio anodizado igual a la existente. Incluye zócalos de aluminio

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2).

Las mamparas serán del tipo y dimensión que figuran en los planos. Las mismas serán de placas tipo "Eucatex" o similar color beige claro o arena, a ser definido por la Unidad de Ejecución.

- Colocación de parantes de aluminio anodizado natural con columna intermedia reforzada
- Fijar con tirafondos y tarugos y con tornillos para chapas y remaches entre tubos.
- Colocar en esquinas columnas reforzadas.
- Colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales.
- El perfil de aluminio tiene 38mm.

1.3 Provisión y colocación de toma corriente estabilizado

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en unidad.

- El cableado se realizara desde el tablero principal de la planta
- Los conductores a utilizar serán de 4 mm2
- Colocar interruptores TM rieleras de 10 A.
- Colocar tomas embutidas con placa tipo vimar.
- La distancia de la toma al tablero seccional de corriente es de 24mts (cubiculo1)
- La distancia de la toma al tablero seccional de corriente es de 15mts (cubiculo2)

.1.4 Provisión e instalación de tomas para teléfonos, incluye cableado hasta la central telefónica.

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en unidad.

- Colocar tomas embutidas para teléfono con placa tipo vimar.
- La distancia de la toma al tablero seccional para teléfono es de 20mts (cubiculo1)
- La distancia de la toma al tablero seccional para teléfono es de 11mts (cubiculo2)

.1.5 Provisión e instalación de tomas para red, incluye cableado hasta la central de la planta.

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en unidad.

Poder Judicial Circunscripción Judicial DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Contrataciones Convocatorias
Ramón Márnez de Giménez

- Colocar tomas embutidas para red con placa tipo vimar.
- La distancia de la toma al tablero seccional para red es de 20mts (cubiculo1)
- La distancia de la toma al tablero seccional para red es de 11mts (cubiculo2)

2 SEGUNDO PISO

2.1 Provisión y colocación de mamparas de melanina ciegas, con estructuras de aluminio anodizado igual a la existente. Incluye zócalos de aluminio

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2).

Las mamparas serán del tipo y dimensión que figuran en los planos. Las mismas serán de placas tipo "Eucatex" o similar color beige claro o arena, a ser definido por la Unidad de Ejecución.

- Colocación de parantes de aluminio anodizado natural con columna intermedia reforzada
- Fijar con tirafondos y tarugos y con tornillos para chapas y remaches entre tubos.
- Colocar en esquinas columnas reforzadas.
- Colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales.
- El perfil de aluminio tiene 38mm.

2.3 Provisión y colocación de toma corriente estabilizado

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en unidad.

- El cableado se realizara desde el tablero principal de la planta
- Los conductores a utilizar serán de 4 mm2
- Colocar interruptores TM rieleras de 10 A.
- Colocar tomas embutidas con placa tipo vimar.
- La distancia de la toma al tablero seccional de corriente es de 24mts (cubiculo1)

.2.4 Provisión e instalación de tomas para teléfonos, incluye cableado hasta la central telefónica.

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en unidad.

- Colocar tomas embutidas para teléfono con placa tipo vimar.
- La distancia de la toma al tablero seccional para teléfono es de 20mts (cubiculo1)

.2.5 Provisión e instalación de tomas para red, incluye cableado hasta la central de la planta.

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en unidad.

- Colocar tomas embutidas para red con placa tipo vimar.
- La distancia de la toma al tablero seccional para red es de 20mts (cubiculo1)

3 VARIOS

3.1 Reubicación de artefactos de iluminación

- La reubicación se deberá realizar de manera uniforme y estética en todas las oficinas.
- Dos artefactos en cada cubículo (rejillas de embutir para 4 fluorescente)

PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Contrataciones Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. Lilian Marnez de Giménez
Convocatorias