COMPUTO METRICO

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	OBRAS CIVILES.		
1	Demolición de cielo raso, zócalo inferior y superior.	Gbal.	1,00
2	Desmonte de balancín y relleno del vano c/ lad. Común. (MEDIDAS: 1.60 x 2.60)	Gbal.	3,00
3	Desmonte de puerta y relleno del vano c/ lad. Común. (MEDIDAS: 0,90, X 2.20)	Gbal.	1,00
4	Demolición de mampostería p/ colocación de puerta	M2	2,31
5	Provisión y colocación de puerta metálica de 1,10 x 2,10. con barra anti panico, cerradura y herrajes.	UN	2,00
6	Excavación de 0,30x0,30 para cimiento de ladrillo.	Gbal.	1,00
7	Mampostería de ladrillo común de 0,15con mezcla reforzada.	M2	2,00
8	Aislacion horizontal con asfalto.	ML.	6,5
9	Mampostería de ladrillo común de 0,15.	M2	34,50
10	Rampa de acceso.	Gbal.	1,00
11	Revoque de mampostería.	M2	89,00
12	Pintura de paredes.	M2	132,00
13	Pintura de aberturas metálica con esmalte sintético c/ antióxido.	M2	4,20
14	Instalación de cielo raso de yeso acartonado con estructura de aluminio. Prever pintura con terminación	M2	22,00
15	Limpieza de obra y retiro de escombros.	Gbal.	1,00
	AIRE ACONDICIONADO		
16	Desmontaje y relleno de abertura de aa - ventana	UN	1,00
17	Provisión e Instalación de Splitt de 18.000 BTU (Sala de Servidores)	UN	2,00
18	Provisión e Instalación de Splitt de 12.000 BTU (Sala de Administración)	UN	1,00
	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO		
	Debe incluir mínimamente		
19	Dispositivos de alarma acústica visual (aav)	UN	1
20	Dispositivos de detectores tipo humo/calor (h/c)	UN	6
21	Dispositivos de pulsadores manual (pmc)	UN	1
22	Señalizaciones tipo carteles indicadores (ci)	UN	2
23	Luces de emergencia (ie)	UN	4
24	Extintores de gas ecológico de 4 kg como mínimo	UN	4