ADENDA N° 3

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 09/2019

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA JARDÍN Y FORESTALES, MOTOBOMBAS Y TRANSFORMADORES" - ID N° 370069

1. **EN LA SECCIÓN III – SUMINISTROS REQUERIDOS – PUNTO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – EN EL LOTE N° 3 "PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR" SE MODIFICA LO SIGUIENTE:**

DONDE DICE:

LOTE 3: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR

Provisión montaje y puesta en funcionamiento del transformador de 300 kva

Objeto:

Estas especificaciones técnicas establecen las condiciones que debe satisfacer el transformador trifásicos de distribución, en aceite mineral aislante, a ser conectado a las tres fases de la red de Media Tensión. Su salida en Baja Tensión será con cuatro conductores tres fases y un neutro aterrado, con tensiones nominales iguales a las de la ANDE.

El transformador deberá ser proyectado, fabricado y ensayado de acuerdo a las recomendaciones de las Normas IEC-76, en su edición más reciente.

Esta especificación se complementará con los datos garantizados por el fabricante, las cuales deberán ser entregadas por el contratista.

Alcance

El alcance de la presente comprende la provisión de los transformadores trifásicos a ser utilizados en el CEFOTEFOR-AP, soportado sobre un pedestal sobre el cual se encuentra instalado el actual equipo. Toda la instalación eléctrica deberá ajustarse con materiales que cumplan las especificaciones técnicas de la ANDE.

DEBE DECIR:

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Orlando René Agüero
Responsable
U O C - INFONA

LOTE 3: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR

Provisión montaje y puesta en funcionamiento de 1 transformador de 300 kva de tipo convencional en reemplazo del existente que se encuentra montado en el sitio.

Objeto:

Estas especificaciones técnicas establecen las condiciones que debe satisfacer el transformador trifásicos de distribución, en aceite mineral aislante, a ser conectado a las tres fases de la red de Media Tensión. Su salida en Baja Tensión será con cuatro conductores tres fases y un neutro aterrado, con tensiones nominales iguales a las de la ANDE.

El transformador deberá ser proyectado, fabricado y ensayado de acuerdo a las recomendaciones de las Normas IEC-76, en su edición más reciente.

Esta especificación se complementará con los datos garantizados por el fabricante, las cuales deberán ser entregadas por el contratista.

Alcance

El presente llamado, comprende la provisión, instalación y puesta en marcha del transformador trifásico a ser utilizado en el Centro de Educación Forestal - Alto Paraná – Ciudad del Este, que debe ser en el pedestal sobre el cual se encuentra instalado el actual equipo que cuenta con una potencia de 200 kva el cual deberá ser desmontado y quedará en el lugar.
Toda la instalación eléctrica deberá ajustarse con materiales que cumplan las especificaciones técnicas de la ANDE. No se debe presentar un nuevo proyecto, sino la regularización por la ampliación de potencia. La garantía de consumo correrá por cuenta de la contratante,

2. **EN LA SECCIÓN III – SUMINISTROS REQUERIDOS – PUNTO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – EN EL LOTE N° 3 "PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR" SE AGREGA LO SIGUIENTE:**

- **CARACTERÍSTICAS DEL BANCO CAPACITOR**:

Debe ser automático.
Una etapa fija de 30 Kvar y Cuatro etapas automáticas de 30 kvar

- **VISITA TÉCNICA**:

Se podrá realizar hasta el día hábil anterior a la finalización del periodo de consultas. Deberán presentarse en la oficina de la UOC del INFONA – Sede Central de San Lorenzo, donde se darán las indicaciones para poder realizar la visita.

ORLANDO RENÉ AGÜERO SÁNCHEZ
Jefe de la UOC - INFONA